

		<u>Maitre d'ouvrage :</u>  VILLE DE SAINT-TROPEZ				 GROUPE SDC / INW
THEATRE CINEMA DE LA RENAISSANCE SAINT TROPEZ			Phase	DPGF		
			DCE	Total (€HT)		
			Version	92 586,00 €HT		
N° LOT	VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	v0				
art.	Prestation	Unité	Qté Estimée	Qté Entreprise	PU €	Total
1.1	Prestations générales					
1.1.1	Installation chantier	Ft	1,00	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
1.1.2	DICT	Ft	1,00	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
1.1.3	Études d'exécution	Ft	1,00	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
1.1.4	Production des DOE, au DIUO	Ft	1,00	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
1.1.5	Essai contrôle réception	Ft	1,00	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
Sous-total : 1						9 000,00 €
1.2	Travaux préparatoires					
1.2.1	Voiries - enrobés - décroutage - sur une épaisseur de 6cm	m2	143,00	143,00	27,00 €	3 861,00 €
1.2.2	Voiries - stabilisé - démolition - sur une épaisseur de 12cm	m²	89,00	89,00	22,00 €	1 958,00 €
1.2.3	Ouvrage béton divers	Ft	1,00	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
1.2.4	Dépose soignée potelets existants	u	2,00	2,00	150,00 €	300,00 €
1.2.5	Dépose de bordures existantes	ml	50,00	50,00	20,00 €	1 000,00 €
1.2.6	Dépose de réseaux existants	Ft	1,00	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
1.2.7	Protection de réseaux existants	Ft	1,00	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
Sous-total : 2						13 119,00 €
1.3	Réseau d'assainissement des eaux pluviales					
1.3.1	Fouille en tranchée	ml	75,00	75,00	75,00 €	5 625,00 €
1.3.2	Canalisation d'assainissement en PE SN8 annelée - Réseau EP					
1.3.2.1	Canalisation PE SN8 annelée Ø315mm	ml	75,00	75,00	45,00 €	3 375,00 €
1.3.3	Regard d'assainissement					
1.3.3.1	Regard de visite Ø800mm	u	5,00	5,00	850,00 €	4 250,00 €
1.3.3.2	Regard de branchement en pied de bâtiment 500x500	u	9,00	9,00	500,00 €	4 500,00 €
1.3.3.3	Regard à grille carré 500x500	u	1,00	1,00	550,00 €	550,00 €
1.3.4	Caniveau à grille DN200	ml	19,00	19,00	350,00 €	6 650,00 €
1.3.5	Caniveau à fente DN200	ml	16,00	16,00	250,00 €	4 000,00 €
1.3.6	Raccordement sur réseau public existant	Ft	2,00	2,00	2 500,00 €	5 000,00 €
1.3.7	Hydrocurage et inspection vidéo des réseaux créés	ml	75,00	75,00	15,00 €	1 125,00 €
Sous-total : 3						35 075,00 €
1.4	Réseau d'assainissement des eaux usées					
1.4.1	Fouille en tranchée	ml	15,00	15,00	75,00 €	1 125,00 €
1.4.2	Canalisation d'assainissement en PVC CR8 - Réseau EU					
1.4.2.1	Canalisation PVC CR8 Ø160mm	ml	15,00	15,00	25,00 €	375,00 €
1.4.3	Regard d'assainissement					
1.4.3.1	Regard de visite Ø800mm	u	3,00	3,00	850,00 €	2 550,00 €
1.4.3.2	Regard de branchement en pied de bâtiment 500x500 avec siphon disconnecteur	u	1,00	1,00	650,00 €	650,00 €
1.4.4	Raccordement sur réseau public existant	Ft	2,00	2,00	2 500,00 €	5 000,00 €
1.4.5	Hydrocurage et inspection vidéo des réseaux créés	ml	15,00	15,00	15,00 €	225,00 €
Sous-total : 4						9 925,00 €
1.5	Alimentation en eau potable					
1.6.1	Fouille en tranchée	ml	4,00	4,00	60,00 €	240,00 €
1.6.2	Canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD y compris pièces spéciales					
1.6.2.1	Canalisation PEHD PN16 DN32mm	ml	4,00	4,00	15,00 €	60,00 €
1.6.3	Regards et coffret alimentation en eau potable					
1.6.3.1	Coffret pour compteur	u	1,00	1,00	850,00 €	850,00 €
1.6.4	Raccordement sur réseau existant DN110	Ft	1,00	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
Sous-total : 5						2 650,00 €

art.	Prestation	Unité	Qté Estimée	Qté Entreprise	PU €	Total
1.6	Réseaux courant fort					
1.6.1	Fouille en tranchée pour réseau BT	ml	10,00	10,00	60,00 €	600,00 €
1.6.2	Fourreaux aiguillés TPC					
1.6.2.1	Fourreaux aiguillés TPC 2xØ160mm	ml	10,00	10,00	28,00 €	280,00 €
1.6.3	Chambre de tirage					
1.6.3.1	Chambre de tirage - type L1C	u	1,00	1,00	750,00 €	750,00 €
1.6.4	Bassine pour ENEDIS					
1.6.4.1	Bassine sous voie publique	u	1,00	1,00	600,00 €	600,00 €
	Sous-total : 6					2 230,00 €
1.7	Réseaux courant faible					
1.7.1	Fouille en tranchée	ml	4,00	4,00	35,00 €	140,00 €
1.7.2	Gaine PVC LST - Télécommunication					
1.7.2.1	Ensemble 3 x PVC LST Ø42/45mm	ml	4,00	4,00	38,00 €	152,00 €
1.7.3	Chambre de tirage					
1.7.3.1	Chambre de tirage - type L1C	u	2,00	2,00	750,00 €	1 500,00 €
1.7.4	Raccordement sur réseau existant	Ft	1,00	1,00	600,00 €	600,00 €
	Sous-total : 7					2 392,00 €
1.8	Voirie					
1.8.1	Bordures et caniveaux préfabriqués					
1.8.1.1	Bordures T2 - Vue = 14cm	ml	16,00	16,00	35,00 €	560,00 €
1.8.1.2	Bordures T2 basse - Vue = 2cm	ml	10,00	10,00	38,00 €	380,00 €
1.8.1.3	Caniveau béton CC1	ml	24,00	24,00	60,00 €	1 440,00 €
1.8.2	Reprise revêtement en enrobé rouge					
1.8.2.1	Couche de réglage en GNT 0/20 - épaisseur variable	m3	22,00	22,00	45,00 €	990,00 €
1.8.2.2	Couche d'accrochage	m²	143,00	143,00	2,00 €	286,00 €
1.8.2.3	Enrobé pour trottoir BBSG 0/6 - ép=6cm - couleur rouge	m²	143,00	143,00	37,00 €	5 291,00 €
1.8.3	Reprise revêtement en stabilisé					
1.8.3.1	Couche de réglage en GNT 0/20 - épaisseur variable	m3	14,00	14,00	45,00 €	630,00 €
1.8.3.2	Stabilisé - épaisseur 12cm	m²	89,00	89,00	22,00 €	1 958,00 €
1.8.4	Signalisation horizontale et logos	Ft	1,00	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €
1.8.5	Signalisation verticale de police	Ft	1,00	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
	Sous-total : 8					14 135,00 €
1.9	Mobilier Urbain					
1.9.1	Dalles podotactiles	u	1,00	1,00	250,00 €	250,00 €
1.9.2	Pose plots préalablement déposés	u	2,00	2,00	150,00 €	300,00 €
	Sous-total : 9					550,00 €
1.10	Maçonnerie et clôture					
1.10.1	Murs bétons					
1.10.1.1	ht < 50 cm	ml	6,00	6,00	135,00 €	810,00 €
1.10.1.2	0,50m < ht < 1,50m	ml	6,00	6,00	250,00 €	1 500,00 €
1.10.2	Remise à la côte des émergences	Ft	1,00	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
	Sous-total : 10					3 510,00 €

art.	Prestation	Unité	Qté Estimée	Qté Entreprise	PU €	Total
1.11	Options - Reprise de la place pour raccordement sur projet					
1.11.1	Protection d'arbres existants	m²	213,00	213,00	60,00 €	12 780,00 €
1.11.2	Voiries - stabilisé - démolition - sur une épaisseur de 12cm	m²	213,00	213,00	15,00 €	3 195,00 €
1.11.3	Démolition marches et bordures existantes	ml				
1.11.4	Bordures T2 - Vue = 14cm - pour encerclement des arbres	ml	16,00	16,00	35,00 €	560,00 €
1.11.5	Couche de réglage en GNT 0/20 - épaisseur variable	m3	14,00	14,00	45,00 €	630,00 €
1.11.6	Stabilisé - épaisseur 12cm	m²	213,00	213,00	22,00 €	4 686,00 €
1.11.7	Murs bétons					
1.11.7.1	ht < 50 cm	ml	6,00	6,00	115,00 €	690,00 €
1.11.7.2	0,50m < ht < 1,50m	ml	6,00	6,00	200,00 €	1 200,00 €
	Sous-total : 11					23 741,00 €
Montant HT du Lot - Hors options						92 586,00 €
TVA (20%)						18 517,20 €
Montant TTC - Hors option						111 103,20 €
Montant HT Options						23 741,00 €
TVA (20%)						4 748,20 €
Montant TTC Options						28 489,20 €
Montant HT du Lot + options						116 327,00 €
TVA (20%)						23 265,40 €
Montant TTC du Lot + options						139 592,40 €



DESIGNATION	U	Quantité Maîtrise d'oeuvre	Quantité entreprise	Prix unitaire € en €	Montant € HT en €
Installation de chantier - études	ens	1,00	1,00	200 000,00 €	200 000,00 €
Etudes d'exécutions / Etudes de synthèse et de réservations	ens	1,00	1,00	75 000,00 €	75 000,00 €
Curage					
Curage zone Est	m²	294,00	294,00	32,49 €	9 552,06 €
Curage zone centrale et Nord	m²	799,79	799,79	32,49 €	25 985,18 €
Démolition					
Travaux de démolition fondations / plancher bas					
Démolition de dallage existant	m²	322,54	322,54	62,15 €	20 045,86 €
Démolition de semelles / longrines existantes non conservés	m3	110,94	110,94	113,00 €	12 536,22 €
Démolition des murs maçonnés intérieurs et extérieurs existants					
Démolition partielle du mur moellon côté Est (cis évacuation)	m²	210,33	210,33	71,47 €	15 032,29 €
Démolition des maçonneries non porteuses (cis évacuation)	m²	384,00	384,00	67,90 €	26 073,60 €
Démolition des planchers					
Démolition de la dalle balcon du R+1	m²	64,97	64,97	77,69 €	5 047,52 €
Démolition de la dalle mixte du R+2	m²	218,94	218,94	81,57 €	17 858,94 €
Démolition de la scène (plancher bois)	m²	60,00	60,00	38,84 €	2 330,40 €
Démolition du plancher au droit de la hall et cabine de projection	m²	18,00	18,00	77,69 €	1 398,42 €
Démolition des paliers au droit de l'escalier principale	m²	20,00	20,00	77,69 €	1 553,80 €
Démolition/Découpe de poutres	ml	20,60	20,60	379,34 €	7 814,40 €
Démolition de poteaux/tête de murs	u	10,00	10,00	948,34 €	9 483,40 €
Démolition des escaliers	u	1,00	1,00	3 562,00 €	3 562,00 €
Démolition des emmarchements	u	3,00	3,00	550,00 €	1 650,00 €
Travaux de démolition totale de la zone Est du bâtiment					
Démolition des fondations existantes	m3	28,20	28,20	113,00 €	3 186,60 €
Démolition du dallage	m²	142,00	142,00	62,15 €	8 825,30 €
Dépose de la charpente existante	m²	142,00	142,00	31,08 €	4 413,36 €
Dépose des dalles BA	m²	164,44	164,44	81,57 €	13 413,37 €
Démolition de murs	m²	388,40	388,40	71,47 €	27 758,95 €
Démolition des escaliers	u	2,00	2,00	3 562,00 €	7 124,00 €
Dépose de la toiture existante en charpente bois (cis évacuation)	m²	218,94	218,94	62,15 €	13 607,12 €
Terrassements					
Terrassement (cis évacuation)	m3	459,00	519,00	54,60 €	28 337,40 €
Terrassement plancher bas de la future salle de théâtre	m3	262,73	262,73	84,00 €	22 069,15 €
Pompage	ens	1,00	1,00	35 000,00 €	35 000,00 €
Parois de soutènements					
Parois de micropieux sécants	m²	560,00	397,00	1 250,00 €	496 250,00 €
Complément de béton projeté sur face intérieure paroi pieux sécants	m²	201,60	150,00	130,00 €	19 500,00 €
Ouvrages de fondations superficielles ou profondes					
Mission géotechnique G3	ens	1,00	1,00	3 560,00 €	3 560,00 €
Semelles superficielles					
Fondations isolées	m3	8,07	8,07	562,80 €	4 544,05 €
Fondations filantes	m3	11,16	11,16	562,80 €	6 280,85 €
Radiers	m3	6,83	6,83	534,66 €	3 651,73 €
Longrines	m3	27,47	27,47	817,30 €	22 447,14 €
Gros béton/redan	m3	15,04	15,04	255,00 €	3 834,31 €
Béton de propreté	m2	103,22	103,22	280,50 €	28 954,33 €
Reprise en sous œuvre	ml	53,00	53,00	275,00 €	14 575,00 €
Fondations profondes par micropieux et massifs tête de pieux	U	50,00	43,00	2 430,00 €	104 490,00 €
Réseaux enterrés	m2	452,00	452,00	47,44 €	21 442,88 €
Dallages, dalles portées et ouvrages associés					
dallage	m²	167,00	167,00	144,95 €	24 206,65 €
dalle portée	m²	353,94	353,94	181,19 €	64 130,39 €
Fosses ascenseurs	m²	5,00	5,00	365,00 €	1 825,00 €
Cunettes en béton	ml	100,00	100,00	75,00 €	7 500,00 €
Isolation thermique					
sous dallage	m²	167,00	167,00	45,65 €	7 623,55 €
sous dalle portée	m²	353,94	353,94	38,80 €	13 732,87 €
Ouvrages en béton armé					
Poteaux					
Création poteaux noyés BA coulée en place - dalle basse du R+2	m3	13,20	13,20	1 392,10 €	18 375,72 €

Création montants R+2 BA coulé en place	m3	2,25	2,25	1 322,50 €	2 975,63 €
Création poteaux divers	m3	1,18	1,18	1 322,50 €	1 560,55 €
Voiles					
Création voiles BA ép.20cm avec redans sous gradins - niveau RDC	m²	204,20	215,23	223,88 €	48 185,69 €
Création voiles BA ép.20cm avec redans sous gradins - niveau R+2	m²	26,10	12,80	223,88 €	2 865,66 €
Création voile BA ép.35 cm noyé dans les moellons	m²	42,00	37,60	391,79 €	14 731,30 €
Voile de façade isolée par l'intérieur ép.20cm	m²	162,30	191,80	223,88 €	42 940,18 €
Voile de façade isolée par l'intérieur ép.30cm	m²	131,00	180,30	335,82 €	60 548,35 €
Voiles BA intérieurs ép.12cm	m²	23,00	20,70	134,33 €	2 780,63 €
Voiles BA intérieurs ép.20cm	m²	820,00	482,70	190,30 €	91 857,81 €
Voiles BA intérieurs ép.30cm	m²	657,00	337,00	285,45 €	96 196,65 €
Voiles BA extérieurs ép.20cm (local technique)	m²	16,00	12,70	223,88 €	2 843,28 €
Voiles BA courbes	m²	15,00	19,32	347,01 €	6 704,23 €
Poutres	m3	81,45	66,36	1 440,82 €	95 612,82 €
Poutres voiles et consoles voiles	m²	inclus dans 5.9.2			0,00 €
Dalles	m²	821,00	821,00	204,63 €	168 001,23 €
Escaliers droits et paliers					
Volées d'escaliers intérieurs droits et paliers béton	U	13,00	13,00	3 602,06 €	46 826,78 €
Escaliers courbes et paliers	U	1,00	1,00	5 403,09 €	5 403,09 €
Gradins					
Gradins préfabriqués en L - niveau RDC	ml	194,00	194,00	216,12 €	41 927,28 €
Gradins préfabriqués en L - niveau R+2	ml	93,50	93,50	216,12 €	20 207,22 €
Maçonneries	m²	158,00	145,30	108,38 €	15 747,61 €
Revêtement de cuvelage					
Cuvelage et contre structure future salle de théâtre	m²	95,00	95,00	75,00 €	7 125,00 €
Cuvelage intrados R-1 extension	m²	325,40	325,40	75,00 €	24 405,00 €
Enduits intérieurs- chapes					
Chape / Recharge en béton ordinaire	m²	141,00	141,00	38,55 €	5 435,55 €
Chape acoustique	m²	353,94	353,94	48,19 €	17 056,37 €
Joints de dilatation	ml	74,00	74,00	58,12 €	4 300,88 €
Aménagement des locaux techniques					
Aménagements locaux CTA/PAC	ens	1,00	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
Gaines Ascenseurs	ens	1,00	1,00	3 658,00 €	3 658,00 €
Ouvrages divers et finitions					
Seuils	ens	1,00	1,00	4 025,00 €	4 025,00 €
Acrotères/relevés	m²	79,60	79,60	223,88 €	17 820,85 €
Marches/socles sur gradins béton	ens	1,00	1,00	3 565,00 €	3 565,00 €
Réservations, trous, scellements, calfeutrements	ens	1,00	1,00	14 350,21 €	14 350,21 €
Empochements dans murs existants	ml	48,55	48,55	75,88 €	3 683,97 €
Fixation des coursives extérieures dans murs existants	ens	1,00	1,00	6 558,00 €	6 558,00 €
Création / agrandissements des ouvertures	u	1,00	1,00	5 655,00 €	5 655,00 €
Rebouchement des ouvertures en façades	u	10,00	10,00	855,00 €	8 550,00 €
Engravures des poteaux dans les murs existants	ml	90,20	90,20	75,88 €	6 844,38 €
Conduits et gaines techniques	ens	1,00	1,00	3 899,00 €	3 899,00 €
Traitement des fissures intérieurs	ens	1,00	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
Traitement des épaufrures	ens	1,00	1,00	3 555,00 €	3 555,00 €
Reprise des bétons dégradés	ens	1,00	1,00	4 025,00 €	4 025,00 €
Révision des différents supports existants conservés	ens	1,00	1,00	2 855,00 €	2 855,00 €
Souches en toiture	u	2,00	2,00	855,00 €	1 710,00 €
Travaux sur toiture du restaurant	ens	1,00	1,00	13 950,00 €	13 950,00 €
Renforcement d'ouvrages					
Renforcement de fondations superficielles	ml	45,00	45,00	306,25 €	13 781,25 €
Renforcement de planchers existant	m2	55,00	55,00	325,00 €	17 875,00 €
Renforcement de poteaux existant	u	2,00	2,00	3 685,00 €	7 370,00 €
Ouvrages de charpente métalliques	kg	12900,00	12900,00	5,65 €	72 885,00 €
Montant HT du Lot N°01-B STRUCTURE-CHARPENTE					2 516 938,25 €
Montant TVA					503 387,65 €
Montant TTC					3 020 325,90 €

Lot N°01 PARTIE C - COUVERTURE - BARDAGE METALLIQUE

DESIGNATION	U	Quantité Maîtrise d'oeuvre	Quantité entreprise	Prix unitaire € en €	Montant € HT en €
15 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE TUILE					
15.2 ECHAFAUDAGES					
15.2.1 Échafaudages de pieds	Hors lot				
15.3 DEPOSES ET DEMOLITIONS D'OUVRAGES EXISTANTS					
15.3.1 Déposes des couvertures en tuiles	m2	267,88	267,88	34,00	9 107,92
15.4 COUVERTURE TUILES					
15.4.1 CHEVRONS-LITEAUX					
15.4.1.1 Chevrans - liteaux	m2	267,88	267,88	48,00	12 858,24
15.4.2 SOUS-TOITURE					
15.4.2.1 Ecran souple sous toiture	m2	267,88	267,88	28,00	7 500,64
15.4.3 COUVERTURE EN TUILES CANAL					
15.4.3.1 Couverture en tuiles canal 2 rangs	m2	267,88	130,00	92,00	11 960,00
15.4.4 OUVRAGES DIVERS					
15.4.4.1 Souches en toitures	ens	1	1	1 356,00	1 356,00
15.4.4.2 Crochets d'ancrages	u	10	10	215,00	2 150,00
15.4.4.3 Lignes de vie en toiture	ml	15,84	15,84	210,00	3 326,40
16 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE METALLIQUE					
16.1 COUVERTURES METALLIQUES					
16.1.1 Couvertures métallique à joint debout	m²	175,58	250,00	360,00	90 000,00
16.2 VERRIERES EN PROFILES DRAINANT D'ALUMINIUM EXTRUDE THERMOLAQUÉ					
16.2.1 Verrières sur escalier	m²	17,54	17,54	1 773,06 €	31 099,47
16.2.2 Verrières sur hall	m²	6,10	6,10	1 198,35 €	7 309,94
16.3 SOUCHE A VENTELLE					
16.3.1 Souche à ventelle					
Face avant à ventelle (cis ossature)	m²	22,00	22,00	820,00	18 040,00
Face arrière bardage métallique à joint debout (cis ossature)	m²	14,00	14,00	295,00	4 130,00
Couverture métallique à joint debout (cis ossature)	m²	10,16	65,00	275,00	17 875,00
16.4 EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES					
16.4.1 Chéneaux	ml	72,23	72,23	245,00	17 696,35
16.4.2 Entrées des eaux pluviales en toitures	u		15	75,00	1 125,00
16.4.3 Descentes d'eaux pluviales et dauphins	ml	113,30	113,30	68,00	7 704,40
16.5 OUVRAGES DIVERS DE COUVERTURES METALLIQUES					
16.5.1 Bandes solin	ml	40	40	228,00	9 120,00
16.5.2 Bandes de rives	ml	73	73	16,00	1 168,00
17 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE BARDAGE METALLIQUE					
17.1 BARDAGES METALLIQUES					
17.1.1 Bardage métallique à joint debout	m²	50,57	50,57	245,00	12 389,65
17.1.2 Bardages cassette acier	m2	133,00	133,00	375,00	49 875,00

Montant HT du Lot N°01 COUVERTURE - BARDAGE

315 792,01

METALLIQUE

Montant TVA

63 158,40

Montant TTC

378 950,41

Lot N°01 - PARTIE D - ETANCHEITE

DESIGNATION		U	Quantité Maîtrise d'oeuvre	Quantité entreprise	Prix unitaire € en €	Montant € HT en €
20.	DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ETANCHEITE					
20.1	ETANCHEITE BICOUCHE ELASTOMERE					
20.1.1	BICOUCHE ELASTOMERE AUTOPROTEGEE AVEC ISOLANT					
20.1.1.1	Pare vapeur	m²	44,77	44,77	8,04	359,95
20.1.1.2	Isolant thermique	m²	44,77	44,77	62,12	2 781,11
20.1.1.3	Etanchéité	m²	44,77	44,77	44,00	1 969,88
20.1.1.4	Etanchéité des relevés	ml	26,45	26,45	29,38	777,01
20.1.1.5	Circulations techniques	ml	10,00	10,00	15,00	150,00
20.1.2	BICOUCHE ELASTOMERE AVEC PROTECTION GRAVIER					
20.1.2.1	Pare vapeur	m²	116,86	116,86	8,04	939,55
20.1.2.2	Isolant thermique	m²	116,86	116,86	62,12	7 259,34
20.1.2.3	Etanchéité	m²	116,86	116,86	64,00	7 479,04
20.1.2.4	Étanchéité des relevés	ml	78,91	78,91	29,38	2 318,11
20.1.2.5	Protection gravillon	m²	116,86	116,86	19,38	2 264,75
20.1.2.6	Circulations techniques	m²	60,00	60,00	73,60	4 416,00
20.1.3	BICOUCHE ELASTOMERE AVEC ISOLANT PROTECTION PAR DALLES SUR PLOTS					
20.1.3.1	Pare vapeur	m²	62,77	62,77	8,04	504,67
20.1.3.2	Isolant thermique	m²	62,77	62,77	62,12	3 899,27
20.1.3.3	Etanchéité	m²	62,77	62,77	64,00	4 017,28
20.1.3.4	Etanchéité des relevés	ml	41,12	41,12	29,38	1 207,97
20.1.3.5	Protection par dalles en grès cérame sur plots	m²	62,77	62,77	126,36	7 931,62
20.2	OUVRAGES ANNEXES					
20.2.1	ETANCHEITE					
20.2.1.1	Etancheite liquide circulaire	m²	27,31	27,31	103,00	2 812,93
20.2.2	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DES TOITURES					
20.2.2.1	Évacuation des eaux pluviales des toitures	ens	1	1,00	555,00	555,00
20.2.2.2	Entrées d'eaux pluviales pour descentes intérieures	ens	1	1,00	527,25	527,25
20.2.2.3	Trop pleins	ens	1	1,00	555,00	555,00
20.2.2.4	Chéneau étanche	ml	16	16,00	75,00	1 200,00
20.2.3	LANTERNEAUX					
20.2.3.1	Lanterneaux de désenfumage	u	2	2,00	2 517,99	5 035,99
20.2.3.1	Lanterneaux d'accès en toiture	u	1	1,00	1 783,58	1 783,58
20.2.4	DIVERS					
20.2.4.1	Souches en toiture	ens	1	1,00	1 352,00	1 352,00
20.2.4.2	Crosses	ens	1	1,00	155,00	155,00
20.2.4.3	Couvertines	ml	198,38	198,38	58,75	11 655,46

Montant HT du Lot N°01 ETANCHEITE

73 907,76

Montant TVA

14 781,55

Montant TTC

88 689,31