



GROUPE SDG / NJW

**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban  
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE  
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

**D E V I S**

FREJUS, le 28 octobre 2022

Référence : 00000318

**Objet du devis****SCI AUGUSTA**

LIEU DIT VINCENT

RD 562

83440 MONTAUXOUX

CREATION PARKING SOUS OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES RD 562 - LOT 2 GROS OEUVRE

| N°              | DESIGNATION DES PRESTATIONS                                                                                                                                                                     | U   | Quantité | Prix unitaire H.T. | Total H.T.       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------|
| <b><u>1</u></b> | <b><u>Installation de chantier, Organisation de chantier, Relevé</u></b>                                                                                                                        |     |          |                    |                  |
| 1.1             | Installation entretien base vie (1 Vestiaire, 1 Réfectoire, 1 sanitaire raccordé sur attente laissée par le lot VRD, alimentation fluides depuis existant avec réalisation d'un passage aérien) | Ens | 1,00     | 11 908,00          | 11 908,00        |
| 1.2             | Panneau de chantier                                                                                                                                                                             | Ens | 1,00     | 850,00             | 850,00           |
| 1.3             | Etude BA                                                                                                                                                                                        | Ens | 1,00     | 6 380,00           | 6 380,00         |
| 1.4             | Constat d'huissier                                                                                                                                                                              | Ens | 1,00     | 450,00             | 450,00           |
| 1.5             | Mission G3                                                                                                                                                                                      | Ens | 1,00     | 750,00             | 750,00           |
| 1.6             | Implantation géomètre                                                                                                                                                                           | Ens | 1,00     | 2 500,00           | 2 500,00         |
| 1.7             | Clôtures de chantier (PRESTATION SUPPRIMEE)                                                                                                                                                     |     |          |                    |                  |
|                 | Sous-total Installation de chantier, Organisation de chantier, Relevé                                                                                                                           |     |          |                    | <b>22 838,00</b> |
| <b><u>2</u></b> | <b><u>Fondations isolées ombrières</u></b>                                                                                                                                                      |     |          |                    |                  |
|                 | NOTA: La plateforme sera livrée par le lot VRD à la cote -0.00 et devra être accessible à nos engins de chantier.                                                                               |     |          |                    |                  |
| 2.1             | Massifs BA comprenant, terrassement, béton de rattrapage, béton de fondation, armatures HA, coffrage, scellement de la platine.                                                                 | U   | 48,00    | 2 180,00           | 104 640,00       |
| 2.2             | Plus value pour réalisation des massifs à des altimétries différentes                                                                                                                           | Ens | 1,00     | 2 850,00           | 2 850,00         |
| 2.3             | Sujétions pour pose ultérieure de la charpente comprenant: Remblaiement des fondations en TV compacté jusqu'à la cote -0.40, fourniture et pose d'une réhausse béton 600x600 int,               | U   | 48,00    | 554,00             | 26 592,00        |

Page 1

**SODOBAT**

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban  
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE  
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

| N°       | DESIGNATION DES PRESTATIONS                                                                                                                                                                             | U   | Quantité | Prix unitaire H.T. | Total H.T.        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------|
| 2.4      | remblaiement TV compacté autour de la réhausse jusqu'à la cote 0.00, remplissage intérieur de la réhausse en grain de riz après la pose de la charpente et réalisation d'une galette béton de fermeture |     |          |                    |                   |
|          | Reprofilage de la plateforme après intervention (PRESTATION SUPPRIMEE)                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |
|          | Sous-total Fondations isolées ombrières                                                                                                                                                                 |     |          |                    | <b>134 082,00</b> |
| <b>3</b> | <b><u>Fondations bornes IRVE (PRESTATION SUPPRIMEE)</u></b>                                                                                                                                             |     |          |                    |                   |
|          | Sous-total Fondations bornes IRVE (PRESTATION SUPPRIMEE)                                                                                                                                                |     |          |                    |                   |
| <b>4</b> | <b><u>Construction et aménagement local technique</u></b>                                                                                                                                               |     |          |                    |                   |
| 4.1      | Terrassement pour massif de fondation et longrines                                                                                                                                                      | Ens | 1,00     | 630,00             | 630,00            |
| 4.2      | Semelle isolée                                                                                                                                                                                          | U   | 4,00     | 280,00             | 1 120,00          |
| 4.3      | Longrine BA                                                                                                                                                                                             | MI  | 18,00    | 115,00             | 2 070,00          |
| 4.4      | Voiles aggro à creux de 0.20                                                                                                                                                                            | M²  | 47,20    | 100,00             | 4 720,00          |
| 4.5      | Plancher BA                                                                                                                                                                                             | M²  | 20,72    | 220,00             | 4 558,40          |
| 4.6      | Acrotère BA                                                                                                                                                                                             | Ens | 1,00     | 1 450,00           | 1 450,00          |
| 4.7      | Dallage BA                                                                                                                                                                                              | M²  | 20,72    | 115,00             | 2 382,80          |
| 4.8      | Etancheite                                                                                                                                                                                              | Ens | 1,00     | 3 440,00           | 3 440,00          |
| 4.9      | Porte métal 1.40x2.10                                                                                                                                                                                   | Ens | 1,00     | 4 422,00           | 4 422,00          |
| 4.10     | Grille de ventilation                                                                                                                                                                                   | U   | 2,00     | 450,00             | 900,00            |
| 4.11     | Doublage intérieur                                                                                                                                                                                      | M²  | 45,00    | 55,00              | 2 475,00          |
| 4.12     | Peinture                                                                                                                                                                                                | M²  | 45,00    | 24,00              | 1 080,00          |
| 4.13     | Enduit extérieur                                                                                                                                                                                        | M²  | 69,00    | 39,00              | 2 691,00          |
| 4.14     | Descente EP                                                                                                                                                                                             | U   | 2,00     | 450,00             | 900,00            |
|          | Plus value si réalisation des massifs à -0.80 dans le cas d'une substitution de sol: 1 Ens 21 000.00 € HT. De plus il sera à prévoir pour notre intervention une plateforme carrossable.                |     |          |                    |                   |
|          | Sous-total Construction et aménagement local technique                                                                                                                                                  |     |          |                    | <b>32 839,20</b>  |

**SODOBAT**

Page 2

Pôle BTP E. Donat


103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

GROUPE SDG  
LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRESGROUPE SDG  
VENTE LOCATION MATÉRIELGROUPE SDG  
AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban  
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE  
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

A : ..... le : / /

Mode de Règlement :

Signature Entreprise

Devis N° 00000318

**Bon pour Accord.**

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :  
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"

**Assurance Décennale  
SMABTP N° 1247.000  
300 Boulevard Michelet  
CS 30037  
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france**



| N° | Récapitulatif                                              | Quantité | Prix U.    | Montant H.T. |
|----|------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 1  | Installation de chantier, Organisation de chantier, Relevé | 1,00     | 22 838,00  | 22 838,00    |
| 2  | Fondations isolées ombrières                               | 1,00     | 134 082,00 | 134 082,00   |
| 3  | Fondations bornes IRVE (PRESTATION SUPPRIMEE)              | 1,00     |            |              |
| 4  | Construction et aménagement local technique                | 1,00     | 32 839,20  | 32 839,20    |

**SODOBAT**

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

Page 3



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

