

Les prix afférents au lot GROS OEUVRE sont réputés comprendre, en sus et détaillés dans leur offre, les dépenses et marges touchant aux travaux préliminaires, et dépenses communes de chantier, faisant l'objet de prescriptions dédiées dans les différents articles du présent C.C.T.C.

2 GROS ŒUVRE

2.1 GÉNÉRALITÉS.

2.1.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETUDES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE.

2.1.3.1 ETUDES D'EXECUTION - ETUDE BETON ARME.

2.1.3.1 1 Études d'exécution et de structure B.A. à la charge de l'entreprise.

ens

1

1

26 787,00 €

26 787,00 €

2.1.3.2 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.

2.1.3.2 1 Généralité sur les D.I.U.O. & D.O.E.

cis

1

1

2.1.4 PRESTATIONS GENERALES A INTEGRER DANS L'OFFRE D'ENTREPRISE

2.1.4.1 INFILTROMETRIE & ETANCHEITE A L'AIR.

2.1.4.1 1 Étanchéité à l'air - Tests d'infiltrométrie (Tests à la charge de l'entreprise).

ens

1

1

3 633,00 €

3 633,00 €

2.1.4.2 GESTION DES DECHETS.

2.1.4.2 1 Tri et évacuation déchets avec utilisation des bennes communes de chantier.

pm

1

1

2.1.4.3 CONSTATS D'HUISSIERS.

2.1.4.3 1 Constats d'huissier avant travaux à fournir en 4 exemplaires.

ens

1

1

832,50 €

832,50 €

2.1.4.3 2 Constats d'huissier après travaux à fournir en 4 exemplaires.

ens

1

1

832,50 €

832,50 €

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS OEUVRE

2.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

2.2.1 1 Clôtures de chantier en grillage métallique rigide de 2,00 m de hauteur.

ens

1

1

5 737,00 €

5 737,00 €

2.2.1 2 Panneau de chantier réglementaire pour affichage du Permis de Construire & des Entreprises.

cis

1

1

2.2.1 3 Panneau de chantier publicitaire.

u

1

1

1 460,00 €

1 460,00 €

2.2.1 4 Branchement provisoire d'eau.

ens

1

1

827,00 €

827,00 €

2.2.1 5 Branchement provisoire d'électricité.

ens

1

1

5 831,50 €

5 831,50 €

2.2.1 6 Branchement provisoire d'égout.

ens

1

1

2 305,00 €

2 305,00 €

2.2.1 7 Locaux de chantier - Cantonnement.

ens

1

1

35 565,00 €

35 565,00 €

2.2.1 8 Bennes à déchets

ens

1

1

6 403,00 €

6 403,00 €

2.2.1 9 Grues.

ens

1

1

62 093,00 €

62 093,00 €

2.2.1 10 Moyens de levage.

ens

1

1

13 126,00 €

13 126,00 €

2.2.1 11 Panneaux de signalisation de chantier

ens

1

1

1 639,00 €

1 639,00 €

2.2.1 12 Aménagement d'une zone/station de lavage.

ens

1

1

1 920,00 €

1 920,00 €

2.2.1 13 Mise à la disposition des autres corps d'état des installations de chantier.

pm

0,00 €

2.2.1 14 Implantation et piquetage des ouvrages

ens

1

1

1 421,00 €

1 421,00 €

2.2.1 15 Remise en état des lieux.

ens

1

1

12 429,00 €

12 429,00 €

2.2.1 16 Ouvrages et préconisations METAH et SCALP.

pm

2.2.2 TRAVAUX DANS L'EXISTANT.

2.2.2 1 Dépose des menuiseries extérieures non conservées

m²

98,00

98,00

93,50 €

9 163,00 €

2.2.2 2 Démolitions de dallages

m²

131,50

131,50

88,00 €

11 572,00 €

2.2.2 3 Sciages de dallages et/ou planchers existants.

m²

138,54

138,50

93,50 €

12 949,75 €

2.2.2 4 Démolition de planchers et dalles B.A

m²

402,55

403,00

121,00 €

48 763,00 €

2.2.2 5 Démolitions de murs maçonnées et de cloisons lourdes.

m²

260,56

260,56

55,00 €

14 330,80 €



Désignation des ouvrages

U

Quantités
de la
Maîtrise
d'ŒuvreQuantité de
l'Entreprise

Prix unitaire

Total

2.2.2 6	Sciages et dépose, déconstruction et démolition d'escaliers existants non conservés.	ens	1	1	12 884,00 €	12 884,00 €
2.2.2 7	Démolition de poteaux	u	9	9	374,00 €	3 366,00 €
2.2.2 8	Démolition de poutres	ml	21,35	21,35	176,00 €	3 757,60 €
2.2.2 9	Démolition d'allèges en béton armé et/ou maçonnerie d'agglomérés de ciment	m²	48,40	48,40	94,00 €	4 549,60 €
2.2.2 10	Rebouchage d'ouvertures dans murs	m²	52,50	52,50	121,00 €	6 352,50 €
2.2.2 11	Création d'ouverture en sous œuvre.	ml	39,50	39,50	1 463,00 €	57 788,50 €
2.2.2 12	Recalibrage d'ouvertures	m²	1,00	1,00	20 926,00 €	20 926,00 €
2.2.2 13	Dépose de parements pierres en façades Nord pour ré-emploi en façade Est	ens	1	1	1 376,50 €	1 376,50 €
2.2.2 14	Rebouchages de trémies	ens	1	1	7 006,50 €	7 006,50 €
2.2.3	ETUDES GEOTECHNIQUES.					
2.2.3 1	Incidences de l'étude géotechnique. Paroi provisoire	ml	62	62	2 451,00 €	151 962,00 €
2.2.3 2	Mission géotechnique G3 / Sondages.	ens	1	1	3 303,00 €	3 303,00 €
2.2.4	TERRASSEMENTS.					
2.2.4 1	Terrassements généraux	m³	1 298,000	1 298,000	49,50 €	64 251,00 €
2.2.4 2	Fouilles en rigoles et en puits.	m³	114,000	114,000	66,00 €	7 524,00 €
2.2.4 3	Tranchée et remblais pour les réseaux enterrés sous dallages	ml	159,00	159,00	174,00 €	27 666,00 €
2.2.4 4	Remblais complémentaires.	m³	265,800	266,000	51,90 €	13 805,40 €
2.2.4 5	Évacuation des terres excédentaires.	m³	1 795,000	1 795,000	22,00 €	39 490,00 €
2.2.5	OUVRAGES DE FONDATIONS.					
2.2.5.1	SEMELLES EN GROS BETON					
2.2.5.1 1	Gros béton	m³	50,200	50,200	232,00 €	11 646,40 €
2.2.5.2	SEMELLES EN B.A.					
2.2.5.2 1	Semelles filantes.	m³	49,550	49,550	405,00 €	20 067,75 €
2.2.5.2 2	Semelles isolées	m³	6,320	6,320	437,00 €	2 761,84 €
2.2.5.3	BETON DE PROPRETE					
2.2.5.3 1	Béton de propreté	pm				
2.2.5.4	LONGRINES / BUTONS.					
2.2.5.4 1	Longrines en B.A. coulées en places.	m³	3,500	3,500	996,00 €	3 486,00 €
2.2.6	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE.					
2.2.6.1	FOSSÉS POUR ASCENSEUR					
2.2.6.1 1	Radier en béton armé	m²	5,30	9,50	141,00 €	1 339,50 €
2.2.6.1 2	Parois verticales des fosses d'appareils élévateurs y compris béton, acier et coffrage.	m²	22,10	22,10	163,50 €	3 613,35 €
2.2.6.1 3	Cuvelage des fosses des appareils élévateurs.	m²	40,00	40,00	60,60 €	2 424,00 €
2.2.6.1 4	Contre-dalle de protection du cuvelage des fosses de l'appareil élévateur.	m²	5,30	9,50	64,00 €	608,00 €
2.2.6.2	RADIERS EN BETON ARME					
2.2.6.2 1	Radiers en béton armé épaisseur 25 cm	m²	4,60	4,60	145,00 €	667,00 €
2.2.6.3	DALLAGES PORTES EN BETON ARME					
2.2.6.3 1	Isolant thermique sous dallages portées, en panneaux de verre cellulaire	m²	96,00	96,00	97,00 €	9 312,00 €
2.2.6.3 2	Dallages portés de 18 cm d'épaisseur	m²	222,00	222,00	97,00 €	21 534,00 €
2.2.6.3 3	Dallages portés de 20 cm d'épaisseur	m²	134,00	134,00	106,00 €	14 204,00 €
2.2.6.3 4	Dallages portés de 22 cm d'épaisseur	m²	81,00	81,00	118,00 €	9 558,00 €
2.2.6.4	OUVRAGES VERTICAUX EN INFRASTRUCTURE.					
2.2.6.4.1	VOILES EN BETON BANCHE EN INFRASTRUCTURE.					
2.2.6.4.1 1	Voiles en béton banché en infrastructure de 20 cm d'épaisseur.	m²	439,66	439,70	137,50 €	60 458,75 €
2.2.6.4.1 2	Voiles en béton banché en infrastructure de 25 cm d'épaisseur.	m²	79,85	79,90	159,00 €	12 704,10 €
2.2.6.4.2	MURS EN AGGLOS A BANCHER					



Désignation des ouvrages

U

Quantités
de la
Maîtrise
d'ŒuvreQuantité de
l'Entreprise

Prix unitaire

Total

2.2.6.4.2 1	Maçonneries en agglomérés de blocs creux à bancher en infrastructure épaisseur 25 cm.	m ²	182,54	182,60	114,00 €	20 816,40 €
2.2.6.5	OSSATURES EN BETON ARME EN INFRASTRUCTURE					
2.2.6.5 1	Poutres en béton armé en infrastructure	m ³	3,35	3,35	1 813,00 €	6 073,55 €
2.2.6.5 2	Poteaux - Raidisseurs en béton armé en infrastructure	m ³	2,58	2,58	1 838,00 €	4 742,04 €
2.2.6.6	CUVELAGE					
2.2.6.6 1	Cuvelage étanche	m ²	95,50	95,50	77,00 €	7 353,50 €
2.2.7	DRAINAGE PERIPHERIQUE					
2.2.7 1	Etanchéité des parois enterrées	m ²	337,00	337,00	32,00 €	10 784,00 €
2.2.7 2	Réseau de drainage	ml	72,00	72,00	72,00 €	5 184,00 €
2.2.7 3	Regards de visite	u	11	11	571,00 €	6 281,00 €
2.2.7 4	Fosse de relevage du réseau de drainage	u	1	1	1 557,00 €	1 557,00 €
2.2.7 5	Pompe de relevage	so				
2.2.8	OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE.					
2.2.8.1	OUVRAGES VERTICAUX EN SUPERSTRUCTURE.					
2.2.8.1.1	VOILES EN BETON BANCHE.					
2.2.8.1.1 1	Voiles en béton banché - Épaisseur 20 cm	m ²	158,45	158,50	137,00 €	21 714,50 €
2.2.8.1.1 2	Voiles en béton banché - Épaisseur 25 cm	m ²	241,28	241,50	159,00 €	38 398,50 €
2.2.8.1.2	MURS EN AGGLOS A BANCHER					
2.2.8.1.2 1	Maçonneries en agglomérés de blocs creux à bancher en superstructure épaisseur 20 cm.	m ²	392,53	392,50	109,00 €	42 782,50 €
2.2.8.1.2 2	Maçonneries en agglomérés de blocs creux à bancher en superstructure épaisseur 25 cm.	m ²	55,12	55,00	114,00 €	6 270,00 €
2.2.8.1.3	ACROTÈRES ET RELEVÉS EN BETON ARME					
2.2.8.1.3 1	Acrotères et relevés B.A en superstructure	m ²	62,59	63,00	177,00 €	11 151,00 €
2.2.8.2	OUVRAGES HORIZONTAUX EN SUPERSTRUCTURE					
2.2.8.2.1	PLANCHERS ET DALLES EN BETON ARME					
2.2.8.2.1 1	Planchers et dalles en béton armé ep 18 cm	m ²	25,10	25,10	163,00 €	4 091,30 €
2.2.8.2.1 2	Planchers et dalles en béton armé ep 20 cm.	m ²	128,51	128,51	175,00 €	22 489,25 €
2.2.8.2.1 3	Planchers et dalles en béton armé ep 25 cm	m ²	23,50	23,50	179,00 €	4 206,50 €
2.2.8.2.2	DALLES ET PLANCHERS ALVEOLAIRES PRECONTRAINTS					
2.2.8.2.2 1	Dalles - Planchers alvéolaires précontraints épaisseur 20+5 cm	m ²	108,45	108,45	217,00 €	23 533,65 €
2.2.8.2.3	PLANCHERS BETON AVEC PREDALLES					
2.2.8.2.3 1	Planchers béton avec prédalles B.A. épaisseur 20 cm (6+14)	m ²	82,50	82,50	174,00 €	14 355,00 €
2.2.8.2.3 2	Planchers béton avec prédalles B.A. épaisseur 20 cm (6+14) - Finition béton ciré	m ²	105,25	105,30	211,30 €	22 250,38 €
2.2.8.2.3 3	Planchers béton avec prédalles B.A. épaisseur 24 cm (6+18)	m ²	100,02	100,00	180,00 €	18 000,00 €
2.2.8.2.4	PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS					
2.2.8.2.4 1	Planchers poutrelles hourdis épaisseur 16+4 cm	m ²	303,20	303,00	154,00 €	46 662,00 €
2.2.8.2.4 2	Planchers poutrelles hourdis épaisseur 8+13 cm (loi de masse)	m ²	191,34	191,50	199,00 €	38 108,50 €
2.2.8.3	OSSATURES EN BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE					
2.2.8.3 1	Poteaux - Raidisseurs en béton armé en superstructure	m ³	18,230	18,230	1 428,00 €	26 032,44 €
2.2.8.3 2	Poutres en béton armé en superstructure	m ³	90,120	90,120	1 683,00 €	151 671,96 €
2.2.8.3 3	Sommiers - Corbeaux en béton armé en superstructure	m ³	31,950	31,950	1 637,00 €	52 302,15 €
2.2.8.3 4	Chaînages horizontaux en béton armé.	pm				
2.2.9	OSSATURE METALLIQUE					
2.2.9 1	Poutres métalliques en profilés HEA 180	kg	235,00	274,00	10,00 €	2 740,00 €
2.2.9 2	Poutres métalliques en profilés HEA 200	kg	490,00	326,00	10,00 €	3 260,00 €
2.2.9 3	Poteaux métalliques en profilés tubulaires	kg	333,00	872,00	10,00 €	8 720,00 €
2.2.9 4	Poutres métalliques en profilés IPE 200	kg	199,00	180,00	4,40 €	792,86 €
2.2.9 5	Poutres métalliques en profilés IPE 400	kg	6 415,00	5 835,00	7,60 €	44 346,00 €

SODOBAT  GROUPE SDG / NJW		Désignation des ouvrages	U	Quantités de la Maîtrise d'Œuvre	Quantité de l'Entreprise	Prix unitaire	Total
2.2.9 6		Poutres métalliques en profilés IPE 450	kg	940,00	854,00	7,60 €	6 490,40 €
2.2.10		JOINTS					
2.2.10 1		Couvres joints de dilatation	ml	15,50	15,50	44,00 €	682,00 €
2.2.11		ESCALIERS TRADITIONNELS					
2.2.11 1		Escalier en BA avec marches finition lissée	ml	265,00	265,00	203,00 €	53 795,00 €
2.2.11 2		Emmarchements en BA avec marches finition lissée	ml	335,00	335,00	260,00 €	87 100,00 €
2.2.11 3		Habillages de marches et contremarches en pierres massives	ml	379,00	379,00	173,00 €	65 567,00 €
2.2.12		RAMPE D'ACCES EXTERIEURE					
2.2.12 1		Découpe soignée et démolition de l'enrobé.	m²	1,00	1,00	1 420,00 €	1 420,00 €
2.2.12 2		Bêche en béton C25/30 yc aciers, coffrages	ml	7,00	7,00	789,00 €	5 523,00 €
2.2.12 3		Création de rampe en pierre à l'extérieur y c terrassement	m²	30,50	30,50	198,00 €	6 039,00 €
2.2.13		TRAITEMENT DES FACADES					
2.2.13 1		Autorisations de voiries	pm				
2.2.13 2		Échafaudages	m²	1 062,40	1 062,50	7,70 €	8 181,25 €
2.2.13 3		Nettoyage de façades	m²	1 062,40	1 062,50	3,30 €	3 506,25 €
2.2.13 4		Dépose de carrelage en façades	m²	218,50	218,50	27,50 €	6 008,75 €
2.2.13 5		Plaquettes de parement en terre cuite	m²	744,18	744,20	143,00 €	106 420,60 €
2.2.13 6		Enduit finition taloché fin	m²	272,00	272,00	26,50 €	7 208,00 €
2.2.13 7		Couvre-joint de dilatation	ml	15,50	15,50	49,50 €	767,25 €
2.2.14		OUVRAGES DIVERS					
2.2.14 1		Appuis de baies - Rejingots	ml	135,20	135,20	52,00 €	7 030,40 €
2.2.14 2		Seuils	ml	38,40	38,40	52,00 €	1 996,80 €
2.2.14 3		Réservations - Percements - Calfeutrements - Rebouchages - Scellements.	ens	1	1	8 593,00 €	8 593,00 €
2.2.14 4		Fourreaux divers.	ens	1	1	1 557,00 €	1 557,00 €
2.2.15		NETTOYAGES					
2.2.15 1		Nettoyages.	ens	1	1	4 561,00 €	4 561,00 €
3		STRUCTURE METALLIQUE - VETURES - COUVERTURE					
3.1		GÉNÉRALITÉS.					
3.1.3		PRESCRIPTIONS LIEES AUX ETUDES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE.					
3.1.3.1		ETUDES D'EXECUTION.					
3.1.3.1 1		Études d'exécution à la charge des entreprises.	ens	1	1	13 261,00 €	13 261,00 €
3.1.3.2		DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.					
3.1.3.2 1		Dossier D.I.U.O. et D.O.E.	ens	1	1	479,00 €	479,00 €
3.1.4		PRESTATIONS GENERALES A INTEGRER DANS L'OFFRE D'ENTREPRISE.					
3.1.4.2		GESTION DES DECHETS.					
3.1.4.2 1		Tri et évacuation déchets avec utilisation des bennes communes de chantier.	ens	1	1	666,00 €	666,00 €
3.2		DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.2.1		PROTECTION CONTRE LA CORROSION - FINITION					
3.2.1 1		Galvanisation à chaud.	pm				
3.2.2		CHARPENTE METALLIQUE					
3.2.2 1		Poteaux métalliques en profilés IPE 600 (section à confirmer)	kg	3 918,60	13 630,00	4,57 €	62 289,10 €
3.2.2 2		Poteaux métalliques en tubes acier ronds - Diamètre 114.3 mm	kg	207,40	518,50	4,57 €	2 370,77 €
3.2.2 3		Poteaux métalliques en tubes acier carrés - Dimensions 10 x 10 cm	kg	53,20	57,60	4,57 €	263,37 €
3.2.2 4		Poutres métalliques en profilés IPE 200	kg	1 614,02	2 125,20	4,57 €	9 717,20 €

SODOBAT  GROUPE SDG / NJW Désignation des ouvrages		U	Quantités de la Maîtrise d'Œuvre	Quantité de l'Entreprise	Prix unitaire	Total
3.2.2 5	Poutres métalliques en profilés IPE 240	kg	587,15	886,60	4,57 €	4 053,86 €
3.2.2 6	Poutres métalliques en profilés UPE 200	kg	515,38	581,90	4,57 €	2 660,66 €
3.2.2 7	Fausses poutres métalliques type HEA 240	ens	1	1	2 663,00 €	2 663,00 €
3.2.2 8	Câbles métalliques pour croix de contreventement	ml	5,07	105,00	69,00 €	7 245,00 €
3.2.2 9	Ossature métallique secondaire	ens	1	1	7 409,00 €	7 409,00 €
3.2.3	COUVERTURE METALLIQUE					
3.2.3 1	Couverture en bac acier étanché	m²	82,21	70,00	180,50 €	12 635,00 €
3.2.3 2	Remplacement isolant thermique épaisseur 5 cm par un isolant thermique épaisseur 28 cm	m²	82,21	7,00	53,00 €	371,00 €
3.2.3 3	Chéneaux en acier thermolaqué	ml	21,98	22,00	252,50 €	5 555,00 €
3.2.3 4	Relevés d'étanchéité sur costières métalliques	m²	29,46	28,00	153,00 €	4 284,00 €
3.2.3 5	Closoir de fermeture, y compris couvertines	m²	5,89	5,50	199,50 €	1 097,25 €
3.2.4	PANNEAUX SANDWICH					
3.2.4 1	Façade en panneaux sandwich	m²	11,66	12,50	260,00 €	3 250,00 €
3.2.5	VETURES					
3.2.5 1	Habillages en ventelles.	m²	307,08	340,00	286,50 €	97 410,00 €
3.2.5 2	Portail en ventelles à deux vantaux	u	1	1	4 127,00 €	4 127,00 €
3.2.5 3	Habillages en métal déployé	m²	239,52	47,00	244,00 €	11 468,00 €
3.2.5 4	Portes en métal déployé à deux vantaux	u	1	1	4 408,00 €	4 408,00 €
3.2.6	AUVENT					
3.2.6 1	Auvent en polycarbonate et ventelles acier	m²	16,72	17,00	1 135,00 €	19 295,00 €
3.2.6 2	Habillage des descentes d'eaux pluviales extérieures	ml	12,60	34,00	85,00 €	2 890,00 €
3.2.7	PERGOLAS					
3.2.7 1	Brise soleil électrique à lames orientables et rabattables	m²	149,17	149,20	1 377,00 €	205 448,40 €
3.2.7 2	Brise soleil métallique à lames fixes	m²	59,50	59,50	286,50 €	17 046,75 €
3.2.8	OUVRAGES DIVERS					
3.2.8 1	Crochets métalliques	ens	1	1	902,00 €	902,00 €
4	ETANCHEITE					
4.1	GÉNÉRALITÉS.					
4.1.3	PRESCRIPTIONS LIEES AUX ETUDES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE.					
4.1.3.1	ETUDES D'EXECUTION.					
4.1.3.1 1	Études d'exécution à la charge des entreprises.	ens	1	1	530,00 €	530,00 €
4.1.3.2	DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.					
4.1.3.2 1	Généralité sur les D.I.U.O. & D.O.E.	ens	1	1	265,00 €	265,00 €
4.1.4	PRESTATIONS GENERALES A INTEGRER DANS L'OFFRE D'ENTREPRISE.					
4.1.4.2	GESTION DES DECHETS.					
4.1.4.2 1	Tri et évacuation déchets avec utilisation des bennes communes de chantier.	ens	1	1	849,00 €	849,00 €
4.2	TOITURES TERRASSES AVEC ETANCHEITE NON CIRCULABLE.					
4.2.1	ETANCHEITE BICOUCHE ELASTOMERE PROTECTION PAR GRAVILLONS.					
4.2.1.1	MISE EN ŒUVRE SUR SUPPORT BETON.					
4.2.1.1 1	Pare-vapeur.	m²	11,90	4,75	16,00 €	76,00 €
4.2.1.1 2	Isolation thermique en laine de roche - Épaisseur 10 cm	m²	11,92	4,75	34,00 €	161,50 €
4.2.1.1 3	Étanchéité des parties courantes.	m²	11,92	4,75	23,30 €	110,68 €
4.2.1.1 4	Relevé d'étanchéité.	ml	14,20	9,80	36,70 €	359,66 €
4.2.1.1 5	Protection par nappe de gravillons roulés 15/25 de 60 mm d'épaisseur minimum	m²	11,90	4,75	17,00 €	80,75 €
4.2.1.1 6	Chemin de circulation technique & d'entretien de 1,00 m de large.	m²	6,80	3,00	40,30 €	120,90 €



Désignation des ouvrages

U

Quantités
de la
Maîtrise
d'ŒuvreQuantité de
l'Entreprise

Prix unitaire

Total

4.2.2	BICOUCHE ELASTOMERE AVEC ISOLANT ET PROTECTION PAR JARDIN					
4.2.2.1	MISE EN ŒUVRE SUR SUPPORT BETON.					
4.2.2.1 1	Pare vapeur	m ²	96,53	84,50	16,00 €	1 352,00 €
4.2.2.1 2	Isolant thermique en panneaux de verre cellulaire - Épaisseur 24 cm (R : 6,60 m ² .K/W minimum)	m ²	96,53	84,50	206,00 €	17 407,00 €
4.2.2.1 3	Étanchéité	m ²	96,53	84,50	25,50 €	2 154,75 €
4.2.2.1 4	Étanchéité des relevés	ml	50,06	50,50	28,50 €	1 439,25 €
4.2.2.1 5	Ouvrages annexes	ens	1,00	1,00	424,00 €	424,00 €
4.2.2.1 6	Regards au droit des entrées E.P.	u	2	2	154,00 €	308,00 €
4.2.2.1 7	Costières métalliques	m ²	38,60	38,60	34,00 €	1 312,40 €
4.2.2.1 8	Bande stérile	m ²	19,50	18,90	19,00 €	359,10 €
4.2.2.1 9	Couche drainante	m ²	96,53	66,00	12,80 €	844,80 €
4.2.2.1 10	Couche filtrante	m ²	96,53	66,00	8,50 €	561,00 €
4.2.2.1 11	Terre végétale et Plantations	so				
4.2.2.1 12	Arrosage automatique	so				
4.2.3	ETANCHEITE BICOUCHE ELASTOMERE FINITION AUTOPROTEGEE.					
4.2.3.1	MISE EN ŒUVRE SUR SUPPORT BETON.					
4.2.3.1 1	Pare-vapeur.	m ²	10,75	3,75	16,00 €	60,00 €
4.2.3.1 2	Isolation thermique en laine de roche - Épaisseur 10 cm	m ²	10,75	3,75	34,00 €	127,50 €
4.2.3.1 3	Revêtement d'étanchéité bicouche autoprotégé.	m ²	10,75	3,75	25,50 €	95,63 €
4.2.3.1 4	Étanchéité des relevés & retombées.	ml	29,85	17,64	55,80 €	984,35 €
4.3	TOITURES TERRASSES AVEC ETANCHEITE CIRCULABLE.					
4.3.1	ETANCHEITE BICOUCHE ELASTOMERE PROTECTION PAR LAMES DE BOIS SUR PLOTS					
4.3.1.1	MISE EN OEUVRE SUR SUPPORT BETON.					
4.3.1.1 1	Pare-vapeur.	m ²	223,20	227,00	16,00 €	3 632,00 €
4.3.1.1 2	Isolant thermique en panneaux de verre cellulaire - Épaisseur 24 cm (R : 6,60 m ² .K/W minimum)	m ²	223,20	227,00	206,00 €	46 762,00 €
4.3.1.1 3	Étanchéité des parties courantes.	m ²	223,20	227,00	25,50 €	5 788,50 €
4.3.1.1 4	Relevé d'étanchéité.	ml	73,76	79,91	21,00 €	1 678,11 €
4.3.1.1 5	Protection par platelage en lames bois sur plots.	m ²	223,20	227,00	171,50 €	38 930,50 €
4.4	COUVERTINES					
4.4 1	Couvertines en acier thermolaqué - Type 1	ml	52,00	9,90	40,30 €	398,97 €
4.4 2	Couvertines en acier thermolaqué - Type 2	ml	20,00	19,00	44,60 €	847,40 €
4.5	EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES.					
4.5 1	Entrées d'eaux pluviales pour descentes extérieures	ens	1	1	849,00 €	849,00 €
4.5 2	Boîtes a eaux	u	2	10	477,00 €	4 770,00 €
4.5 3	Trop pleins et gargouilles	ens	1	1	148,50 €	148,50 €
4.5 4	Descentes d'eaux pluviales extérieures et dauphins	ml	125,35	126,00	61,50 €	7 749,00 €
4.6	LANTERNEAUX D'ACCES EN TOITURE					
4.6 1	Lanterneaux d'accès en toiture - 30 dB RA,tr - Dimensions 86 x 86 cm	u	1	1	1 660,00 €	1 660,00 €
4.7	LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE					
4.7 1	Lanterneaux de désenfumage acoustiques - 25 dB (Rw+Ctr) - S.U : 0,70 m ² minimum	u	2	2	2 419,00 €	4 838,00 €
4.7 2	Lanterneaux de désenfumage acoustiques - 30 dB (Rw+Ctr) - S.U : 1 m ² minimum	u	1	1	3 023,00 €	3 023,00 €
4.8	OUVRAGES DIVERS.					
4.8 1	Crochets d'ancrages	u	66	2	132,60 €	265,20 €
4.8 2	Étanchéité des souches et socles en toitures.	ens	1	1	371,00 €	371,00 €
4.8 3	Etancheité des joints de dilatation.	ml	15,30	18,20	16,50 €	300,30 €

SODOBAT  GROUPE SDG / NJW Désignation des ouvrages		U	Quantités de la Maîtrise d'Œuvre	Quantité de l'Entreprise	Prix unitaire	Total
4.8 4	Crosses pour sorties de câbles.	ens u	1	1	286,50 €	286,50 €
4.8 5	Points d'ancrage contre casquette béton		12	12	47,70 €	572,40 €
5	MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS INTERIEURES					
5.1	GÉNÉRALITÉS.					
5.1.3	PRESCRIPTIONS LIEES AUX ETUDES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE.					
5.1.3.1	ETUDES D'EXECUTION.					
5.1.3.1 1	Études d'exécution à la charge des entreprises.	cis	1	1		
5.1.3.2	DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.					
5.1.3.2 1	Dossier D.I.U.O. et D.O.E.	cis	1	1		
5.1.4	PRESTATIONS GENERALES A INTEGRER DANS L'OFFRE D'ENTREPRISE.					
5.1.4.2	GESTION DES DECHETS.					
5.1.4.2 1	Tri et évacuation déchets avec utilisation des bennes communes de chantier.	cis	1	1		
5.2	SYSTEME INTER-OUVERTURE & SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES					
5.2 1	Contrôle d'accès.	cis	1	1		
5.2 2	Système de combinaison & organigramme.	pm				
5.3	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET ACIER					
5.3.4	SUJETION SUR LE VITRAGE & ELEMENTS PLEINS					
5.3.4.1	ELEMENTS VITRES					
5.3.4.1 2	Vitrage type 1 - Double vitrage clair de sécurité à contrôle solaire	pm				
5.3.4.1 3	Vitrage type 2 - Double vitrage de sécurité avec glace opacifié à effet miroir	pm				
5.3.4.1 4	Vitrage type 3 - Double vitrage clair feuilleté à isolation thermique renforcée (I.T.R.).	pm				
5.3.4.1 5	Vitrage type 4 - Double vitrage clair à isolation thermique renforcée (I.T.R.).	pm				
5.3.4.2	ELEMENTS PLEINS					
5.3.4.2 1	Éléments pleins de type sandwich 2 faces alu laqué avec âme isolante.	pm				
5.4	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
5.4.1	TRAVAUX DE DEPOSE					
5.4.1 1	Déposes des ouvrages de menuiseries extérieures	so				
5.4.2	NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM					
5.4.2.1	CHASSIS VITRES FIXES					
5.4.2.1 1	Repère CF 01 - Dimensions 125 x 314 cm - 43 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	2 864,00 €	2 864,00 €
5.4.2.2	CHASSIS OUVRANTS A LA FRANCAISE					
5.4.2.2 1	Repère CO 01 - Dimensions 125 x 195 cm - 30 dB (Rw+Ctr)	u	8	8	2 822,00 €	22 576,00 €
5.4.2.2 2	Repère CO 02 - Dimensions 125 x 195 cm - 43 dB (Rw+Ctr)	u	25	25	2 726,50 €	68 162,50 €
5.4.2.2 3	Repère CO 03 - Dimensions 119 x 195 cm - 43 dB (Rw+Ctr)	u	2	2	2 694,00 €	5 388,00 €
5.4.2.2 4	Repère CO 04 - Dimensions 125 x 150 cm - 30 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	2 567,00 €	2 567,00 €
5.4.2.2 5	Repère CO 05 - Dimensions 119 x 150 cm - 30 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	2 535,50 €	2 535,50 €



Désignation des ouvrages

U

Quantités
de la
Maîtrise
d'ŒuvreQuantité de
l'Entreprise

Prix unitaire

Total

5.4.2.2 6	Repère CO 06 - Dimensions 150 x 150 cm - 30 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	2 609,75 €	2 609,75 €
5.4.2.3	PORTES VITREES EN PROFILES ALUMINIUM THERMOLAQUE					
5.4.2.3 1	Repère PV 01 - Dimensions 125 x 314 cm - 30 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	5 686,00 €	5 686,00 €
5.4.3	NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES ACIER					
5.4.3.1	CHASSIS VITRES FIXES EN PROFILES ACIER THERMOLAQUE					
5.4.3.1 1	Repère CF 02 - Dimensions 318 x 357 cm - 43 dB (Rw+Ctr)	u	4	4	2 641,50 €	10 566,00 €
5.4.3.1 2	Repère CF 03 - Dimensions 125 x 285 cm - 33 dB (Rw+Ctr) - E60	u	3	3	6 079,00 €	18 237,00 €
5.4.3.1 3	Repère CF 04 - Dimensions 125 x 276 cm - 33 dB (Rw+Ctr) - E60	u	3	3	5 941,00 €	17 823,00 €
5.4.3.1 4	Repère CF 05 - Dimensions 200 x 412 cm - 33 dB (Rw+Ctr) - E60	u	1	1	12 211,00 €	12 211,00 €
5.4.3.1 5	Repère CF 06 - Dimensions 345,5 x 412 cm - 33 dB (Rw+Ctr) - E60	u	1	1	20 464,00 €	20 464,00 €
5.4.3.1 6	Repère CF 07 - Dimensions 507,5 x 232 cm - 33 dB (Rw+Ctr) - E60	u	1	1	16 740,50 €	16 740,50 €
5.4.3.1 7	Repère CF 08 - Dimensions 350,5 x 189 cm - 33 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	4 010,00 €	4 010,00 €
5.4.3.2	ENSEMBLES MENUISES EN PROFILES ACIER THERMOLAQUE					
5.4.3.2 1	Repère EM 01 - Dimensions 318 x 357 cm - 43 dB (Rw+Ctr)	u	2	2	11 553,00 €	23 106,00 €
5.4.3.2 2	Repère EM 02 - Dimensions 134 x 262 cm - 33 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	6 609,00 €	6 609,00 €
5.4.3.2 3	Repère EM 03 - Dimensions 345,5 x 262 cm - 33 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	10 301,00 €	10 301,00 €
5.4.3.2 4	Repère EM 04 - Dimensions 200 x 262 cm - 33 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	7 882,00 €	7 882,00 €
5.4.3.2 5	Repère EM 05 - Dimensions 310 x 314 cm - 40 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	10 630,00 €	10 630,00 €
5.4.3.2 6	Repère EM 06 - Dimensions 125 x 289 cm - 43 dB (Rw+Ctr)	u	3	3	6 132,00 €	18 396,00 €
5.4.3.2 7	Repère EM 07 - Dimensions 125 x 289 cm - 43 dB (Rw+Ctr)	u	7	7	6 885,00 €	48 195,00 €
5.4.3.2 8	Repère EM 08 - Dimensions 163 x 289 cm - 33 dB (Rw+Ctr)	u	1	1	7 384,00 €	7 384,00 €
5.4.4	NOMENCLATURE DES MENUISERIES INTERIEURES ACIER					
5.4.4 1	Repère CC 01 - Dimensions 230 x 150 cm - 30 dB (Rw+C) - E30	u	1	1	3 260,00 €	3 260,00 €
5.4.4 2	Repère EM 09 - Dimensions 120 x 215 cm - E30	u	1	1	4 101,00 €	4 101,00 €
5.4.4 3	Repère EM 10 - Dimensions 120 x 215 cm - 33 dB (Rw+C) - EI30	u	1	1	7 541,00 €	7 541,00 €
5.4.4 4	Repère CF 09 - Dimensions 380 x 290 cm - 35 dB (Rw+C) - EI60	u	1	1	13 457,00 €	13 457,00 €
5.4.4 5	Repère CF 10 - Dimensions 506 x 290 cm - 35 dB (Rw+C) - EI60	u	1	1	17 696,50 €	17 696,50 €
5.4.4 6	Repère CF 11 - Dimensions 101 x 215 cm - 33 dB (Rw+C) - EI30	u	1	1	4 604,00 €	4 604,00 €
5.4.5	STORES INTERIEURS					
5.4.5 1	Stores en toile intérieurs pour occultation totale.	m²	174,00	174,00	207,00 €	36 018,00 €



Désignation des ouvrages

U

Quantités
de la
Maîtrise
d'Œuvre

Quantité de
l'Entreprise

Prix unitaire

Total

5.4.6	OUVRAGES DIVERS					
5.4.6 1	Vitrophanie	ml	57,02	57,00	41,50 €	2 365,50 €
5.4.6 2	Bavettes en aluminium thermolaqué.	ml	128,05	128,05	53,00 €	6 786,65 €
6	SERRURERIE - METALLERIE					
6.1	GÉNÉRALITÉS.					
6.1.3	PRESCRIPTIONS LIEES AUX ETUDES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE.					
6.1.3.1	ETUDES D'EXECUTION.					
6.1.3.1 1	Études d'exécution à la charge des entreprises.	cis	1	1		
6.1.3.2	DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES					
6.1.3.2 1	Dossier D.I.U.O. & D.O.E.	ens	1	1	530,50 €	530,50 €
6.1.4	PRESTATIONS GENERALES A INTEGRER DANS L'OFFRE D'ENTREPRISE.					
6.1.4.1	GESTION DES DECHETS.					
6.1.4.1 1	Tri et évacuation déchets avec utilisation des bennes communes de chantier.	ens	1	1	318,00 €	318,00 €
6.2	GRILLES					
6.2.1	GRILLES DE VENTILATION PERSIENNEES					
6.2.1 1	Grille rejet CTA2 - 125 x 130 cm - S.U : 1m²	u	1	1	711,00 €	711,00 €
6.2.1 2	Grille A.N. CTA2 - 150 x 105 cm - S.U : 1 m²	u	1	1	552,00 €	552,00 €
6.2.1 3	Grille de rejet PAC/CTA1 - 165 x 546 cm - S.U : 4,6 m²	u	1	1	2 366,00 €	2 366,00 €
6.2.1 4	Grille A.N. CTA1 - 340 x 180 cm - S.U : 3,5 m²	u	1	1	1 400,00 €	1 400,00 €
6.2.1 5	Grille A.N. Orange - 140 x 120 cm - S.U : 1m²	u	1	1	700,00 €	700,00 €
6.2.1 6	Grille rejet Orange - 117 x 110 cm - S.U : 0.75 m².	u	1	1	541,00 €	541,00 €
6.2.1 7	Grille reprise - 125 x 80 cm - S.U : 0,56 m²	u	1	1	446,00 €	446,00 €
6.2.1 8	Grille reprise - 80 x 80 cm	u	1	1	403,00 €	403,00 €
6.2.1 9	Grille reprise - 60 x 48 cm - S.U : 0,16 m²	u	1	1	265,00 €	265,00 €
6.2.1 10	Grille extraction - 40 x 30 cm	u	2	2	202,00 €	404,00 €
6.2.1 11	Grille de reprise - 80 x 80 cm - S.U : 0,32 m²	u	1	1	403,00 €	403,00 €
6.2.1 12	Grilles de ventilation - 30 x 30 cm	u	4	4	202,00 €	808,00 €
6.2.1 13	Grilles de ventilation - 30 x 25 cm	u	2	2	191,00 €	382,00 €
6.2.1 14	Grille A.N. - 20 x 20 cm	u	1	1	180,00 €	180,00 €
6.2.2	GRILLES DE VENTILATION METALLIQUES					
6.2.2 1	Grille caillebotis en sol - AN CTA1/Orange - 313 x 120 cm - S.U : 2,66 m²	u	3	3	594,00 €	1 782,00 €
6.2.2 2	Grille de rejet CTA - 70 x 100 cm - S.U : 0,56 m²	u	1	1	308,00 €	308,00 €
6.2.2 3	Grille de rejet PAC - 90 x 100 cm - S.U : 0,72 m²	u	2	2	339,50 €	679,00 €
6.2.3	GRILLES DE DESENFUMAGE METALLIQUES					
6.2.3 1	Grille de désenfumage - 125 x 114 cm - S.U : 0,85 m²	u	1	1	2 557,00 €	2 557,00 €
6.2.3 2	Grille de désenfumage - 75 x 140 cm - S.U : 0,55 m²	u	1	1	2 111,00 €	2 111,00 €
6.2.3 3	Grille de désenfumage - 160 x 85 cm - S.U : 0,8 m²	u	1	1	2 546,00 €	2 546,00 €
6.3	PORTES METALLIQUES					
6.3.1	PORTES METALLIQUES ISOLANTES COUPE FEU					
6.3.1 1	PM01 - Porte 1 vantail plein 1,00 x 2,09 m ht - EI 60	u	1	1	3 246,00 €	3 246,00 €
6.3.2	PORTES METALLIQUES ACOUSTIQUES					
6.3.2 1	PM02 - Porte 2 vantaux pleins 2,00 x 2,39 m ht - 42dB	u	1	1	6 492,00 €	6 492,00 €
6.3.2 2	PM03 - Porte 1 vantail plein 1,25 x 2,39 m ht - 30dB - EI60	u	1	1	3 883,01 €	3 883,01 €
6.4	GARDE-CORPS - MAINS COURANTES					
6.4.1	GARDE CORPS					
6.4.1 1	GC type 1 - Garde corps tube	ml	29,80	29,80	170,00 €	5 066,00 €
6.4.1 2	GC type 2 - Garde corps vitrés (sans montants verticaux)	ml	25,58	25,58	816,00 €	20 873,28 €
6.4.1 3	GC type 3 - Garde corps vitrés (avec montants verticaux)	ml	41,06	41,06	403,00 €	16 547,18 €

 Désignation des ouvrages		U	Quantités de la Maîtrise d'Œuvre	Quantité de l'Entreprise	Prix unitaire	Total
6.4.1 4	GC type 4 - Garde corps à barreaudage	ml	36,90	36,90	286,00 €	10 553,40 €
6.4.1 5	GC type 5 - Garde corps fer plat	ml	5,20	5,20	169,00 €	878,80 €
6.4.2	MAINS COURANTES					
6.4.2 1	Mains courantes	ml	80,00	80,00	127,00 €	10 160,00 €
6.5	ESCALIERS METALLIQUES					
6.5 1	Escalier du hall d'accueil	u	1	1	20 803,00 €	20 803,00 €
6.5 2	Escalier des issues des salles	u	1	1	18 491,00 €	18 491,00 €
6.6	PORTAIL EXTERIEUR					
6.6 1	Portail à un vantail à manœuvre manuelle + partie fixe	u	1	1	5 314,00 €	5 314,00 €
6.7	OUVRAGES EXTERIEURS					
6.7 1	Enseigne lumineuse de type 1	ens	1	1	5 065,00 €	5 065,00 €
6.7 2	Enseigne lumineuse de type 2	ens	1	1	5 277,00 €	5 277,00 €
6.7 3	Encadrement de baies en tôle d'acier thermolaqué	ml	52,60	52,60	148,00 €	7 784,80 €
6.7 4	Nichoir en façade.	ml	50,00	50,00	63,00 €	3 150,00 €

Montant HT du Lot N°02 G.O. / STRUCT. MÉTAL -
VÊTURES - COUV. / ÉTANCH. / MEN. EXT. - OCCUL. INT. /
METALLERIE SERRURERIE
Montant TVA (20%)
Montant TTC

3 189 998,90 €

637 999,78 €

3 827 998,67 €