

ESPACE MONIQUE MAURICE
469 Avenue des Plans
06270 VILLENEUVE-LOUBET

EXTENSION SALLE D'HALTEROPHILIE & AGRANDISSEMENT ESPACE ARTS MARTIAUX

Lot n° 1 : TERRASSEMENT - CONFORTEMENT DES SOLS - GROS-ŒUVRE – Indice C - 13 Juillet 2021

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)					
Désignation des ouvrages		U	Quantités	Prix Unitaires	Total €
3.1.	TRAVAUX PREPARATOIRES				
3.1.1.	Installation de chantier panneau de chantier clôtures de chantier aménagement des plateformes d'accès bureau de chantier installations communes alimentation de chantier tri-selectif des déchets implantation des ouvrages	ens	1	117 926,75 €	117 926,75 €
3.2.	TERRASSEMENTS				
3.2.1.	Terrassement en masse	m3	1019,000	24,81 €	25 276,30 €
3.2.3.	Terrassement complémentaire	m3	135,000	45,00 €	6 075,00 €
3.2.4.	Evacuation des déblais (non foisonné)	m3	1154,000	19,80 €	22 849,20 €
3.2.9	Remblai périphérique	ens	1	3 500,00 €	3 500,00 €
3.3.	CONFORTEMENT DE SOL				
3.3.1.	Plans d'exécution	F	1	1 500,00 €	1 500,00 €
3.3.2.	Implantation des inclusions (compris DOE)	F	1	1 985,00 €	1 985,00 €
3.3.3.	Mission G3	F	1	3 500,00 €	3 500,00 €
3.3.4.	Inclusions installation de chantier plateforme de travail amené et repli de l'atelier de forage réalisation des inclusions essais de contrôle évacuation des déblais	ens	1	59 015,00 €	59 015,00 €
3.4.	FONDATIONS				
3.4.2.	Béton de propreté et gros béton	m3	69,200	157,30 €	10 885,01 €
3.4.3.	Semelles filantes béton coffrage acier	m3 m² kg	65,900 142,60 3 954	143,07 € 26,43 € 2,82 €	9 428,08 € 3 768,39 € 11 155,94 €
3.4.4.	Longrines pour bancs béton coffrage acier	m3 m² kg	4,600 12,80 483	143,07 € 26,43 € 2,82 €	658,11 € 338,26 € 1 362,75 €

3.5.	DALLAGES				
3.5.1.	Dallage extérieur 7x7 sur ballast compacté				
	geotextile non tissé	m²	49,00	5,50 €	269,50 €
	ballast ép. 0,35m	m²	49,00	22,75 €	1 114,75 €
	film polyéthylène	m²	49,00	3,25 €	159,25 €
	béton	m³	9,400	143,07 €	1 344,83 €
	coffrage de rive pour bêche 20x50	m²	14,00	26,43 €	369,97 €
	acier	kg	613	2,82 €	1 728,13 €
3.5.2.	Dallage intérieur sur sable compacté 8,1x11,9				
	geotextile non tissé	m²	96,39	5,50 €	530,15 €
	sable ép. 0,50m	m²	96,39	34,13 €	3 289,31 €
	film polyéthylène	m²	96,39	3,25 €	313,27 €
	appui linéaire à glissement STZ	ml	40,0	55,00 €	2 200,00 €
	béton	m³	19,300	143,07 €	2 761,18 €
	acier	kg	2 169	2,82 €	6 119,05 €
	isolant sous dallage	m²	96	28,95 €	2 790,49 €
3.6.	OUVRAGES EN BETON ARME				
3.6.2.	Voiles BA d'infrastructure				
	béton	m³	68,800	159,05 €	10 942,90 €
	coffrage	m²	694,40	26,43 €	18 350,43 €
	acier	kg	3 784	2,82 €	10 676,30 €
	coffrage pour joint de dilatation	ml	171,6	26,55 €	4 556,73 €
3.6.3/3.6.4	Voiles BA de superstructure				
	béton type B1	m³	60,400	161,68 €	9 765,62 €
	beton type B2	m³	35,500	277,64 €	9 856,12 €
	béton type B3	m³	72,600	332,16 €	24 114,67 €
	coffrage 1 face	m²	122,50	55,00 €	6 737,50 €
	coffrage 2 faces	m²	1 354,10	45,60 €	61 746,96 €
	plus value matrice type 1	m²	128,40	88,18 €	11 321,89 €
	plus value matrice type 2	m²	190,90	157,18 €	30 004,94 €
	acier	kg	8 026	2,82 €	22 645,48 €
	empreinte négative dans matrice pour lettrage DOJO	ens	1	3 652,00 €	3 652,00 €
3.6.4.	Muret extérieur accueil				
	béton type B1	m³	3,300	161,68 €	533,55 €
	coffrage	m²	19,80	45,60 €	902,88 €
	acier	kg	149	2,82 €	418,98 €
	plus value pour matrice type 1	m²	19,80	88,18 €	1 745,90 €
	coffrage spécifique pour parties ajourées	m²	12	75,00 €	936,24 €
3.6.5.	Poteaux BA				
	béton	m³	0,200	154,49 €	30,90 €
	coffrage	m²	2,80	73,93 €	207,00 €
	acier	kg	44	2,82 €	124,14 €

3.6.6.	Consoles BA					
	. Console courte niveau VS contre bâtiment existant					
	béton	m3	2,400	154,49 €	370,77 €	
	coffrage	m²	13,20	73,93 €	975,87 €	
	acier	kg	432	2,82 €	1 218,86 €	
	. Console niveau toiture au droit de l'accueil					
	béton	m3	0,300	154,49 €	46,35 €	
	coffrage	m²	2,60	73,93 €	192,22 €	
	acier	kg	54	2,82 €	152,36 €	
	larmier	ml	1,7	55,00 €	93,50 €	
3.6.6.	Poutres BA					
	béton type B1	m3	16,500	161,68 €	2 667,76 €	
	beton type B2	m3	1,800	277,64 €	499,75 €	
	béton type B3	m3	21,100	332,16 €	7 008,53 €	
	coffrage	m²	365,50	55,00 €	20 102,50 €	
	plus value matrice type 1	m²	64,60	88,18 €	5 696,21 €	
	plus value matrice type 2	m²	5,90	157,18 €	927,34 €	
	acier	kg	5 068	2,82 €	14 299,35 €	
	larmier	ml	60	45,00 €	2 704,05 €	
3.6.7.	Plancher prédalles niveau vide sanitaire					
	prédalles compris béton et aciers complémentaires	m²	665,40	117,54 €	78 213,32 €	
	coffrage de rive	ml	129,0	25,00 €	3 223,75 €	
3.6.8.	Plancher prédalles niveau haut RDC					
	prédalles compris béton et aciers complémentaires	m²	422,90	101,68 €	43 002,11 €	
	coffrage de rive	ml	131,40	25,00 €	3 285,00 €	
3.6.9.	Plancher dalles alvéolées					
	dalle alvéolée compris acier complémentaire	m²	322,90	138,22 €	44 631,48 €	
	coffrage de rive	ml	73,1	25,00 €	1 827,50 €	
3.6.10.	Acrotères					
	béton type B1	m3	9,300	161,68 €	1 503,65 €	
	beton type B2	m3	7,200	277,64 €	1 998,99 €	
	béton type B3	m3	19,300	332,16 €	6 410,65 €	
	coffrage 2 faces	m²	342,70	55,00 €	18 848,50 €	
	plus value matrice type 1	m²	34,70	88,18 €	3 059,73 €	
	plus value matrice type 2	m²	48,60	157,18 €	7 638,76 €	
	acier	kg	3 043	2,82 €	8 585,62 €	
3.7	DRAINAGE PERIPHERIQUE					
3.7.1	Drains extérieurs contre parois périphériques enterrées					
	drain + cunette	ml	113,0	45,00 €	5 083,20 €	
	drainage vertical	m²	124,30	25,00 €	3 107,50 €	
	regards changement de direction	ens	1	650,00 €	650,00 €	
	regards de raccordement sur drain existant	U	2	850,00 €	1 700,00 €	

3.8	JOINTS DE DILATATION				
3.8.1	Joints entre voiles enterrés	ml	2,1	45,00 €	93,60 €
3.8.2	Joints coupe-feu	ens	1	2 650,00 €	2 650,00 €
3.8.3	Traitement des JD en façade	ens	1	1 550,00 €	1 550,00 €
3.9	OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS				
3.9.1	Accès VS				
	trappe d'accès en caillebotis	U	1	650,00 €	650,00 €
	échelons	ens	1	540,00 €	540,00 €
3.9.2.	Ventilation VS	ens	1	855,00 €	855,00 €
3.9.3.	Seuils pour PF et baies	ml	19,3	55,00 €	1 061,50 €
3.9.4.	Souches en toiture	ens	1	1 652,00 €	1 652,00 €
3.9.5.	Formes de pentes	ens	1	3 500,00 €	3 500,00 €
3.9.6.	Massifs support pour équipements techniques en toiture				
	Socles BA pour matériel technique en toiture	ens	1	350,00 €	350,00 €
	Socle BA pour CTA en toiture	U	1	455,00 €	455,00 €
3.9.7	Socles placards techniques pour concessionnaires	ens	1	655,00 €	655,00 €
3.9.8.	Caniveaux	ml	14,2	250,00 €	3 550,00 €
3.9.9.	Démolition des relevés béton sur bâti existant	ml	12	136,00 €	1 675,52 €
3.9.10.	Démolition de l'accès VS existant	ens	1	650,00 €	650,00 €
3.10	OUVRAGES METALLIQUES				
3.10.1	Poteaux métalliques				
	section 100x160 - h=256	U	2	896,00 €	1 792,00 €
	section 80x120 - h=80	U	4	250,00 €	1 000,00 €
	section 80x120 - h=100	U	4	250,00 €	1 000,00 €
	section 120x120 - h=80	U	1	350,00 €	350,00 €
	section 120x120 - h=100	U	6	350,00 €	2 100,00 €
	TOTAL GÉNÉRAL H.T.				847 339,56 €
	T.V.A. 20%				169 467,91 €
	TOTAL GÉNÉRAL EN T.T.C.				1 016 807,48 €
Les quantités mentionnées dans le présent D.P.G.F. (décomposition du prix global et forfaitaire) sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier et ce avant la remise de son offre de prix. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément des travaux cités ci-dessus.					
	V01 - VARIANTE OBLIGATOIRE				
3.6.11.	Lasure pour bétons matricés				
	lasure pour béton type B1	m²	247,50	25,00 €	6 187,50 €
	lasure pour béton type B2	m²	245,40	25,00 €	6 135,00 €
	TOTAL PSE H.T.				12 322,50 €
	T.V.A. 20,00 %				2 464,50 €
	TOTAL PSE EN T.T.C.				14 787,00 €

FREDERIC
DONAT
 Signature numérique
 de FREDERIC DONAT
 Date : 2021.09.10
 14:40:46 +02'00'