

PROJET "HANGAR CRAKANTIBES"

83460 LES ARCS



Décomposition du Prix Global Forfaitaire

Ref CCTP		Un.	P.U.	Quant. BET	Quant. INSTAL.	TOTAL HT
	PREPARATIONS					
	Etude d'exécution	Ens	7 000,00		1,0	7 000,00 €
	Dossier de récolement - DOE	Ens	500,00		1,0	500,00 €
	Amenée et replie matériels		compris			
	Ensemble des moyens de levage	Ens	3 500,00		1,0	3 500,00 €
	Dossier de récolement - DOE		compris			
	Gestions déchets propre au lot	Ens	855,00		1,0	855,00 €
	Sous total - Généralités					11 855,00 €
	Clôture (ht 2m) chantier emprise site	ml				- €
	Aménagement aire de stockage	Ens				- €
	portail chantier	Ens				- €
	Signalisations chantier (compris panneau chantier)	Ens				- €
	modulaire bureau/réunion (6p)	Ens				- €
	modulaire vestiaires avec mobiliers (8p.)	Ens				- €
	modulaire réfectoire (8p.)	Ens	17 004,61		1,0	17 004,61 €
	modulaire sanitaire (douche, WC, urinoir, auges) compris raccordement provisoire eau / EU	Ens				- €
	Démarches comptage chantier	Ens				- €
	Coffret chantier Tetra 100A (x2) + raccordement des modulaires	Ens				- €
	2 Points eau chantier + raccordements sanitaires + demarche concessionnaire	Ens				- €
	repli, évacuation, remise en état	Ens				- €
	Sous total - installation chantier					17 004,61 €
	TRAVAUX INFRASTRUCTURE - DALLAGE					
	Réception terrassement	Ens	550,00 €		1,0	550,00 €
	Implantations par géomètre expert	Ens	1 789,00 €		1,0	1 789,00 €
	Terrassement en fouilles pour réalisation des fondations (longrines et puits diam 120mm)	m3	55,00 €		300,0	16 500,00 €
	Béton de propreté et rattrapage compris armatures pour massifs fut	m3	186,45 €		162,5	30 290,67 €
	Semelles BA compris armatures compris réservation des fourreaux de liaisons des fluides divers et rejets EP	m3	466,40 €		42,8	19 938,60 €
	Réalisation des longrines (compris toutes prestations de préparation, coffrages, armatures, etc...)	m3	774,70 €		15,5	12 023,34 €
	Mise en place des fourreaux en attente pour les divers fluides (AEP/CFO/CFA/EU/EV/EP)	Ens	650,00 €		1,0	650,00 €
	Enduit d'imperméabilisation en protection des parties enterrées + delta MS	Ens	néant		1,0	
	Remblais des fondations	Ens	2 322,00 €		1,0	2 322,00 €
	Murs soubassement périphérique (relevé bardage), bloc à bancher hauteur 40 cm (compris réservation des ouvertures	m²	75,25 €		70,0	5 267,50 €
	Enduit de finition du murs, 2 faces	pm				
	Sous total - installation chantier					89 331,11 €
	film isolant polyane	m²	4,55 €		637,0	2 898,35 €
	dallage épaisseur 20cm, lissé (charge 3t/m²) compris treillis, armature et joints de fractionnement	m²	137,01 €		637,0	87 275,37 €
	Mise en œuvre des réseaux EU/EV (diam 110mm) sous dallage en attente, jusqu'à 1m. En sortir du bâtiment (1 attente par zone - 2 zones)	ml	105,00 €		24,0	2 520,00 €
	Sous total - dallage					92 693,72 €

PROJET "HANGAR CRAKANTIBES"

83460 LES ARCS



Décomposition du Prix Global Forfaitaire

Ref CCTP		Un.	P.U.	Quant. BET	Quant. INSTAL.	TOTAL HT
	Mur aggro CF2h compris raidisseurs H/V, hauteur max 7m	m²	86,26 €		130,0	11 213,80 €
	Enduit frotassé lisse	m²	28,55 €		260,0	7 423,00 €
	Flocage CF2H des 5 poteaux structurels	Ens	4 250,00 €		1,0	4 250,00 €
	Sous total - mur CF 2h					22 886,80 €

PROJET "HANGAR CRAKANTIBES"

83460 LES ARCS



Décomposition du Prix Global Forfaitaire

Ref CCTP		Un.	P.U.	Quant. BET	Quant. INSTAL.	TOTAL HT
DALLES MEZZANINES						
	Nota: bacs acier collaborants fournis et posés par le lot serrurerie Béton + armatures (finition lissé)	m2	47,30 €		315,0	14 899,50 €
	Sous total - dalle mezzanine zone 1					14 899,50 €
	Nota: bacs acier collaborants fournis et posés par le lot serrurerie Béton + armatures (finition lissé)	m2	47,30 €		320,0	15 136,00 €
	Sous total - dalle mezzanine zone 2					15 136,00 €
TRAVAUX LIMITE PROPRIETE						
	film isolant	m²	4,55 €		5,0	22,75 €
	dallage épaisseur 20cm, lissé (charge 1t/m²) compris treillis, armature	m²	137,01 €		5,0	685,05 €
	Sous total - dalle CVC					707,80 €
	Tout travaux de réalisation d'une longrine (11ml) pour pose d'un portail coulissant 5,5m	Ens	2 130,43 €		1,0	2 130,43 €
	Tout travaux de réalisation d'une longrine (6 ml) pour pose d'un portail 1 vantail 5,5m	Ens	1 420,28 €		1,0	1 420,28 €
	Sous total - longrines portails					3 550,71 €
	Nota: le ml comprend plot de fondation des poteaux, clôture ht1,80m F&P clôture type gantois panneaux rigides thermolaqués fils 4mm (poteaux, panneaux, fixations, capuchons...), 3 plis horizontaux, maille 200/55mm	ml	82,50 €		230,0	18 975,00 €
	Sous total - clôtures					18 975,00 €
	TOTAL HT					287 040,25 €
	TVA 20,0 %					57 408,05 €
	TOTAL TTC					344 448,30 €

