

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	* Préambule : les quantités portées sur ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. L'entreprise devra, selon ses méthodes de chiffrage, les vérifier et les modifier s'il y a lieu dans la colonne "Qté corrigée".					
LOT N° 1 DEMOLITIONS / TERRASSEMENTS / GROS OEUVRE MACONNERIE GENERALE / / CHARPENTE COUVERTURE / ENDUITS FACADES						
11	PREPARATIONS					
1101	PRISE EN CHARGE	Ens	1,00	1,00	9 856,00	9 856,00
1102	INSTALLATION DE CHANTIER	Ens	1,00	1,00	29 856,65	29 856,65
1103	ETUDES D'EXECUTION STRUCTURES	Ens	1,00	1,00	38 500,00	38 500,00
1104	RECEPTION FOND DE FOUILLES PAR GEOTECHNICIEN	Ens	1,00	1,00	2 150,00	2 150,00
1105	EVACUATION DE MOBILIERS ENTREPOSES DANS LES LOCAUX					
	Tous locaux concernés par la présence de mobiliers divers (ancienne agence de voyage au sous-sol et au RDC, locaux dans combles aménagés ; commerce ancien visagiste au RDC au sous-sol et au 1er étage ; etc..).	Ens	1,00	1,00	8 500,00	8 500,00
	Rappel l'entreprise du présent lot devra effectuer une visite des lieux avant la remise de son offre.					
1106	DECONNEXION DES INSTALLATIONS Ensemble des bâtiments et locaux concernés par la restructuration	Ens	1,00	1,00	2 236,00	2 236,00
12	DEMOLITIONS				S/Total:	91 098,65
1201	ETAIEMENT ET CONTREVENTEMENT DES OUVERTURES PLANCHERS ET TOITURES Ensemble des ouvrages porteurs horizontaux et verticaux et toutes baies intérieures et extérieures du projet	Ens	1,00	1,00	15 650,00	15 650,00
1202	ECHAFAUDAGE DE PROTECTIONS COLLECTIVES ET DE SECURISATION Échafaudage de protection et de sécurisation lors des phases de démolitions reconstructions jusqu'à la réfection complète des toitures (ces échafaudages sont également prévus au chapitre façades ci-après).	m²	700,00	700,00	25,00	17 500,00
1203	DEMOLITION DES CLOISONS ET PAROIS NON PORTEUSES ET FAUX PLAFONDS Parois et faux plafonds tous niveaux compris l'intérieur des commerces au RDC	Ens	1,00	1,00	10 460,00	10 460,00
1204	DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES Tous niveaux compris l'intérieur des commerces au RDC	Ens	1,00	1,00	2 615,00	2 615,00
1205	DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET des FERMETURES Ensemble des diverses menuiseries fermetures et équipements divers extérieurs tous niveaux et tous bâtiments concernés par le projet	Ens	1,00	1,00	5 230,00	5 230,00

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
1206	DEPOSE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DIVERS Ensemble des installations et équipements tous niveaux et tous bâtiments concernés par le projet	Ens	1,00	1,00	10 460,00	10 460,00
1207	DEMOLITIONS ET DEPOSES DIVERSES Dépôts et/ou démolitions diverses intérieures et extérieures nécessaires au projet.	Ens	1,00	1,00	15 690,00	15 690,00
1210	DEMOLITION DES PLANCHERS ET ESCALIERS Planchers (escaliers paliers et murs associés) tous niveaux intérieurs et extérieurs des divers bâtiments à réhabiliter					
	Niveau Haut SOUS-SOL	m ²	110,00	110,00	65,66	7 222,60
	Niveau Haut RDC	m ²	240,00	240,00	65,66	15 758,40
	Niveau Haut 1er	m ²	250,00	250,00	72,22	18 055,00
	Niveau Haut 2eme	m ²	232,00	232,00	72,22	16 755,04
	Niveau Haut 3eme	m ²	123,00	123,00	72,22	8 883,06
1211	DEMOLITION ET DERASEMENT PARTIELS DE MURS PORTEURS ET OUVRAGES BA Démolition partielle de tous murs nécessaires aux modifications de toitures diverses	m ³	10,00	10,00	650,00	6 500,00
	Dérasement partiel des têtes de murs en vue de création d'un chaînage BA de confortement pour l'ensemble des toitures du projet.	m ³	20,00	20,00	650,00	13 000,00
	Démolition de murs de refends et extérieurs tous niveaux nécessaires aux réaménagements intérieurs et extérieurs	m ²	76,00	76,00	105,00	7 980,00
1212	DEPOSE COMPLETE DES TOITURES Ensemble des toitures existantes (compris tous auvents appentis et autres) y compris adaptations reprises et protections des toitures mitoyennes et voisines impactés par les travaux - (quantité = surfaces projetées)	m ²	425,00	425,00	88,38	37 561,50
1213	PROTECTION ET SECURISATION HORS D'EAU PROVISOIRE DES TOITURES ENVIRONNANTES Ensemble des toitures du projet, des toitures mitoyennes et des toitures des immeubles voisins impactés par les travaux	Ens	1,00	1,00	9 390,38	9 390,38
1214	DEMOLITION DE PAROIS POUR BAIES EN SOUS OEUVRE NIVEAU SOUS-SOL : RSO Réf.041 (avec sommiers 80x20x20cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 100x200cm	Ens	1,00	1,00	660,00	660,00
	RSO Réf.042 (avec sommiers 80x20x20cm et linteau 60x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 80x200cm	Ens	1,00	1,00	534,60	534,60
	NIVEAU RDC : RSO Réf.01 (avec poteaux P2 30x60cm et linteau / poutre 65x45cm BA) pour baie vitrée extérieure – dim. finies 427x285cm	Ens	1,00	1,00	4 016,87	4 016,87
	RSO Réf.02 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur – dim. finies 386x285cm de haut Y	Ens	1,00	1,00	3 631,27	3 631,27
	COMPRIIS DEPOSE ET REPOSE A L'IDENTIQUE DU TUBE EN FONTE DECORATIF RSO Réf.03 (avec poteaux P5&P6 30x100cm et 30x110cm et linteau/poutre 100x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 413x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 776,14	3 776,14
	RSO Réf.04 (avec poteaux P3&P4 30x48cm et 30x45cm et linteau/poutre 50x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 236,82	3 236,82
	RSO Réf.05 (avec poteaux P5&P7 30x100 et 30x85cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 401x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 666,45	3 666,45

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	RSO Réf.06 (avec poteaux P8&P9 30x30cm et 30x35cm et linteau/poutre 30x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend- dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 236,82	3 236,82
	RSO Réf.07 (avec poteaux P10&P11 30x70cm et 30x55cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur d'ep.60à70cm- dim. finies 291x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 660,94	2 660,94
	RSO Réf.08 (avec poteaux P2&P12 30x60cm et 30x85cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend- dim. finies 385x253cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 215,19	3 215,19
	RSO Réf.09 (avec poteaux P1&P12 30x80cm et 30x95cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur - dim. finies 365x285cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 433,76	3 433,76
	RSO Réf.031 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend - dim. finies 352x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 218,54	3 218,54
	RSO Réf.032 (avec poteaux P14&P6 30x90cm et 30x110cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend - dim. finies 400x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 657,31	3 657,31
	RSO pour porte d'entrée d'immeuble (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat - dim. finies 110x250cm de haut	Ens	1,00	1,00	907,50	907,50
	RSO pour châssis (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat (donnant sur cage escalier vers caves sous-sol) - dim. finies 100x160cm	Ens	1,00	1,00	534,60	534,60
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voissures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Baie vitrée fixe dim. finies 101x250cm de haut	Ens	1,00	1,00	834,07	834,07
	Baie vitrée dim. finies 97x208cm de haut	Ens	1,00	1,00	666,49	666,49
	Baie vitrée dim. finies 79x257cm de haut	Ens	1,00	1,00	670,84	670,84
	Porte dim. finies 110x250cm	Ens	1,00	1,00	915,75	915,75
	Châssis fixe dim. finies 100x160cm de haut	Ens	1,00	1,00	534,60	534,60
	NIVEAU 1 :					
	RSO Réf.10 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend - dim. finies 425x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 226,50	3 226,50
	RSO Réf.11 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend - dim. finies 325x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 467,50	2 467,50
	RSO Réf.12 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend - dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	1,00	1 004,85	1 004,85
	RSO Réf.13 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend - dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	1,00	1 004,85	1 004,85
	RSO Réf.14 (avec linteau 45x20cm BA) pour baie dans mur de refend - dim. finies 110x243cm de haut (incluant vide pour marches escaliers BA à créer)	Ens	1,00	1,00	882,09	882,09
	RSO Réf.39 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur extérieur façade arrière-cour - dim. finies 101x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	716,59	716,59
	RSO Réf.40 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur extérieur façade arrière-cour - dim. finies 108x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	766,26	766,26
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :					
	dim. finies 83x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	498,49	498,49
	dim. finies 85x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	498,49	498,49
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baies à modifier pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :					
	dim. finies 98x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 99x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 64x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	390,78	390,78

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCÉ			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	dim. finies 56x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	390,78	390,78
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 91x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue Cisson					
	Fenêtre dim. finies 105x172cm de haut	Ens	1,00	1,00	595,98	595,98
	Fenêtre dim. finies 107x172cm de haut	Ens	1,00	1,00	595,98	595,98
	NIVEAU 2 :					
	RSO Réf.15 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 40x30cm BA) pour fenêtre dans mur extérieur – dim. finies 81x145cm de haut sur allège 59cm	Ens	1,00	1,00	388,11	388,11
	RSO Réf.16 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 36x30cm BA) pour fenêtre dans mur extérieur – dim. finies 83x145cm de haut sur allège 59cm	Ens	1,00	1,00	398,18	398,18
	RSO Réf.17 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 460x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 498,99	3 498,99
	RSO Réf.18 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 436,39	2 436,39
	RSO Réf.19 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 156x240cm	Ens	1,00	1,00	1 235,52	1 235,52
	RSO Réf.20 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm	Ens	1,00	1,00	1 148,40	1 148,40
	RSO Réf.33 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 55x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x260cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	1,00	943,80	943,80
	RSO Réf.37 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 96x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	681,82	681,82
	RSO Réf.38 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 108x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	766,26	766,26
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat - dim. finies 60x124cm sur allège 100cm ;	Ens	1,00	1,00	250,01	250,01
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau cintré 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue Cisson - dim. finies 107x172cm sur allège 69cm ;	Ens	1,00	1,00	607,33	607,33
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue Cisson					
	Fenêtre dim. finies 105x172cm de haut (linteau cintré)	Ens	1,00	1,00	744,97	744,97
	Fenêtre dim. finies 93x172cm de haut (linteau cintré)	Ens	1,00	1,00	744,97	744,97
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 81x145 cm de haut	Ens	1,00	1,00	388,11	388,11
	Fenêtre dim. finies 102x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	612,61	612,61
	Fenêtre dim. finies 65x145 cm de haut	Ens	1,00	1,00	311,93	311,93
	Fenêtre dim. finies 60x124 cm de haut	Ens	1,00	1,00	249,61	249,61
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	Fenêtre dim. finies 96x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	NIVEAU 3 :					
	RSO Réf.21 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 32x30cm BA) pour fenêtre dans mur extérieur – dim. finies 60x116cm de haut sur allège 71cm	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	RSO Réf.22 (avec poteaux P1&P14 30x80cm et 30x90cm et linteau/poutre 90x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 480x220cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 492,06	3 492,06

SAJEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	RSO Réf.23 (avec poteaux P2&P15 30x60cm et 30x37cm et linteau/poutre 40x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x220cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 330,46	2 330,46
	RSO Réf.24 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 160x240cm	Ens	1,00	1,00	1 267,20	1 267,20
	RSO Réf.25 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm de haut créer	Ens	1,00	1,00	1 148,40	1 148,40
	RSO Réf.26 (avec linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x263cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	1,00	954,69	954,69
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 108x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	766,26	766,26
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 98x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	696,01	696,01
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat - dim. finies 59x108cm sur allège 93cm ;	Ens	1,00	1,00	211,02	211,02
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau cintré 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue Cisson - dim. finies 106x162cm sur allège 76cm ;	Ens	1,00	1,00	566,67	566,67
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue Cisson					
	Fenêtre dim. finies 75x158cm de haut	Ens	1,00	1,00	392,06	392,06
	Fenêtre dim. finies 74x158cm de haut	Ens	1,00	1,00	392,06	392,06
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 96x133 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
	Fenêtre dim. finies 66x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 59x108 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 84x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
	Fenêtre dim. finies 91x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
	Fenêtre dim. finies 86x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
	NIVEAU 4 :					
	RSO Réf.27 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour fenêtre à créer dans mur extérieur façade rue du combat – dim. finies 60x100cm de haut sur allège 53cm	Ens	1,00	1,00	205,32	205,32
	RSO Réf.29 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x240cm	Ens	1,00	1,00	871,20	871,20
	RSO Réf.30 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 95x210cm de haut	Ens	1,00	1,00	659,04	659,04
	RSO Réf.34 (avec poteau P16 30x50cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 165x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	1 252,35	1 252,35
	RSO Réf.35 (avec poteau P17 27x37cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 230x230cm	Ens	1,00	1,00	1 753,29	1 753,29
	RSO Réf.36 (avec poteau P17 27x37cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	834,90	834,90
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour baies à modifier et/ou à créer pour châssis divers					
	Dans mur extérieur façade rue Cisson :					
	dim. finies 75x100cm de haut sur allège 51cm	Ens	1,00	1,00	252,78	252,78
	dim. finies 74x100cm de haut sur allège 51cm	Ens	1,00	1,00	252,78	252,78
	dim. finies 75x100cm de haut sur allège 51cm	Ens	1,00	1,00	252,78	252,78
	Dans mur extérieur façade rue Cisson :					
	dim. finies 108x100cm de haut sur allège 100cm	Ens	1,00	1,00	364,24	364,24

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	dim. finies 98x100cm de haut sur allège 100cm Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :	Ens	1,00	1,00	364,24	364,24
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x100cm de haut	Ens	1,00	1,00	205,32	205,32
	Fenêtre dim. finies 58x100 cm de haut	Ens	1,00	1,00	205,32	205,32
1215	DEMOLITIONS DE PAROIS POUR RESERVATIONS DES LOTS TECHNIQUES					
	Tous niveaux parois diverses verticales et horizontales intérieures et extérieures	Ens	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
1216	DEMOLITION DES DEBORDS BA EXISTANTS EN FACADE RUE CISSON					
	débord façade anciennement Trabaud	ml	10,00	10,00	55,00	550,00
	débord façade anciennement visagiste	ml	5,00	5,00	55,00	275,00
1217	DEMOLITION PARTIELLE DE SOLS INTERIEURS					
	NIVEAU RDC : Démolition des sols (revêtements et formes de pose) intérieurs du commerce existant situés à alt.1.22 afin d'atteindre alt. 1.07	m ²	47,00	47,00	60,50	2 843,50
1220	TRI CHARGEMENT ET EVACUATION DES GRAVATS					
	Ensemble des gravats et matériaux provenant des démolitions et déposes du présent chapitre ainsi que résultant des travaux divers dues par présent lot	Ens	1,00	1,00	39 856,00	39 856,00
13	TERRASSEMENTS FONDATIONS INFRASTRUCTURES				S/Total:	367 953,27
131	TERRASSEMENTS FONDATIONS					
13101	FOUILLES EN TROUS ET RIGOLLES POUR FONDATIONS					
	Pour semelles de fondations et radier pour fosse ascenseur	m ³	8,00	8,00	105,00	840,00
13102	BETON DE RATRAPAGE					
	Sous semelles de fondations et radier	m ³	5,00	5,00	250,00	1 250,00
13103	SEMELES FILANTES ET MASSIFS BA					
	Fondations des murs et escaliers	m ³	2,00	2,00	638,50	1 277,00
13104	RADIER BA POUR CAGE ASCENSEUR					
	Radier BA ep.20cm	m ³	1,50	1,50	1 150,00	1 725,00
13105	DALLAGE BA SUR TERRE PLEIN POUR SOLS DES CAVES PRIVATIVES					
	Zone caves et accès VS	m ²	44,00	44,00	230,00	10 120,00
13106	CABLETTE DE TERRE					
	Selon indications du lot Electricité	Ens	1,00	1,00	750,00	750,00
132	SOUBASSEMENT SOUS SOL					
13201	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS ŒUVRE					
	NIVEAU SOUS-SOL : RSO Réf.041 (avec sommiers 80x20x20cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 100x200cm	Ens	1,00	1,00	660,00	660,00
	RSO Réf.042 (avec sommiers 80x20x20cm et linteau 60x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 80x200cm	Ens	1,00	1,00	534,60	534,60
13202	MURS AGGLOS A BANCHER					
	Cage d'ascenseur sur hauteur du sous-sol depuis radier BA compris épaisseur du plancher bas RDC	m ²	28,00	28,00	203,12	5 687,36

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
13203	Mur séparatif entre caves et escalier d'accès au RDC	m ²	10,00	10,00	89,99	899,90
	ESCALIERS BA INTERIEUR					
	Accès sous-sol / VS depuis RDC	m ³	1,50	1,50	850,00	1 275,00
	Nez de marches anti dérapant contrastés	ml	18,00	18,00	165,00	2 970,00
13204	Première et dernière marches contrastées	ml	2,20	2,20	165,00	363,00
	DALLE BA POUR FOSSE ASCENSEUR					
13205	Fond de fosse à créer en plancher intermédiaire dans cage ascenseur	m ²	6,00	6,00	255,00	1 530,00
13206	OUVRAGES BA DE STRUCTURES					
	Ensemble des ouvrages de structures élévation du sous-sol et VS nécessaire au projet	m ³	1,00	1,00	1 277,00	1 277,00
13207	PAROIS EN AGGLOS CREUX EP.10CM AVEC RAIDISSEURS BA ET ENDUIT DE FINITION					
	Cloisons séparatives compris chainages et raidisseurs BA et enduit de finition :					
	pour caves individuelles (surfaces vides pour pleins)	m ²	65,00	65,00	88,88	5 777,20
13208	Cloison entre volée d'escalier d'accès aux caves et "vide sanitaire"	m ²	9,00	9,00	88,88	799,92
	POSE ET SCELLEMENT DES CADRES FOURNIES PAR LE LOT MENUISERIE					
13209	Pose des cadres huisseries des portes du sous-sol	ml	60,00	60,00	35,00	2 100,00
13210	BOUCHEMENTS DE BAIES ET OUVERTURES DIVERSES					
	Bouchement de toutes baies et ouvertures diverses intérieures et extérieures du niveau considéré	m ²	5,00	5,00	108,85	544,25
13211	RESERVATIONS POUR LOTS TECHNIQUES	Ens	1,00	1,00	675,00	675,00
14	GROS ŒUVRE ELEVATION				S/Total:	41 055,23
141	NIVEAU RDC					
14101	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS OEUVRE					
	NIVEAU RDC :					
	RSO Réf.01 (avec poteaux P2 30x60cm et linteau/poutre 65x45cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur – dim. finies 427x285cm de haut	Ens	1,00	1,00	4 016,87	4 016,87
	RSO Réf.02 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur – dim. finies 386x285cm de haut Y	Ens	1,00	1,00	3 631,27	3 631,27
	COMPRIS REPOSE DU TUBE EN FONTE DECORATIF DEPOSE AU CHAPITRE PRECEDENT					
	RSO Réf.03 (avec poteaux P5&P6 30x100cm et 30x110cm et linteau/poutre 100x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 413x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 776,14	3 776,14
	RSO Réf.04 (avec poteaux P3&P4 30x48cm et 30x45cm et linteau/poutre 50x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 236,82	3 236,82
	RSO Réf.05 (avec poteaux P5&P7 30x100 et 30x85cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 401x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 666,45	3 666,45
14102	RSO Réf.06 (avec poteaux P8&P9 30x30cm et 30x35cm et linteau/poutre 30x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 236,82	3 236,82
	RSO Réf.07 (avec poteaux P10&P11 30x70cm et 30x55cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur d'ep.60à70cm– dim. finies 291x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 660,94	2 660,94

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	RSO Réf.08 (avec poteaux P2&P12 30x60cm et 30x85cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 385x253cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 215,19	3 215,19
	RSO Réf.09 (avec poteaux P1&P12 30x80cm et 30x95cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur – dim. finies 365x285cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 433,76	3 433,76
	RSO Réf.031 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 352x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 218,54	3 218,54
	RSO Réf.032 (avec poteaux P14&P6 30x90cm et 30x110cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 400x277cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 657,31	3 657,31
	RSO pour porte d'entrée d'immeuble (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat – dim. finies 110x250cm de haut	Ens	1,00	1,00	907,50	907,50
	RSO pour châssis (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat (donnant sur cage escalier vers caves sous-sol) – dim. finies 100x160cm	Ens	1,00	1,00	534,60	534,60
	Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Baie vitrée fixe dim. finies 101x250cm de haut	Ens	1,00	1,00	834,07	834,07
	Baie vitrée dim. finies 97x208cm de haut	Ens	1,00	1,00	666,49	666,49
	Baie vitrée dim. finies 79x257cm de haut	Ens	1,00	1,00	670,84	670,84
	Porte dim. finies 110x250cm	Ens	1,00	1,00	915,75	915,75
	Châssis fixe dim. finies 100x160cm de haut	Ens	1,00	1,00	534,60	534,60
14102	MURS AGGLOS A BANCHER					
	Elévation RDC murs cage ascenseur toute hauteur compris épaisseur des planchers (surfaces vides pour pleins)	m ²	33,00	33,00	203,12	6 702,96
	Séparatif entre commerce et hall/entrée/cage habitations	m ²	13,00	13,00	203,12	2 640,56
	Pourtour cage monte handicapés attenant à l'escalier créé dans commerce	m ²	4,00	4,00	203,12	812,48
14103	ESCALIERS BA INTERIEURS PARTIES COMMUNES LOGEMENTS					
	PARTIES COMMUNES LOGEMENTS					
	Escalier droit et balancé d'accès aux logements entre RDC et NIVEAU 1	m ³	2,00	2,00	1 277,00	2 554,00
	NOTA : les altimétries des marches s'entendent à -20mm du niveau fini (revêtement dur collé du par le lot Carrelage)					
14104	ESCALIERS BA POUR COMMERCE					
	COMMERCES					
	Tous escaliers à créer dans commerce.	m ³	3,00	3,00	1 277,00	3 831,00
	NOTA : les altimétries des marches permettront la réalisation future d'un revêtement d'épaisseur 20à30mm au plus					
14105	PLANCHERS PREFABRIQUES DE RENOVATION					
	Planchers bas RDC zone entrée hall cage escalier habitations dim. 16+5 (compris chainages bandes noyées chevêtres et empochements BA)	m ²	30,00	30,00	175,00	5 250,00
	Planchers bas RDC zone COMMERCE dim. 16+5 (compris chainages bandes noyées chevêtres et empochements BA)	m ²	65,00	65,00	175,00	11 375,00
	NOTA IMPORTANT : Les planchers conservés devront impérativement être totalement protégés lors des travaux de démolitions et reconstructions					
14106	DALLE BA POUR FOSSE DECAISSEE MONTE HANDICAPES POUR COMMERCE					
	COMMERCE					

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCÉ			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	Zone plancher commerce avec décaissée (-30cm à faire confirmer par ascensoriste) fosse pour monte handicapés	m ²	4,00	4,00	166,25	665,00
14107	OUVRAGES DE STRUCTURES BA POUR POTEAUX POUTRES ET SOMMIERS Ensemble des ouvrages de structures d'élévation du niveau considéré	m ³	1,00	1,00	1 277,00	1 277,00
14108	BOUCHEMENTS DE BAIES ET OUVERTURES DIVERSES Bouchement de toutes baies et ouvertures diverses intérieures et extérieures du niveau considéré selon projet. Y compris pourtour de l'escalier et de la cage ascenseur suivant les écarts d'aplomb des murs de niveau à niveau.	m ²	30,00	30,00	108,85	3 265,50
14109	RESERVATIONS POUR LOTS TECHNIQUES	Ens	1,00	1,00	1 217,81	1 217,81
142	NIVEAU 1 ^{ER} ETAGE					
14201	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS OEUVRE					
	NIVEAU 1 :					
	RSO Réf.10 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 425x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 226,50	3 226,50
	RSO Réf.11 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 325x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 467,50	2 467,50
	RSO Réf.12 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	1,00	1 004,85	1 004,85
	RSO Réf.13 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	1,00	1 004,85	1 004,85
	RSO Réf.14 (avec linteau 45x20cm BA) pour baie dans mur de refend – dim. finies 110x243cm de haut (incluant vide pour marches escaliers BA à créer)	Ens	1,00	1,00	882,09	882,09
	RSO Réf.39 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur extérieur façade arrière-cour – dim. finies 101x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	716,59	716,59
	RSO Réf.40 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur extérieur façade arrière-cour – dim. finies 108x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	766,26	766,26
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :					
	dim. finies 83x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	498,49	498,49
	dim. finies 85x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	498,49	498,49
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baies à modifier pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :	Ens	1,00	1,00	589,19	589,19
	dim. finies 98x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 99x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 64x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	390,78	390,78
	dim. finies 56x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	390,78	390,78
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 91x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue Cisson					
	Fenêtre dim. finies 105x172cm de haut	Ens	1,00	1,00	595,98	595,98
	Fenêtre dim. finies 107x172cm de haut	Ens	1,00	1,00	595,98	595,98
14202	MURS AGGLOS A BANCHER					
	Elévation 1er étage murs cage ascenseur toute hauteur compris épaisseur des planchers (surfaces vides pour pleins)	m ²	28,00	28,00	203,12	5 687,36
	Remplissage sous poutres pour comblement des vides entre planchers dans couloir de dégagement	m ²	3,00	3,00	203,12	609,36

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
14203	ESCALIERS BA Escalier balancé d'accès aux logements entre NIVEAU 1 et NIVEAU 2	m ³	1,50	1,50	1 277,00	1 915,50
	Escalier droit entre planchers couloir degt alt. 3.38 à 4.38(finies) et d'accès au logement 01-04	m ³	0,80	0,80	1 277,00	1 021,60
	NOTA : les altimétries des marches s'entendent à -20mm du niveau fini (revêtement dur collé du par le lot Carrelage)					
14204	PLANCHERS PREFABRIQUES DE RENOVATION Planchers divers bas 1er étage (parties communes et privatives des logements compris terrasse loggia) dim. 16+5 (compris paliers d'escaliers, chainages bandes noyées chevêtres et empochements BA)	m ²	202,00	202,00	175,00	35 350,00
	planchers partiels rénovés et complétés (ancienne cage escalier) logement n°01-4	m ²	36,00	36,00	175,00	6 300,00
	NOTA IMPORTANT : Les planchers conservés devront impérativement être totalement protégés lors des travaux de démolitions et reconstructions					
14205	OUVRAGES DE STRUCTURES BA POUR POTEAUX POUTRES ET SOMMIERS Ensemble des ouvrages de structures d'élévation du niveau considéré	m ³	1,50	1,50	1 277,00	1 915,50
	Relevés BA pourtour terrasse balcon pour relevés d'étanchéités	m ³	1,10	1,10	1 277,00	1 404,70
14206	BOUCHEMENTS DE BAIES ET OUVERTURES DIVERSES Bouchement de toutes baies et ouvertures diverses intérieures et extérieures du niveau considéré. Y compris pourtour de l'escalier et de la cage ascenseur suivant les écarts d'aplomb des murs de niveau à niveau.	m ²	40,00	40,00	108,85	4 354,00
14207	RESERVATIONS POUR LOTS TECHNIQUES	Ens	1,00	1,00	1 126,99	1 126,99
143	NIVEAU 2 ^{EME} ETAGE					
14301	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS ŒUVRE NIVEAU 2 : RSO Réf.15 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 40x30cm BA) pour fenêtre dans mur extérieur – dim. finies 81x145cm de haut sur allège 59cm	Ens	1,00	1,00	388,11	388,11
	RSO Réf.16 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 36x30cm BA) pour fenêtre dans mur extérieur – dim. finies 83x145cm de haut sur allège 59cm	Ens	1,00	1,00	398,18	398,18
	RSO Réf.17 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 460x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 498,99	3 498,99
	RSO Réf.18 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 436,39	2 436,39
	RSO Réf.19 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 156x240cm	Ens	1,00	1,00	1 235,52	1 235,52
	RSO Réf.20 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm	Ens	1,00	1,00	1 148,40	1 148,40
	RSO Réf.33 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 55x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x260cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	1,00	943,80	943,80
	RSO Réf.37 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 96x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	681,82	681,82
	RSO Réf.38 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 108x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	766,26	766,26
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat - dim. finies 60x124cm sur allège 100cm ;	Ens	1,00	1,00	250,01	250,01

SAJEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau cintré 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue Cisson - dim. finies 107x172cm sur allège 69cm ; Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :	Ens	1,00	1,00	607,33	607,33
	Façade Rue Cisson					
	Fenêtre dim. finies 105x172cm de haut (linteau cintré)	Ens	1,00	1,00	744,97	744,97
	Fenêtre dim. finies 93x172cm de haut (linteau cintré)	Ens	1,00	1,00	744,97	744,97
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 81x145 cm de haut	Ens	1,00	1,00	388,11	388,11
	Fenêtre dim. finies 102x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	612,61	612,61
	Fenêtre dim. finies 65x145 cm de haut	Ens	1,00	1,00	311,93	311,93
	Fenêtre dim. finies 60x124 cm de haut	Ens	1,00	1,00	249,61	249,61
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	Fenêtre dim. finies 96x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	1,00	589,18	589,18
14302	MURS AGGLOS A BANCHER					
	Elévation 2ème étage murs cage ascenseur toute hauteur compris épaisseur des planchers (surfaces vides pour pleins)	m ²	30,00	30,00	203,12	6 093,60
	Remplissage sous poutres pour comblement des vides entre planchers dans couloir de dégagement	m ²	3,00	3,00	203,12	609,36
14303	ESCALIERS BA					
	Escalier balancé d'accès aux logements entre NIVEAU 2 et NIVEAU 3	m ³	1,50	1,50	1 277,00	1 915,50
	Escalier droit entre planchers couloir degt alt. 6.32 à 7.32 (finies) et escalier d'accès au logement 02-04	m ³	0,80	0,80	1 277,00	1 021,60
	NOTA : les altimétries des marches s'entendent à -20mm du niveau fini (revêtement dur collé du par le lot Carrelage)					
14304	PLANCHERS PREFABRIQUES DE RENOVATION					
	Planchers divers bas 2ème étage (parties communes et privatives des logements compris terrasse loggia balcon) dim. 16+5 (compris chainages bandes noyées chevêtres paliers d'escaliers et empochements BA).	m ²	202,00	202,00	175,00	35 350,00
	logement n°02-4 Planchers BA partiel dont extérieur terrasse balcon	m ²	44,00	44,00	175,00	7 700,00
	NOTA IMPORTANT : Les planchers conservés devront impérativement être totalement protégés lors des travaux de démolitions et reconstructions	m ²				
14305	OUVRAGES DE STRUCTURES BA POUR POTEaux POUTRES RELEVES ET SOMMIERS					
	Ensemble des ouvrages de structures d'élévation du niveau considéré	m ³	1,50	1,50	1 277,00	1 915,50
	Relevés BA pourtour terrasse balcon pour relevés d'étanchéités	m ³	0,80	0,80	1 277,00	1 021,60
14306	BOUCHEMENTS DE BAIES ET OUVERTURES DIVERSES					
	Bouchement de toutes baies et ouvertures diverses intérieures et extérieures du niveau considéré. Y compris pourtour de l'escalier et de la cage ascenseur suivant les écarts d'aplomb des murs de niveau à niveau.	m ²	40,00	40,00	108,85	4 354,00
14307	RESERVATIONS POUR LOTS TECHNIQUES	Ens	1,00	1,00	1 157,34	1 157,34
144	NIVEAU 3 ^{EME} ETAGE					
14401	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS ŒUVRE					
	NIVEAU 3 :					
	RSO Réf.21 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 32x30cm BA) pour fenêtre dans mur extérieur - dim. finies 60x116cm de haut sur allège 71cm	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91

SAJEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCÉ			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	RSO Réf.22 (avec poteaux P1&P14 30x80cm et 30x90cm et linteau/poutre 90x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 480x220cm de haut	Ens	1,00	1,00	3 492,06	3 492,06
	RSO Réf.23 (avec poteaux P2&P15 30x60cm et 30x37cm et linteau/poutre 40x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x220cm de haut	Ens	1,00	1,00	2 330,46	2 330,46
	RSO Réf.24 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 160x240cm	Ens	1,00	1,00	1 267,20	1 267,20
	RSO Réf.25 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm de haut créer	Ens	1,00	1,00	1 148,40	1 148,40
	RSO Réf.26 (avec linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x263cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	1,00	954,69	954,69
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 108x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	766,26	766,26
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur de façade arrière-cour – dim. finies 98x215cm de haut	Ens	1,00	1,00	696,01	696,01
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat - dim. finies 59x108cm sur allège 93cm ;	Ens	1,00	1,00	211,02	211,02
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau cintré 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue Cisson - dim. finies 106x162cm sur allège 76cm ;	Ens	1,00	1,00	566,67	566,67
	Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue Cisson					
	Fenêtre dim. finies 75x158cm de haut	Ens	1,00	1,00	392,06	392,06
	Fenêtre dim. finies 74x158cm de haut	Ens	1,00	1,00	392,06	392,06
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 96x133 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
	Fenêtre dim. finies 66x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 59x108 cm de haut	Ens	1,00	1,00	233,91	233,91
	Fenêtre dim. finies 84x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
	Fenêtre dim. finies 91x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
	Fenêtre dim. finies 86x116 cm de haut	Ens	1,00	1,00	422,41	422,41
14402	MURS AGGLOS A BANCHER					
	Elévation 3ème étage murs cage ascenseur toute hauteur compris épaisseur des planchers (surfaces vides pour pleins) et jusqu'à la dalle de fermeture (située à Ai+3.40m du dernier niveau desservi)	m ²	45,00	45,00	203,12	9 140,40
	Remplissage sous poutres pour comblement des vides entre planchers dans couloir de dégagement	m ²	3,00	3,00	203,12	609,36
14403	ESCALIERS BA					
	Escalier droit entre planchers couloir degt alt. 9.12 à 10.12 (finies)	m ³	0,50	0,50	1 277,00	638,50
	Escaliers droits d'accès aux logements 03-04 et 03-05	m ³	0,70	0,70	1 277,00	893,90
	NOTA : les altimétries des marches s'entendent à -20mm du niveau fini (revêtement dur collé du par le lot Carrelage)					
14404	PLANCHERS PREFABRIQUES DE RENOVATION					
	Planchers divers bas 3ème étage (parties communes et privatives des logements) dim. 16+5 (compris chainages bandes noyées paliers d'escaliers, chevêtres et empochements BA)	m ²	202,00	202,00	175,00	35 350,00
	logements n°03-4 et 03-5 Planchers BA partiel	m ²	51,00	51,00	175,00	8 925,00
	NOTA IMPORTANT : Les planchers conservés devront impérativement être totalement protégés lors des travaux de démolitions et reconstructions					

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
14405	OUVRAGES DE STRUCTURES BA POUR POTEAUX POUTRES ET SOMMIERS Ensemble des ouvrages de structures d'élévation du niveau considéré	m ³	1,50	1,50	1 277,00	1 915,50
14406	BOUCHEMENTS DE BAIES ET OUVERTURES DIVERSES Bouchement de toutes baies et ouvertures diverses intérieures et extérieures du niveau considéré. Y compris pourtour de l'escalier et de la cage ascenseur suivant les écarts d'aplomb des murs de niveau à niveau.	m ²	30,00	30,00	108,85	3 265,50
14407	RESERVATIONS POUR LOTS TECHNIQUES	Ens	1,00	1,00	1 137,21	1 137,21
145	NIVEAU 4 ^{EME} ETAGE / COMBLES ET TOITURES					
14501	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS ŒUVRE NIVEAU 4 : RSO Réf.27 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour fenêtre à créer dans mur extérieur façade rue du combat – dim. finies 60x100cm de haut sur allège 53cm	Ens	1,00	1,00	205,32	205,32
	RSO Réf.29 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x240cm de haut	Ens	1,00	1,00	871,20	871,20
	RSO Réf.30 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 95x210cm de haut	Ens	1,00	1,00	659,04	659,04
	RSO Réf.34 (avec poteau P16 30x50cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 165x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	1 252,35	1 252,35
	RSO Réf.35 (avec poteau P17 27x37cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 230x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	1 753,29	1 753,29
	RSO Réf.36 (avec poteau P17 27x37cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x230cm de haut	Ens	1,00	1,00	834,90	834,90
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour baies à modifier et/ou à créer pour châssis divers					
	Dans mur extérieur façade rue Cisson : dim. finies 75x100cm de haut sur allège 51cm	Ens	1,00	1,00	252,78	252,78
	dim. finies 74x100cm de haut sur allège 51cm	Ens	1,00	1,00	252,78	252,78
	dim. finies 75x100cm de haut sur allège 51cm	Ens	1,00	1,00	252,78	252,78
	Dans mur extérieur façade rue Cisson : dim. finies 108x100cm de haut sur allège 100cm	Ens	1,00	1,00	364,24	364,24
	dim. finies 98x100cm de haut sur allège 100cm	Ens	1,00	1,00	364,24	364,24
	Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x100cm de haut	Ens	1,00	1,00	205,32	205,32
	Fenêtre dim. finies 58x100cm de haut	Ens	1,00	1,00	205,32	205,32
14502	MURS AGGLOS A BANCHER Surélévation en tête des murs extérieurs et refends (façade rue Cisson pour alignement des génoises ; mur pignon entre cage ascenseur/combles et cage escalier, murs de refends et extérieurs pour modification des versants de toitures, etc.)	m ²	35,00	35,00	203,12	7 109,20
14503	PLANCHERS PREFABRIQUES DE RENOVATION Planchers divers bas 4ème étage (duplexes des logements, combles techniques) dim. 16+5 (compris chainages bandes noyées chevêtres paliers d'escaliers, et empochements BA) NOTA IMPORTANT : Les planchers conservés devront impérativement être totalement protégés lors des travaux de démolitions et reconstructions	m ²	165,00	165,00	175,00	28 875,00

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
14504	OUVRAGES DE STRUCTURES BA POUR POTEAUX POUTRES ET SOMMIERS Ensemble des ouvrages de structures d'élévation des derniers niveaux considérés (4ème étage + combles + toitures)	m ³	1,00	1,00	1 277,00	1 277,00
14505	CHAINAGE BA EN TETE DE MURS DROITS ET RAMPANTS DE TOITURES En tête des murs extérieurs et refends existants et neufs (surélévations partielles)	ml	200,00	200,00	252,84	50 568,00
14506	DALLE BA HAUTE CAGE ASCENSEUR Dalle de fermeture de la cage ascenseur	m ²	6,00	6,00	255,00	1 530,00
14507	CROCHET DE MANUTENTION APPAREIL ELEVATEUR Plafond dalle BA cage ascenseur à la demande du lot ascenseur	Ens	1,00	1,00	250,00	250,00
14508	BOUCHEMENTS DE BAIES ET OUVERTURES DIVERSES Bouchement de toutes baies et ouvertures diverses intérieures et extérieures des derniers niveaux considérés (4ème étage + combles + toitures). Y compris pourtour de la cage ascenseur suivant les écarts d'aplomb des murs de niveau à niveau.	m ²	25,00	25,00	108,85	2 721,25
14509	RESERVATIONS POUR LOTS TECHNIQUES	Ens	1,00	1,00	1 497,07	1 497,07
					S/Total:	415 230,09
15	TRAVAUX D'ETANCHEITES					
1501	COMPLEXE D'ETANCHEITE AVEC ISOLANT POUR TERRASSE ACCESSIBLES NIVEAU 1 Terrasse privative du logement n°1-04	m ²	21,00	21,00	105,00	2 205,00
	NIVEAU 2 Terrasse privative du logement n°2-04	m ²	10,00	10,00	108,38	1 083,80
1502	RELEVES Pour terrasses ci-avant	ml	32,00	32,00	25,00	800,00
1503	EVACUATIONS ET TROP-PLEINS Pour terrasses ci-avant	/u	3,00	3,00	85,00	255,00
1504	DALLES SUR PLOTS NIVEAU 1 Terrasse privative du logement n°1-04	m ²	21,00	21,00	105,00	2 205,00
	NIVEAU 2 Terrasse privative du logement n°2-04	m ²	10,00	10,00	105,00	1 050,00
					S/Total:	7 598,80
16	CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE					
161	CHARPENTE BOIS					
16101	CHARPENTE NON ASSEMBLEE POUR TOITURE A UN ET OU DEUX VERSANTS Pannes faitières intermédiaires et sablières pour ensemble des toitures du projet	m ²	365,00	365,00	84,55	30 860,75
16102	CROCHETS DE SECURITE POUR IU	Ens	1,00	1,00	300,00	300,00

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCÉ			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
162	COUVERTURE ZINGUERIE					
16201	COUVERTURE PST AVEC TUILES canals courants et couverts	m ²	425,00	425,00	135,00	57 375,00
16202	FAITAGES ET ARETIERS	ml	48,00	48,00	85,00	4 080,00
16203	RIVES	ml	76,00	76,00	60,00	4 560,00
16204	GENOISES DEUX RANGS					
	Reconstruction de génoises deux rangs à l'identique de celles existantes suite rehausse façade rue Cisson	ml	5,00	5,00	125,00	625,00
	Réfectoire de génoises existantes selon nécessité esthétique et structurelle	ml	15,00	15,00	165,00	2 475,00
16205	SOLINS COMPLETS					
	Pour toitures du projet ainsi que pour jonctions et habillages des toitures environnantes	ml	87,00	87,00	160,00	13 920,00
16206	SOUCHES DE TOITURE TRADITIONNELLES					
	Souches de toit pour commerce Ø200mm x 3u/	/u	3,00	3,00	400,00	1 200,00
	Souche de toit pour sorties VMC Logements Ø350mm	/u	1,00	1,00	500,00	500,00
	Souche de toit pour sorties VH CAGE ASCENSEUR Logements Ø350mm	/u	1,00	1,00	400,00	400,00
	Réfection et/ou reprises de souches mitoyennes	Ens	1,00	1,00	500,00	500,00
16207	SORTIES DIVERSES					
	Pour ventilations primaires et autres selon indications du lot Plomberie	/u	10,00	10,00	200,00	2 000,00
16208	FENETRES DE TOIT MOTORISEE					
	Châssis Dim.98x78cm pour lumière naturelle dans chambres des logements 3.04, 3.03 et 3.02	/u	4,00	4,00	3 056,00	12 224,00
	Châssis de toit Dim.58x78cm d'accès aux toitures (sans motorisation) pour entretien ultérieur	/u	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00
16209	CHASSIS DE DESENFUMAGE					
	Châssis de toit pour désenfumage de la cage escalier desservant les logements.Position à faire confirmer par le Bureau de contrôle	Ens	1,00	1,00	3 500,00	3 500,00
16210	REPRISE DE COUVERTURES DES TOITURES MITOYENNES					
	Pourtour des bâtiments du projet	Ens	1,00	1,00	3 500,00	3 500,00
16211	GOUTTIERES EP ZINC					
	Récupération des toitures tuiles diverses et terrasses étanchées du projet	ml	85,00	85,00	95,00	8 075,00
16212	DESCENTES EP ZINC					
	Récupération des eaux pluviales récoltées provenant des gouttières ci- avant et de celles existantes (toitures voisines)	ml	86,00	86,00	85,00	7 310,00
	Dauphins fonte hauteur 150cm	/u	6,00	6,00	350,00	2 100,00
					S/Total:	157 504,75
17	MACONNERIE GENERALE					
1701	APPUI ET SEUIL					
	Ensemble de seuils et appuis extérieurs du projet	ml	70,00	70,00	105,36	7 375,20
	RAPPEL : les démolitions des appuis et seuils existants sont prévus au chapitre 12					
1702	BANDES ARMEES EN TABLEAUX ET VOUSURES					

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	Ensemble des ouvertures diverses extérieures recevant des menuiseries extérieures RAPPEL : les démolitions des tableaux et voussures existants ainsi que la dépose des anciennes menuiseries extérieures sur cadres sont prévus au chapitre 12	m ²	45,00	45,00	35,00	1 575,00
1703	CHAPE LEGERE DE MISE A NIVEAU NIVEAU RDC					
	Sol partiel des commerces : zone existante permettant de rattraper l'altimétrie 1.10 (voir aussi plans état des lieux)	m ²	51,00	51,00	40,00	2 040,00
1704	FLOCAGE PLATRE CF1H00 PLAFONDS CAVES NIVEAU SOUS-SOL					
	Plafond des caves individuelles compris couloirs et espaces d'accès	m ²	50,00	50,00	125,00	6 250,00
1705	SOCLE POUR EQUIPEMENT TECHNIQUE EN COMBLES Combles techniques au-dessus cage escalier/couloir commun au dernier étage	m ²	3,00	3,00	350,00	1 050,00
18	RESEAUX EXTERIEURS ET DIVERS				S/Total:	18 290,20
1801	REGARDS DE PENETRATION DE RESEAUX					
	Regards de pénétration des réseaux ELEC	/u	3,00	3,00	650,00	1 950,00
	Regards de pénétration du réseau TELEPHONE	/u	2,00	2,00	450,00	900,00
	Regards de pénétration du réseau AEP	/u	2,00	2,00	350,00	700,00
	Regards de pénétration du réseau EUEV	/u	3,00	3,00	800,00	2 400,00
	Regards de pénétration du réseau EP	/u	2,00	2,00	700,00	1 400,00
1802	HABILLAGE MACONNEE DES COFFRETS ELECTRIQUES					
	1 coffret en pied de façade à gauche de l'entrée d'immeuble des logement côté rue de combat	Ens	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00
	1 coffret en pied de façade rue du combat pour commerce	Ens	1,00	1,00	850,00	850,00
	1 coffret en pied de façade rue Cisson pour commerce	Ens	1,00	1,00	850,00	850,00
					S/Total:	10 550,00
19	ENDUITS FACADES					
1901	ECHAFAUDAGE					
	Ensemble des façades du projet	m ²	765,00	765,00	21,00	16 065,00
1902	DEMOLITION D'ENDUIT EXISTANT					
	Ensemble des façades du projet (surfaces ouvertures déduites démolitions enduits prévus au chapitre 12)	m ²	634,00	634,00	30,80	19 527,20
1903	PREPARATION DES PAREMENTS PIERRES					
	Parements pierres existants sur hauteur du RDC en façade rue Cisson avec retour sur façade rue du combat	m ²	10,00	10,00	88,00	880,00
1904	ENDUIT RENOVATION MINERAL CHAUX AERIENNE					
	Ensemble des façades (existantes et neuves) du projet	m ²	634,00	634,00	63,80	40 449,20
1905	BADIGEON DE CHAUX					
	Ensemble des façades du projet	m ²	634,00	634,00	25,30	16 040,20
1906	TABLEAUX VOUSSURES ET MODENATURES EN ENDUITS					
	Ensemble des ouvertures extérieures en façades.	ml	297,00	297,00	38,50	11 434,50
	Encadrements en surépaisseur en pourtour des baies vitrées des commerces.	ml	55,00	55,00	45,00	2 475,00

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
1907	PIERRES DE PAREMENTS ET D'ENCADREMENTS Parements pierres préparées au poste 1903 ci-avant	m ²	10,00	10,00	88,00	880,00
					S/Total:	107 751,10

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
RECAPITULATION GENERALE						
11	PREPARATIONS					91 098,65
12	DEMOLITIONS					367 953,27
13	TERRASSEMENTS FONDATIONS INFRASTRUCTURES					41 055,23
14	GROS ŒUVRE ELEVATION					415 230,09
15	TRAVAUX D'ETANCHEITES					7 598,80
16	CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE					157 504,75
17	MACONNERIE GENERALE					18 290,20
18	RESEAUX EXTERIEURS ET DIVERS					10 550,00
19	ENDUITS FACADES					107 751,10
	frais de voirie comptabilisé en application de la délibération du conseil municipal du 25 janvier 2012 40.000,00 €					40 000,00

TOTAL H.T : 1 257 032,09
Remisé à H.T : 1 220 000,00
TVA 20% : 244 000,00
TOTAL T.T.C : 1 464 000,00

le 18/10/2022

SO. DO. BAT

Pôle BTP E. Donat et A. Treve
 103, Allée Sébastien Vauban - 83600 FREJUS
 Tel. 04 94 51 24 99 - Fax 04 94 44 29 99
 Site : 333 940 203 00032

Nicolas
EVERAERE

Signature numérique de
 Nicolas EVERAERE
 Date : 2022.11.10 11:38:53
 +01'00'