

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	* Préambule : les quantités portées sur ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. L'entreprise devra, selon ses méthodes de chiffrage, les vérifier et les modifier s'il y a lieu dans la colonne "Qté corrigée".					
LOT N° 1 DEMOLITIONS / TERRASSEMENTS / GROS OEUVRE MACONNERIE GENERALE / / CHARPENTE COUVERTURE / ENDUITS FACADES						
11	PREPARATIONS					
1102	INSTALLATION DE CHANTIER modification	Ens	1,00	1,00	16 235,00	16 235,00
1103	ETUDES D'EXECUTION STRUCTURES	Ens	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00
12	DEMOLITIONS					
1211	DEMOLITION ET DERASEMENT PARTIELS DE MURS PORTEURS ET OUVRAGES BA					
	Démolition de murs de refends pour création de poteau y compris toutes sujétions de reprise et étalement	u		15,00	1 253,21	18 798,15
	Démolition de murs de refends tous niveaux nécessaires aux réaménagements intérieurs et extérieurs	m ²		108,38	105,00	11 379,90
	Complément de démolition de structure béton POZZANA	Ens		1,00	18 956,21	18 956,21
1220	TRI CHARGEMENT ET EVACUATION DES GRAVATS					
	Ensemble des gravats et matériaux provenant des démolitions et déposes du présent chapitre ainsi que résultant des travaux divers dues par présent lot	Ens		1,00	16 325,21	16 325,21
13	TERRASSEMENTS FONDATIONS INFRASTRUCTURES					
131	TERRASSEMENTS FONDATIONS					
13101	FOUILLES EN TROUS ET RIGOLES POUR FONDATIONS					
13103	SEMELLES FILANTES ET MASSIFS BA					
	sur mur de refends après nettoyage et purge des éléments	m ³		15,00	638,50	9 577,50
	PLUS VALUE POUR PHASAGE			15,00	542,73	8 140,88

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
14	GROS ŒUVRE ELEVATION					
	POTEAU TOUTE HAUTEUR EN Sous oeuvre comprenant toutes sujétions d'adaptation de coffrage et armatures					
	ensemble des poteaux	m3		78,40	1 067,80	83 715,17
	POUTRE EN TRAVERS longitudinale comprenant toutes sujétions d'adaptation de coffrage et armatures					
	de 1 à 12	m3		14,50	1 256,23	18 215,34
	de 101 à 115	m3		18,13	1 256,23	22 769,17
	de 201 à 215	m3		18,54	1 256,23	23 292,86
	RSO de 31 à 35B en RDC (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 80*50cm BA) pour fenêtre à créer dans mur extérieur façade rue du combat – dim. finies 60x100cm de haut sur allège 53cm	Ens		7,00	2 523,00	17 661,00
	RSO de 36 à 40 en RDC (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 100*50cm BA) pour fenêtre à créer dans mur extérieur façade rue du combat – dim. finies 60x100cm de haut sur allège 53cm	Ens		6,00	3 153,75	18 922,50

DEVIS AVEC MUR DE RENFEND EN TRAVERS

TOTAL H.T : 298 988,88



TVA 20% : 59 797,78

TOTAL T.T.C : 358 786,65