

Réhabilitation de la Maison de Pays de Fayence

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT 2 - GROS ŒUVRE - MACONNERIE FAÇADES

Phase : PROJET

Maîtrise d'œuvre : COMBY ARCHITECTE / PISANO, économie, HERVE INGENIERIE, BET fluides

	Ouvrages	U	Qté	P.U	P.T
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1.	Installation de chantier				
	Prise en charge du site, installation de chantier, base de vie, sécurité collective, gestion en commun des déchets, nettoyages, compte	ens	1.00	36 783.50	36 783.50
1.2.	Panneau de chantier	ens	1.00	700.00	700.00
1.3.	Etude d'exécution de structure par BET spécialisé	ens	1.00	9 900.00	9 900.00
1.4.	Constat d'huissier	ens	1.00	450.00	450.00
1.5.	Démolitions et déposes				
1.5.1.	Dépose de toitures				
1.5.1.1	Dépose de la couverture tuiles				
	Aile Est	m²	136.00	20.55	2 794.80
	Partie centrale	m²	37.00	20.55	760.35
1.5.1.2	Dépose de la charpente				
	Aile Est	m²	136.00	18.60	2 529.60
	Partie centrale	m²	37.00	18.60	688.20
1.5.1.3	Dépose de gouttières et descentes	ens	1.00	150.00	150.00
1.5.1.4.	Démolition de génoises	ml	71.00	26.50	1 881.50
1.5.2	Dépose de faux plafonds				
	Dépose de plafonds plâtre	m²	180.00	13.81	2 485.80
	Déposes de faux-plafonds en dalles	m²	191.00	5.34	1 019.94
1.5.3.	Démolitions de parois non porteuses				
1.5.3.1	Démolition de cloisons	m²	365.00	12.57	4 588.05
1.5.3.2	Démolition de contre-cloisons et doublages	m²	150.00	15.20	2 280.00
1.5.3.3	Démolition d'ancien conduit de cheminée sur hauteur du rdc et de	u	2.00	600.00	1 200.00
1.5.4	Dépose de menuiseries et fermetures				
1.5.4.1	Dépose de fenêtres et portes extérieures				
	Dépose de fenêtres et portes-fenêtres, et de leurs volets	u	46.00	65.00	2 990.00
	Dépose de portes extérieures	u	7.00	55.00	385.00
1.5.4.2	Dépose de portes intérieures et châssis divers dans locaux	u	49.00	35.00	1 715.00
1.5.5.	Dépose d'éléments en métallerie	u	8.00	50.00	400.00
	Dépose de grilles de fenêtres	u	4.00	50.00	200.00
	Dépose de grilles de portes	u	5.00	75.00	375.00
	Dépose de garde-corps et mains courantes en façades	ens	1.00	280.00	280.00
	Dépose de gardes corps escalier pignon sud ouest (coté rampe portail)	ens	1.00	200.00	200.00
	Dépose de gardes corps, mains courantes et grilles diverses	ens	1.00	300.00	300.00
1.5.6.	Démolition sols au niveau RdJ	m³	70.00	92.80	6 496.00
1.5.7.	Démolition de planchers				
1.5.7.1	Démolition de planchers bois y compris marches et plafonds plâtrés	m²	263.00	61.00	16 043.00
1.5.7.2	Démolition de planchers béton	m²	22.60	78.80	1 780.88

Réhabilitation de la Maison de Pays de Fayence

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT 2 - GROS ŒUVRE - MACONNERIE FAÇADES

Phase : PROJET

Maîtrise d'œuvre : COMBY ARCHITECTE / PISANO, économie, HERVE INGENIERIE, BET fluides

	Ouvrages	U	Qté	P.U	P.T
1.5.7.3	Démolition de carrelage seul	m²	22.60	39.00	881.40
1.5.8.	Démolition d'escaliers				
1.5.8.1	Démolition d'escaliers intérieurs hauteur d'étage	u	4.00	1 650.00	6 600.00
1.5.8.2	Démolition d'un escalier de 4 marches	u	1.00	650.00	650.00
1.5.8.3	Démolition escalier extérieur sur rampe portail (pignon sud est)	u	1.00	2 200.00	2 200.00
1.5.9	Démolition de murs				
1.5.9.1	Démolition de murs maçonnés après démolition de planchers	m³	12.00	380.00	4 560.00
1.5.9.2	Dépose de faïence seule	m²	44.00	24.00	1 056.00
1.5.10	Déposes divers en façades				
1.5.10.1	Dépose de gouttières descentes, et équipements divers en façades	ens	1.00	1 200.00	1 200.00
1.5.10.2	Dépose de luminaires en façades	u	5.00	756.00	3 780.00
1.5.11	Déposes et démolitions diverses suivant CCTP	ens	1.00	4 500.00	4 500.00
2	TERRASSEMENT				
2.1.	Terrassement pour drainage Terrassement en pied de façades existants pour réalisation de l'étanchéité des murs enterrés existants donnant sur des locaux réaménagés. Compris évacuation des terres excédentaires	m³	207.00	55.00	11 385.00
2.2	Terrassement en petite masse pour dallages	m³	2.00	85.00	170.00
2.3	Fouilles en rigoles ou en puits pour fondations	m³	20.00	85.00	1 700.00
2.4.	Remblais	m³	12.00	85.00	1 020.00
3	FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES				
3.1	Gros béton pour mise à niveau et béton de propreté	m³	13.20	180.00	2 376.00
3.2.	Béton armé pour longrines y compris aciers et coffrages	m³	0.50	900.00	450.00
3.3.	Mise à la terre	ens	1.00	250.00	250.00
3.4.	Béton armé pour semelles y compris aciers et coffrages	m³	2.20	380.00	836.00
3.5.	Dallages sur terreplein				
3.5.1	Exécution des dallages				
3.5.1.1	Dallage ventilé intérieur Rez de jardin				
	Terrassements	m²	66.00	COMPRIS 1.5.6	
	Essai géotechnique	fft	1.00	650.00	650.00
	Isolant PU 80 mm	m²	66.00	14.50	957.00
	Dallage BA y compris forme ballast	m²	66.00	120.75	7 969.50
3.5.1.2	Raccords de dallage après démolition carrelage dans locaux techniques	m²	15.00	75.00	1 125.00
3.5.1.3	Dallage extérieur				
	Dalle béton extérieure pour PAC	m²	2.50	65.00	162.50
	Raccords sur marches dans rampe après démolition escalier sur pignon sud ouest	m²	6.00	110.00	660.00
3.5.2	Ventilation du dallage	ens	1.00	4 000.00	4 000.00
3.5.3	Tranchées pour réseaux enterrés sous dallage	ml	16.00	65.00	1 040.00
3.5.4.	Protection contre les remontées d'humidité dans la dalle type SYSTEME BARRIERE MF de chez MAPPEL ou équivalent	m²	50.00	43.00	2 150.00
3.6.	Murs de soubassement en béton banché y compris arase étanche	m²	4.00	180.00	720.00

Réhabilitation de la Maison de Pays de Fayence

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Phase : PROJET

LOT 2 - GROS ŒUVRE - MACONNERIE FAÇADES

Maîtrise d'œuvre : COMBY ARCHITECTE / PISANO, économie, HERVE INGENIERIE, BET fluides

	Ouvrages	U	Qté	P.U	P.T
3.7	Drainage				
3.7.1.	Drain suivant CCTP	ml	28.00	318.00	8 904.00
3.7.2	Regrads en béton	u	2.00	1 850.00	3 700.00
3.8.	Blocage de fondation en sous-œuvre				
3.8.1.	Terrassement pour reprise assise en sous-œuvre de fondation	m3	7.00	110.00	770.00
3.8.2.	Béton pour blocage de fondation en sous-œuvre	m3	7.00	250.00	1 750.00
4	ELEVATIONS				
4.1.	Murs en élévation				
4.1.1.	Elévation en agglos creux de 0,20 y/c linteaux et jambages BA	m²	4.00	80.00	320.00
4.1.2.	Murs en béton ou agglos à bancher	m²	65.00	186.00	12 090.00
4.2.	Poteaux en béton armé	m3	2.35	1 850.00	4 347.50
4.3.	Poutres en béton armé	m3	0.80	1 550.00	1 240.00
4.4.	Maçonnerie pour toiture				
4.4.1.	Chainage en surélévation	m³	6.00	1 500.00	9 000.00
4.4.	Sommiers béton armé	m³	0.50	1 500.00	750.00
4.5.	Travaux sur ouvertures				
4.5.1.	Reprise en sous-œuvre				
	<u>Baies extérieures</u>				
	RSO 01 - Fenêtre à créer dans ancienne porte local EDF -RDJ	u	1.00	475.00	475.00
	RSO 03 - Modification de la fenêtre (réalignement linteau RDJ)	u	1.00	305.00	305.00
	RSO 04 - Modification de la fenêtre (réalignement linteau RDJ)	u	1.00	437.00	437.00
	RSO 05 - Modification de la fenêtre (réalignement linteau RDJ)	u	1.00	437.00	437.00
	RSO 06 - Ouverture à créer pour grille ventilation RDJ	u	1.00	1 447.00	1 447.00
	RSO 07 - Fenêtre exist. à agrandir pour grille ventilation RDJ	u	1.00	450.00	450.00
	RSO 10 - Modification de fenêtre E23	u	1.00	450.00	450.00
	RSO 11 - Agrandissement de fenêtre E19	u	1.00	964.50	964.50
	RSO 12 - Modification de fenêtre E18	u	1.00	450.00	450.00
	<u>Baies intérieures</u>				
	RSO2 - Accès à créer RDJ	u	1.00	2 629.50	2 629.50
	RSO 08 - Dans mur existant, pour agrandissement bureau RDC	u	1.00	3 856.00	3 856.00
	RSO 09 - Ouverture pour accès Multimédia, élévateur, porte sanitaire	u	1.00	4 528.75	4 528.75
	RSO 13 - Ouverture baie espace multimédia/salle réunion RDC	u	1.00	4 418.00	4 418.00
	RSO 14 - Linteau porte existante à abaisser R+1	u	1.00	471.00	471.00
	RSO 15 - Ouverture pour accès élévateur R+1	u	1.00	2 715.00	2 715.00
	RSO 16 - Ouverture baie mezzanine / bureau. Y compris parement pierres apparentes R+1	u	1.00	4 418.00	4 418.00
	RSO 17 - Modification de fenêtre E34 R+1	u	1.00	950.00	950.00
4.5.2.	Démolition d'allèges et confection de tableaux	u	2.00	608.00	1 216.00
4.5.3	Fermetures d'ouvertures dans murs existants	m²	5.00	234.00	1 170.00
4.5.4	Appuis de fenêtres sur fenêtres remplacées	ml	32.00	72.00	2 304.00
4.5.5	Seuils de portes en béton armé	ml	2.15	60.00	129.00

Réhabilitation de la Maison de Pays de Fayence

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Phase : PROJET

LOT 2 - GROS ŒUVRE - MACONNERIE FAÇADES

Maîtrise d'œuvre : COMBY ARCHITECTE / PISANO, économie, HERVE INGENIERIE, BET fluides

	Ouvrages	U	Qté	P.U	P.T
5	PLANCHERS				
5.1	Plancher béton préfabriqués				
	Plancher haut RDJ - bas RDC	m²	174.00	180.50	31 407.00
	Plancher haut RDC - bas R+1 - "pigeonnier" + aile est - 16+4	m²	30.00	186.00	5 580.00
	Plancher haut RDC - bas R+1 - bureau aile est - 12+4	m²	22.00	147.00	3 234.00
5.2	Dalle de plancher en béton armé				
	Dalle basse fond de fosse élévateur - haut RDJ / bas RDC	m²	2.00	200.00	400.00
5.3.	Isolation de planchers intermédiaires				
5.3.1	Isolation PU projeté sur plancher RDC suivant CCTP	m²	180.00	36.30	6 534.00
5.3.2	Chape ciment liquide auto-nivelante	m²	195.00	28.93	5 641.35
5.3.3	Isolant rapporté FIBRAROC en sous face	m²	2.00	165.00	330.00
5.4.	Projection plâtre coupe feu en sous face plancher	m²	140.00	29.15	4 081.00
5.5.	Reprise de planchers existants				
5.5.1	Renforcement de planchers avec profil acier y compris peinture R30 ancrage et scellements	kg	685.00	10.10	6 918.50
5.5.2	Reprise en sous œuvre le cas échéant dans toiture béton pour	fft	1.00	1 800.00	1 800.00
6	ESCALIERS EN BETON ARME				
6.1	Réalisation d'escaliers				
	Escalier 1 quart tournant 1 unité de passage RDJ→ RDC. Réserve	ens	1.00	2 500.00	2 500.00
	Escalier en L balancé 1 unité de passage RDC→ ETAGE vers salle	ens	1.00	3 200.00	3 200.00
6.2	Escalier de trois marches en RDC vers palier sanitaire et escalier-ci	ens	1.00	800.00	800.00
7	DIVERS MACONNERIE DANS BATIMENT				
7.1.	Reprise de tableaux extérieurs existants	ml	124.00	85.00	10 540.00
7.2.	Contre cloison en carreaux de briques				
	Contre-cloisons isolées contre façades en carreaux de brique 50 mm + isolant Th32 100 mm	m²	49.00	45.00	2 205.00
	Contre-cloison non isolée en carreaux de brique 70 mm	m²	86.00	49.00	4 214.00
7.3.	Cloisons en carreaux de briques 100 mm CF 1h	m²	44.00	58.00	2 552.00
7.4.	Traitement des remontées capillaires par procédé électromagnétique				
7.4.1.	Diagnostic préalable	fft	1.00	compris	
7.4.2	Mise en œuvre du procédé électromagnétique	fft	1.00	24 230.00	24 230.00
7.4.3.	Diagnostic et suivi pendant 1 an + assistance au maçon pour le suivi du traitement du salpêtre	fft	1.00	compris	
7.5	Enduits intérieurs et parties enterrées				
7.5.1.	Enduits d'assainissement et reprise de murs				
7.5.1.1	Piquage des murs				
	Murs intérieurs	m²	157.00	15.00	2 355.00
	Mur enterré support d'étanchéité	m²	84.00	15.00	1 260.00

Réhabilitation de la Maison de Pays de Fayence

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT 2 - GROS ŒUVRE - MACONNERIE FAÇADES

Phase : PROJET

Maîtrise d'œuvre : COMBY ARCHITECTE / PISANO, économie, HERVE INGENIERIE, BET fluides

	Ouvrages	U	Qté	P.U	P.T
7.5.1.2	Enduit anti salpêtre avec adjuvant de neutralisation des sels				
	Murs intérieurs	m²	157.00	55.00	8 635.00
	Mur enterré support d'étanchéité	m²	84.00	55.00	4 620.00
7.5.2	Rejointement à l'enduit de chaux aérienne coloré pour pierres apparentes intérieures	m²	32.00	35.00	1 120.00
7.5.3	Enduit plâtre				
7.5.3.1	Plâtre standard	m²	100.00	30.48	3 048.00
7.6	Scellement et travaux divers pour autres corps d'état				
7.6.1.	Percement et rebouchages pour autres corps d'état	ens	1.00	2 000.00	2 000.00
7.6.2.	Scellement d'huisseries				
	Assistance pour pose de de portes extérieures	ens	1.00	800.00	800.00
	Scellement d'huisseries de portes intérieures	u	7.00	55.00	385.00
	Scellement d'huisseries de trappes 50*70	u	6.00	40.00	240.00
7.6.3	Scellement de volets	u	42.00	55.00	2 310.00
7.6.4	Scellement de ferronneries	ens	1.00	900.00	900.00
7.6.5	Encastrement de boîtes au lettres	u	1.00	600.00	600.00
7.6.6	Réalisation de socles en béton pour ouvrages techniques	u	1.00	600.00	600.00
8	DIVERS TRAVAUX MAÇONNERIE EXTÉRIEURE				
8.1.	Réfection partielle du mur de clôture au droit de l'installation des PAC	ml	3.00	250.00	750.00
8.2	Niche ERDF				
8.2.1	Fondations	ml	2.00	75.00	150.00
8.2.2	Elévations	m²	5.00	150.00	750.00
8.2.3	Dalle BA haute	m²	0.80	200.00	160.00
8.2.4	Parement pierre	m²	2.50	650.00	1 625.00
9	TRAVAUX DE REFECTION DES FACADES				
9.1.	Habillage appuis et seuils				
	Restauration et modification de seuils de portes en pierre massive appuis	ml	11.35	65.00	737.75
		ml	37.00	65.00	2 405.00
9.2	Encadrement en pierre à restaurer				
9.2.1	Création de rejingot en pierre	ml	2.80	150.00	420.00
9.2.2	Restauration des encadrements existants				
	Encadrement en pierre 4 cotés	ml	29.50	80.00	2 360.00
	Pierre d'appui massive seule en pierre à restaurer	ml	1.50	150.00	225.00
9.3.	Restauration des grilles de ventilation sur façade	u	8.00	150.00	1 200.00
9.4.	Ravalement des façades (vides pour pleins)				
9.4.1.	Echafaudages	m²	831.00	9.35	7 769.85
9.4.2.	Préparation du support				
9.4.2.1	Piquage enduit et joints existants				
	Volume bâtiment Maison de Pays	m²	735.00	20.30	14 916.83
	Edicule Puits	m²	10.00	20.30	202.95
9.4.2.2	Lavage et piquage des seules partie non adhérentes sur support en aqlos béton				
	Escalier extérieur + face arrière puits et génoises	m²	100.00	20.30	2 029.50

Réhabilitation de la Maison de Pays de Fayence

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT 2 - GROS ŒUVRE - MACONNERIE FAÇADES

Phase : PROJET

Maîtrise d'œuvre : COMBY ARCHITECTE / PISANO, économie, HERVE INGENIERIE, BET fluides

	Ouvrages	U	Qté	P.U	P.T
9.4.3.	Enduit y compris soubassement				
	Maison de Pays	m²	735.00	48.73	35 816.55
	Escalier extérieur	m²	96.00	37.40	3 590.40
	Edicule Puits	m²	14.00	48.73	682.22
9.4.4.	Plus value pour encadrements de fenêtres	ml	200.00	Compris	
10	ETANCHEITE				
10.1.	Étanchéité des parois enterrées				
10.1.1	Étanchéité parois enterrées parties courantes	m²	79.00	33.00	2 607.00
10.1.2	Protection de tête par flashing	ml	22.50	23.10	519.75
10.2	Étanchéité toiture terrasse				
10.2.1	Étanchéité autoprotégée parties courantes y compris isolant PU R = 5.45 m².K/W	m²	2.00	67.10	134.20
10.2.2	Relevés	ml	5.70	19.80	112.86
10.1.3	Evacuation et surverse	u	1.00	74.80	74.80
	TOTAL HT				463 796.78
	TVA 20,00 %				92 759.36
	TOTAL TTC				556 556.13

L'entreprise

Date - signature - cachet