

REALISATION D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A BAGNOLS EN FORET DPGF - LOT 02 GO						MOINS-VALUES			PLUS-VALUES			PRIX NOUVEAU		TOTAL		
		U	Quantité	Qtés Entreprise	Prix en €	Total en €	U	Quantité	Prix en €	U	Quantité	Prix en €	U	Quantité	Prix en €	
02.1	INSTALLATION DE CHANTIER															
	Travaux préparatoires / Etudes d'EXE	ens	1.00	1.00	24 000,00	24 000,00				ens	0.31	24 000.00				7 500.00
	Installations de chantier	ens	1.00	1.00	52 565,70	52 565,70				ens	0.13	52 565.70				6 991.24
02.2	FONDACTIONS - INFRASTRUCTURES															
	Fouilles en trous et en rigoles															
	Fouilles pour SF	m3	144.50	114.50	38.50	5 563,25										
	Fouilles pour SI	m3	412.80	412.80	38.50	15 892,80				m3	141.70	38.50				5 455.45
	Fouilles pour BP	m3	20.10	20.10	38.50	773.85				m3	5.93	38.50				228.31
	Vérification fonds de fouilles	ens	1.00	1.00	1 298,00	1 298,00										
	Evacuation des déblais	m3	556.90	556.90	24.20	13 476,98				m3	119.48	24.20				2 891.42
	Gros béton coulé en pleine fouilles															
	GB pour SF	m3	115.20	115.20	192.50	22 176,00										
	GB pour SI	m3	361.80	361.80	178.20	64 472,76				m3	123.25	178.20				21 963.15
	Béton de propreté	m²	400.50	400.50	9.63	3 854,85				m3	116.02	9.63				1 117.27
	Ouvrages de fondations en BA															
	BA Semelles filantes	m3	27.20	27.20	332.20	9 035,84										
	BA Semelles isolées	m3	48.00	48.00	332.20	15 945,60				m3	5.15	332.20				1 710.83
	Longrines	m3	123.70	123.70	836.00	103 413,20				m3	3.82	836.00				3 193.52
	Divers															
	Etanchéité des murs enterrées du bâtiment	m²	160.00	160.00	19.38	3 100,80										
	Drain périphérique du bâtiment	ml	355.00	355.00	49.85	17 696,75										
02.3	PLANCHER POUTRELLES HOURDIS ISOLANT															
	Plancher poutrelles hourdis de 25+5 cm	m²	947.50	947.50	137.50	130 281,25				m2	131.38	137.50				18 064.75
02.4	PLANCHERS BAS DALLE PLEINE															
	Planchers de 16 cm, finition quartz	m²	90.70	90.70	121.00	10 974,70	m²	-24.49	121.00							-2 963.29
	Planchers de 20 cm, finition quartz	m²	125.50	125.50	132.00	16 566,00	m²	-38.31	132.00							-5 056.92
02.5	SUPERSTRUCTURES															
	Murs en BA															
	Murs BA de 20 cm en béton "Bas Carbone"	m3	189.80	189.80	770.00	146 146,00				m3	10.34	770.00				7 961.80
	Murs BA de 20 cm en béton "De Site"	m3	67.70	67.70	687.50	46 543,75				m3	2.50	687.50				1 718.75
	Murs BA de 18 cm en béton "Bas Carbone"	m3	113.10	113.10	770.00	87 087,00										
	Murs BA de 18 cm en béton "De Site"	m3	5.50	5.50	660.00	3 630,00										
	Murs de soutènement en BA "Bas Carbone"	m3	44.20	44.20	687.50	30 387,50										
	BIOCOFRA 4 cm	m²	177.90	177.90	16.50	2 935,35										
02.6	PLANCHERS HAUT DALLE PLEINE															
	Les planchers dalles pleines de 20 cm	m²	745.70	745.70	132.00	98 432,40	m²	-110.00	132.00							-14 520.00
	Les planchers dalles pleines de 16 cm	m²	93.00	93.00	121.00	11 253,00										
	Dalle de 16 cm sur Entrée	m²	16.65	16.65	121.00	2 014,17										
	Dalle de 16 cm sur édicule façade Ouest côté cuisine	m²	2.90	2.90	520.00	1 508,00										
02.7	POTEAUX - POUTRES															
	Poutres de 18 x 58ht	ml	15.50	15.50	181.84	2 818,54										
	Poutres de 18 x 30ht	ml	3.30	3.30	101.22	334.03										
	Poutres de 18 x 20ht	ml	9.30	9.30	72.31	672.52										
	Poutres de 20 x 58ht	ml	31.80	31.80	192.69	6 127,45										

		U	Quantité	Qtés Entreprise	Prix en €	Total en €	U	Quantité	Prix en €	U	Quantité	Prix en €	U	Quantité	Prix en €		
	Poutres de 20 x 20ht	ml	7.90	7.90	76.82	606.91											
	Poutres de 20 x 62ht	ml	11.50	11.50	205.15	2 359,23				ml	2.59	205.15				531.34	
	Poutres de 20 x 70ht	ml	39.00	39.00	229.36	8 945,08											
	Poutres de 20 x 50ht	ml	32.80	32.80	168.19	5 516,63				ml	-5.67	168.19				-953.64	
	Poutres de 20 x 40ht	ml	8.70	8.70	137.95	1 200,17				ml	-4.26	137.95				-587.67	
	Poutres de 20 x 100ht									ml	2.59	327.66				848.64	
02.8	POUTRE-VOILES																
	PV1 25cm												m3	34.72	957.20	33 233.98	
	PV2 20cm												m3	20.42	957.20	19 546.02	
02.8	DIVERS																
	Poteaux métalliques																
	Les poteaux de 12 x 12 cm	ml	37.80	37.80	214.33	8 101,50	ml	-22.68	214.33							-4 861.00	
	Les poteaux de 12 x 20 cm	ml	31.80	31.80	308.69	9 816,34	ml	-10.60	308.69							-3 272.11	
	Appuis de baies en béton	ml	65.50	65.50	72.00	4 716,00											
	Seuils	ml	54.80	54.80	72.00	3 945,60											
	Traitement des JD	ens	1.00	1.00	2 750,00	2 750,00											
	Edicules en toitures																
	Souches	nb	6.00	6.00	250.00	1 500,00											
	Acrotères pour lanterneaux	ens	2.00	2.00	650.00	1 300,00											
	Longrines + résilient	nb	6.00	6.00	350.00	2 100,00											
	DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)	ens	1.00	1.00	250.00	250,00											
	Lasure en remplacement du bardage bois												m2	488.56	27.00	13 191.12	
	Remise comerciale												ens	-1.00	2 932.95	-2 932.95	
							Montant HT du Lot N°02 GO										111 000.00
							Montant TVA (20%)										22 200.00
							Montant TTC										133 200.00