

LOT N°01 – GO - MACONNERIES		U	PU HT	Qts	Qts Entrep	TOTAL HT	SOUS TOTAL
1.2.	DESCRIPTION DES TRAVAUX						
1.2.3.	TRAVAUX PREPARATOIRES						
1.2.3.1	INSTALLATION DE CHANTIER						
	TRAIT DE NIVEAU	Ens		1			
	PANNEAU DE CHANTIER	Ens		1			
	BRANCHEMENT DE CHANTIER	Ens		1			
	CIRCULATION ET STOCKAGE	PM		1			
	BUREAU DE REUNION DE CHANTIER	Ens	11 625,00 €	1	1,00	11 625,00 €	
	LOCAUX DU PERSONNEL ET CANTONNEMENT	Ens		1			
	BALISAGE	Ens		1			
	PROTECTIONS	Ens		1			
	BARAQUE DE CHANTIER / STOCKAGE	PM		1			
	CONTRÔLE D'ACCES	PM		1			
	NETTOYAGE DE CHANTIER / EVACUATION DES DECHETS "TRI SELECTIF"	Ens	1 789,00 €	1	1,00	1 789,00 €	
1.2.3.2	CLOTURES DE CHANTIER	m	25,66 €	80,00	80,00	2 052,80 €	
1.2.3.3	CONSTAT D'HUISSIER CONTRADICTOIRE	Ens	650,00 €	1	1,00	650,00 €	
1.2.3.4	IMPLANTATION	Ens	1 784,00 €	1	1,00	1 784,00 €	
1.2.3.5	ETUDE ET PLANS D'EXECUTION STRUCTURE	Ens	9 585,00 €	1	1,00	9 585,00 €	
1.2.3.6	ETUDE GEOTECHNIQUE G3	Ens	1 500,00 €	1	1,00	1 500,00 €	
1.2.3.7	MAINTIEN DE L'ETAT DE PROPRETE	Ens	1,00 €	1	pm		
SOUS TOTAL							28 985,80 €
1.2.4.	FONDATIONS						
1.2.4.1	FOUILLES EN RIGOLE OU EN PUIT	m3	56,65 €	201,00	201,00	11 386,65 €	
1.2.4.2	EVACUATION DES TERRES OU REMISE EN REMBLAIS / DEBLAIS	m3	18,36 €	201,00	201,00	3 690,36 €	
1.2.4.3	PRISE DE TERRE DES OUVRAGES ET BATIMENT	m	3,55	232,00	232,00	823,60 €	
1.2.4.4	BETON DE PROPRETE ep 10cm	m3	176,25	26,32	26,32	4 638,90 €	
1.2.4.5	GROS BETON	m3	176,25	6,00	6,00	1 057,50 €	
1.2.4.6	SEMELLE FILANTES OU ISOLEES EN BETON ARME						
	BETON	m3	226,35	34,40	34,40	7 786,44 €	
	ACIERS	kg	3,02	1720,00	1 720,00	5 194,40 €	
1.2.4.7	SEMELLE ENCUVVE POUR POTEAUX DE CHARPENTE						
	BETON POUR SEMELLE	m3	226,35	54,86	54,86	12 417,56 €	
	BETON POUR FUT	m3	452,70	17,04	17,04	7 714,01 €	
	ACIERS	kg	3,02	5752,00	5 752,00	17 371,04 €	
1.2.4.8	RADIER D'ASCENSEUR ET FOSSE D'ASCENSEUR						
	COUCHE DE FORME EP 20cm	m3	65,00	2,77	2,77	179,73 €	
	BETON POUR RADIER ep 30cm	m3	226,35	4,15	4,15	939,35 €	
	ACIERS POUR RADIER	kg	3,02	332,00	332,00	1 002,64 €	
	MACONNERIE EN AGGLOS A BANCHER	m2	126,66	8,76	8,76	1 109,54 €	
	ENDUITS CIMENTS	m2	30,00	8,76	8,76	262,80 €	
	CUVELAGE DE LA FOSSE	m2	60,00	8,76	8,76	525,60 €	
1.2.4.9	RADIER ET SOUBASSEMENT DES FOSSES TECHNIQUES						
	COUCHE DE FORME EP 20cm	m3	65,00	6,70	7	435,50 €	
	BETON POUR RADIER ep 30cm	m3	226,35	8,38	8	1 896,81 €	
	ACIERS POUR RADIER	kg	3,02	670,40	670	2 024,61 €	
	BETON POUR SOUBASSEMENT BA EP 20cm	m3	376,35	3,59	4	1 351,10 €	
	ACIER POUR SOUBASSEMENT BA	kg	3,02	287,20	287	867,34 €	
	ENDUIT D'IMPERMEABILISATION	m2	25,00	31,00	31	775,00 €	
SOUS TOTAL							83 450,48 €

Les quantités sont données à titre indicatif et les formules sont à vérifier par l'entreprise, Il appartient à l'entreprise, dans le cadre de son offre et sous sa responsabilité, de vérifier les quantités et les formules, et de les corriger si elle le juge nécessaire.

LOT N°01 – GO - MACONNERIES		U	PU HT	Qts	Qts Entrep	TOTAL HT	SOUS TOTAL
1.2.5.	CHARPENTE BETON						
1.2.5.1	POTEAUX						
	POTEAU HT 11,73m	U		3,00		CEMENTAL	
	POTEAU HT 10,12m	U		14,00		CEMENTAL	
	POTEAU HT 7,86m	U		3,00		CEMENTAL	
	POTEAU HT 7,56m	U		3,00		CEMENTAL	
1.2.5.2	POUTRES PRECONTRAINTES EN BETON ARME						
	EN PH SS						
	POUTRE EN T RENVERSE 50X70H	m		16,54		CEMENTAL	
	POUTRE EN L 50X70H	m		33,88		CEMENTAL	
	POUTRE R 50X50H	m		39,20		CEMENTAL	
	POUTRE R 20 X 20H	m		2,38		CEMENTAL	
	EN PH RDC						
	POUTRE EN T RENVERSE 50X70H	m		16,74		CEMENTAL	
	POUTRE EN L 50X70H	m		28,63		CEMENTAL	
	POUTRE R 50X50H	m		24,03		CEMENTAL	
	POUTRE R 50X45H	m		10,80		CEMENTAL	
	POUTRE R 20 X 20H	m		2,34		CEMENTAL	
	EN PH R+1						
	POUTRE I 50X130H	m		35,58		CEMENTAL	
	POUTRE EN L 90X210H RAMPANT	m		20,00		CEMENTAL	
	POUTRE EN L 50X50H RAMPANT	m		138,60		CEMENTAL	
	POUTRE R 50X80H	m		7,50		CEMENTAL	
1.2.5.3	PANNES EN BETON PRECONTRAIT	m		371,90		CEMENTAL	
1.2.5.4	PANNEAUX EN BETON PREFABRIQUES						
	PANNEAUX CONTRE TERRE	m2		277,73		CEMENTAL	
	PANNEAUX EN ELEVATION	m2		697,00		CEMENTAL	
SOUS TOTAL							0,00 €
1.2.6.	OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE						
1.2.6.1	FOURREAUX EN ATTENTE	Ens	985,00 €	1	1,00	985,00 €	
1.2.6.2	DISPOSITIF ANTI-TERMITES	m2	4,70 €	1163,33	1 163,33	5 467,65 €	
1.2.7.3	LONGRINES ET BECHES						
	BETON	m3	226,35 €	2,62	2,62	593,04 €	
	ACIERS	kg	3,02	209,60	209,60	632,99 €	
1.2.7.4	DALLAGE						
	FILM GEOTEXTILE NON TISSE	m2	4,55 €	886,00	886,00	4 031,30 €	
	COUCHE DE FORME (EP 20CM MINI)	m2	16,25 €	886,00	886,00	14 397,50 €	
	ISOLANT SOUS DALLAGE PERIPHERIQUE LARGEUR 120CM	m2	26,55 €	144,00	144,00	3 823,20 €	
	FILM POLYANE	m2	3,55 €	886,00	886,00	3 145,30 €	
	BETON EP 20cm	m3	248,99 €	134,63	134,63	33 520,85 €	
	BETON EP 15cm	m3	248,99 €	4,36	4,36	1 085,57 €	
	ACIERS	kg	3,02	4813,78	4 813,78	14 537,63 €	
1.2.6.5	RESEAUX SOUS DALLGE						
	RESEAUX SOUS DALLEGE	m	85,00 €	100,00	100,00	8 500,00 €	
	SIPHON DE SOL	U	550,00 €	1	1,00	550,00 €	
1.2.6.6	VOILE EN BETON ARME						
	BETON EP 25CM	m3	769,25 €	13,60	13,60	10 461,80 €	
	BETON EP 20CM	m3	769,25 €	12,02	12,02	9 246,39 €	
	ACIERS	kg	3,02	2049,60	2 049,60	6 189,79 €	
1.2.6.7	GRILLES METALLIQUES POUR COURS ANGLAISES						
	SECTION 90X390CM	U	650,00 €	3	3,00	1 950,00 €	
1.2.6.8	CAGE D'ASCENSEUR EN AGGLOS A BANCHER	m2	126,66 €	23,16	23,16	2 933,45 €	

LOT N°01 – GO - MACONNERIES		U	PU HT	Qts	Qts Entrep	TOTAL HT	SOUS TOTAL
1.2.6.9	MACONNERIES EN AGGLO CREUX EP 20CM CAGE D'ESCALIERS MURS SEPARATIFS	m2 m2	79,85 € 79,85 €	30,11 131,30	30,11 131,30	2 404,28 € 10 484,31 €	
1.2.6.10	PLANCHER TT COULAGE DE LA DALLE UNIQUEMENT	m2	50,32 €	389,00	389,00	19 574,48 €	
1.2.6.11	PLANCHER PRE-DALLE COULAGE DE LA DALLE UNIQUEMENT	m2	85,25 €	40,00	40,00	3 410,00 €	
1.2.6.12	PLANCHER EN BETON ARME BETON ACIERS	m3 kg	65,00 € 3,02	1,12 67,20	1,12 67,20	72,80 € 202,94 €	
1.2.6.13	ESCALIERS EN BETON ARME ESCALIERS DROIT SUR TERRE PLEIN ESCALIERS 2/4 TOURNANTS INT + PALLIERS	m2 m2	2 856,00 € 4 856,00 €	8,23 18,36	1,00 1,00	2 856,00 € 4 856,00 €	
1.2.6.14	ETANCHEITE DES MURS EN INFRASTRUCTURE ETANCHEITE CUNETTE BETON BANDE SOLINE ALU OU ZINC	m2 m m	70,14 € 36,66 € 20,00 €	278,00 129,00 129,00	278,00 129,00 129,00	19 498,92 € 4 729,14 € 2 580,00 €	
1.2.6.15	DRAIN PERIPHERIQUE DRAIN PERIPHERIQUE REGARDS BORGNES	m U	20,33 € 550,00 €	129,00 15,00	129,00 15,00	2 622,57 € 8 250,00 €	
1.2.6.16	REMBLAIS PERIPHERIQUES (POUR MEMOIRE, A CHARGE DU LOT TERRASSEMENT/VRD)	PM					
SOUS TOTAL							203 592,90 €
1.2.7.	OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE						
1.2.7.1	CAGE D'ASCENSEUR EN AGGLOS A BANCHER PH RDC PH R+1	m2 m2	126,66 € 126,66 €	21,00 24,00	21,00 24,00	2 659,86 € 3 039,84 €	
1.2.7.2	MACONNERIES EN AGGLOS CREUX EP 20CM PH RDC: CAGE D'ESCALIERS PH R+1: CAGE D'ESCALIERS PH RDC: GAIN DE VENTILATION PH R+1: GAIN DE VENTILATION PH RDC: MURS SEPARATIFS	m2 m2 m2 m2 m2	79,85 € 79,85 € 79,85 € 79,85 € 79,85 €	26,93 23,17 24,32 86,51 41,84	26,93 23,17 24,32 86,51 41,84	2 150,36 € 1 850,12 € 1 941,95 € 6 907,82 € 3 340,92 €	
1.2.7.3	CORBEAUX BETON ARME FILANT BETON ACIER	m3 kg	750,00 € 3,02	0,56 44,80	0,56 44,80	420,00 € 135,30 €	
1.2.7.4	PLANCHER TT COULAGE DE LA DALLE UNIQUEMENT	m2	50,32 €	710,00	710,00	35 727,20 €	
1.2.7.5	PLANCHER PREFABRIQUE BETON COULAGE DE LA DALLE UNIQUEMENT	m2	85,25 €	146,00	146,00	12 446,50 €	
1.2.7.6	PLANCHER EN BETON ARME BETON POUR PORTE A FAUX BETON POUR DALLE HAUTE EDICULE DE VENTILATION, Y COMPRIS POTEAUX, Y COMPRIS SOLIN BETON POUR DALLE HAUTE ASCENSEUR ACIERS	m3 m3 m3 kg	1 026,36 € 985,00 € 985,00 € 3,02	5,59 3,17 0,89 772,00	5,59 3,17 0,89 772,00	5 737,35 € 3 122,45 € 876,65 € 2 331,44 €	
1.2.7.7	ESCALIERS EN BETON ARME ESCALIERS DROIT PREFABRIQUE AVEC PALIER ESCALIERS 2/4 TOURNANTS AVEC PALIERS	U m2	2 856,00 € 9 712,00 €	1 32,18	1,00 1,00	2 856,00 € 9 712,00 €	
SOUS TOTAL							95 255,77 €

AFF: D232539	SODOBAT 	HANGAR RICCI	PHASE DCE JUN 2023	
-----------------	---	--------------	-----------------------	--

Les quantités sont données à titre indicatif et les formules sont à vérifier par l'entreprise, Il appartient à l'entreprise, dans le cadre de son offre et sous sa responsabilité, de vérifier les quantités et les formules, et de les corriger si elle le juge nécessaire.

LOT N°01 – GO - MACONNERIES		U	PU HT	Qts	Qts Entrep	TOTAL HT	SOUS TOTAL
1.2.98	OUVRAGES DIVERS						
1.2.8.1	RESERVATIONS - TROUS ET PERCEMENTS	Ens	1 025,00 €	1	1,00	1 025,00 €	
1.2.8.2	BETON POUR OBTURATION ET RENFORMIS EN GAINES TECHNIQUES	PM		-			
1.2.8.3	ENDUITS INTERIEURS	m2	30,00 €	594	594,00	17 820,00 €	
1.2.8.4	ETANCHEITE LIQUIDE	m2	105,00 €	7,00	7,00	735,00 €	
1.2.8.5	DALLE SUPPORT MACHINERIE COPRS D'ETAT SECONDAIRES	m2	150,00 €	6,66	6,66	999,00 €	
SOUS TOTAL							20 579,00 €

TOTAL HT		431 863,95
TOTAL H.T REMISE		407 000,00 €
TVA 20%		81 400,00 €
TOTAL TTC		488 400,00 €

SODOBAT

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 85B163 - N° TVA FR62 333 940 203




LOCATION-VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



ENTREPRISE GÉNÉRALE - GROS ŒUVRE - GÉNIE CIVIL - RÉNOVATION ET REHABILITATION