



COMPAGNIE DE PHASLBOURG PROJET D'HOTEL - SAX - ANTIBES					
LOT Gros œuvre D.Q.E					
Code	Désignation	U	Qtés	PUHT	PTOTAL HT
3.1	INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER				
	Installation des locaux pour le gros œuvre	ens	8.00	750.00	6 000.00
	Amené du matériel de gros œuvre	ens	1.00	15 250.00	15 250.00
	Amené du matériel de fondation	ens	1.00	6 523.00	6 523.00
	Mise en place des salles de réunion et aménagement	ens	1.00	6 087.03	6 087.03
	Personne dédié au trafic pendant le Gros œuvre	ens	1.00	10 816.00	10 816.00
	Signalisation et panneau de chantier	ens	1.00	6 520.00	6 520.00
	Prestation de chantier de protection Easymat	ens	1.00	12 176.59	12 176.59
	Mise en place de grue avec socle réduit (280*280)	ens	1.00	54 000.00	54 000.00
	Etude BETON ARME	ens	1.00	40 000.00	40 000.00
	Mission G3 comprise dans le lot fondation	ens	1.00	PM	
3.2	ACCES LOCAL "ORANGE"				
3.2.1	Mur en agglos à bancher à créer				
	Murs à créer - ratio: 20 kg/m2				
	Démolition				
3.2.2	Dalles avec poutres en béton armé				
	Béton				
	Coffrage				
	Aciers				
	Démolition				
3.2.3	Reprise en sous œuvre façade	ens	1.00	supprimé	
3.3	TRAVAUX DANS L'EXISTANT				
3.3.1	Travaux de démolition				
	Partie extérieure des maçonneries suivant plan y compris mur mitoyen	m3	145.20	614.45	89 217.48
	Partie intérieure pour les acenseurs	m3	52.36	614.45	32 172.36
	Façade extérieure coté cour intérieure OUEST	m3	38.56	614.45	23 693.02
	Divers prévu en annexe et réseau	m3	23.61	614.45	14 508.29
3.3.2	Renforcement de fondations par micropieux				
	Démolition	ens	1.00	13 424.80	13 424.80
	Micropieux de fondation	U	16.00	HORS LOT	
	Platines 250 x 250 ep 20 mm	U	16.00	HORS LOT	
3.3.3	Créations de longrines				
	Démolitions	ens	1.00	5 034.30	5 034.30
	Terrassement	m3	3.00	635.35	1 906.05
	Béton	m3	1,90	285.85	543.11
	Coffrage	m2	10.00	61.35	613.53
	Aciers	Kg	304.00	3.37	1 024.12
3.3.4	Créations de fosses ascenseurs				
	Démolitions	ens	4.00	1 678.10	6 712.40
	Terrassement	m3	13.00	635.35	8 259.55
	Béton	m3	7,00	285.85	2 000.93
	Coffrage	m2	51.00	61.35	3 128.98
	Aciers	Kg	700.00	3.37	2 358.17
3.3.5	Poteaux béton armé				
	Béton	m3	7,82	285.85	2 235.32
	Coffrage	m2	100.00	61.35	6 135.25
	Aciers	Kg	1 251.00	3.37	4 214.38
3.3.6	Poutres béton armé				
	Béton	m3	21,67	285.85	6 194.30
	Coffrage	m2	119.00	61.35	7 300.95
	Aciers	Kg	3 901.00	3.37	13 141.73

3.3.7	Murs BA à créer	Béton	m3	132.00	285.85	37 731.79
		Coffrage	m2	1 324.00	61.35	81 230.71
		Aciers	Kg	10 592.00	3.37	35 682.44
3.3.8	Dalles béton armé	Béton	m3	15,9	285.85	4 544.97
		Coffrage	m2	73.00	61.35	4 478.73
		Aciers	Kg	1 113.00	3.37	3 749.49
3.3.9	Renfort de dalle existante	Préparation du support	m2	545.00	46.01	25 077.83
		Béton	m3	54,5	285.85	15 578.65
		Aciers	Kg	3 815.00	3.37	12 852.01
3.3.10	Relevés et murets jardinières	Béton	m3	11.00	285.85	3 144.32
		Coffrage	m2	114.00	61.35	6 994.19
		Aciers	Kg	1 197.00	3.37	4 032.47
3.3.11	Escaliers entre les deux ascenseurs		U	1.00	4 191.89	4 191.89
3.3.12	Percements - Scelllements – Calfeutrements		ens	1.00	11 984.35	11 984.35
3.3.13	Souches		ens	1.00	7 789.83	7 789.83
3.3.14	Murs agglos		m2	102.00	131.19	13 381.64
Les prix de Gros œuvre sont augmentés dans la partie existante pour manutention						
3.4	BLOC NEUF					
3.4.1	Terrassement		m3	114.00	222.37	25 350.47
3.4.2	Pieux de fondation		U	28.00	HORS LOT	
3.4.3	Têtes de pieux	Béton	m3	11.00	248.56	2 734.19
		Aciers	Kg	880.00	2.93	2 577.87
3.4.4	Longrines	Béton	m3	58.00	248.56	14 416.63
		Coffrage	m2	48.00	53.35	2 560.80
		Aciers	Kg	11 020.00	2.93	32 281.99
3.4.5	Dalle portée en béton armé	Béton	m3	25.00	248.56	6 214.06
		Isolant en fond de coffrage	m2	123.00	58.20	7 158.60
		Biocoffra ep 10 cm	m2	123.00	39.33	4 838.02
		Aciers	Kg	1 750.00	2.93	5 126.45
3.4.6	Poteaux béton armé	Béton	m3	22.00	248.56	5 468.38
		Coffrage	m2	47.27	53.35	2 521.85
		Aciers	Kg	3 960.00	2.93	11 600.42
3.4.7	Poutres béton armé	Béton	m3	45.21	248.56	11 237.51
		Coffrage	m2	206.89	53.35	11 037.58
		Aciers	Kg	8 589.90	2.93	25 163.25
3.4.8	Murs BA à créer	Béton	m3	266.52	248.56	66 246.88
		Coffrage	m2	2 344.79	53.35	125 094.55
		Aciers	Kg	18 656.40	2.93	54 652.06
3.4.9	Dalles béton armé	Béton	m3	190.40	248.56	47 326.30
		Coffrage	m2	827.00	53.35	44 120.45
		Aciers	Kg	12 376.00	2.93	36 254.25
3.4.10	Piscine en béton armé	Béton	m3	16.50	248.56	4 101.28
		Coffrage	m2	111.00	53.35	5 921.85
		Aciers	Kg	1 485.00	2.93	4 350.16

3.4.11	Escaliers	U	3.00	6 126.61	18 379.83
3.4.12	Relevés et murets jardinières				
	Béton	m3	18.30	248.56	4 548.69
	Coffrage	m2	147.00	53.35	7 842.45
	Aciers	Kg	1 921.50	2.93	5 628.84
3.4.13	Percements - Scelllements – Calfeutrements	ens	1.00	8 150.38	8 150.38
3.4.14	Souches	ens	1.00	11 984.35	11 984.35
	Prestations complémentaires :				
	Sous sol :				
	Attention pompage non prévu et information paroi du bâtiment voisin				
	Terrassement intérieur des parois	m3	376.50	155.00	58 357.50
	Local technique en sous sol + bassin en sous -sol en pieux sécants à la tarière creuse phi 500 longueur 7.00m béton projeté 5cm	ml	130.00	HORS LOT	
	Butonnage 1 niveau	m2	143.00	HORS LOT	
	Détente , dépose et évacuation des butons	e	1.00	HORS LOT	
	Complément dalle portée béton armé en fond	e	1.00	39 300.00	39 300.00
	Cuvelage intérieur	e	1.00	HORS LOT	
	Divers étage suivant calage technique:				
	Modification de l'entrée comprenant la démolition des ouvrages , la mise en place d'étalement , les reprise en sous œuvre les ouvrages béton armé et escalier y compris toutes finitions après	e	1.00	41 941.00	41 941.00
	Préparation des supports d'étanchéité	e	1.00	5 600.00	5 600.00
	Carotage dans existant pour différent TCE	u	50.00	205.00	10 250.00
	Préparation Gros œuvre pour piscine	e	1.00	2 800.00	2 800.00
	Préparation et dépose des menuiseries extérieures , l'échafaudage sera à prévoir en suppléments (lot façade)	e	1.00	10 256.00	10 256.00
	Réseau suivant plan remis :				
	Pénétrations	e	1.00	2 500.00	2 500.00
	EU/EV	ML	120.00	89.56	10 747.20
	EP	ML	10.00	85.00	850.00
	Regard 600*600 tampon fonte	u	6.00	655.00	3 930.00
	Local station de relevage HORS SOL	e	1.00	8 563.21	8 563.21
	Compte prorata		3.00%	1 530 000.00	45 900.00
	Y COMPRIS EVACUATION DES BOUES				
	Montant total € H.T.				1 529 522.20
	T.V.A. 20 %				305 904.44
	Montant total € T.T.C.				1 835 426.63

SODOBAT

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



ENTREPRISE GÉNÉRALE - GROS ŒUVRE - GÉNIE CIVIL - RÉNOVATION ET REHABILITATION