

Construction d'une maison des associations à Frejus Plages				Envoyé en préfecture le 25/02/2026 Reçu en préfecture le 25/02/2026 Publié le	
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire				S'LOW	
DCE - 07/04/2025				ID : 083-218300614-20260129-M2026010_2-CC	
Les quantités sont données à titre indicatif - Les entreprises sont tenues de les vérifier					
	DESIGNATION	un	Qté	P.U €	P. TOTAL €
LOT 2 – TRAVAUX PREPARATOIRES - GROS ŒUVRE - MACONNERIE - FACADES					
	2.1 - GENERALITES				
	2.2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX				
	2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES				
	2.2.1.1 Installation de chantier	ens	1,00	80 992,25 €	80 992,25 €
	2.2.1.2 Implantation par un géomètre expert	ens	1,00	1 681,66 €	1 681,66 €
	2.2.1.3 Constat d'huissier	ens	1,00	423,00 €	423,00 €
	2.2.1.4 Etudes, plans d'exécution et notes de calculs	ens	1,00	18 800,00 €	18 800,00 €
	2.2.1.5 Mesures de protections pour la sécurité des personnes	ens	1,00	compris	
	2.2.1.6 Test intermédiaire d'infiltrométrie	ens	1,00	compris	
	Sous total:				101 896,91 €
	2.2.2 TERRASSEMENTS				
	2.2.2.1 Terrassements en masse	m3	455,40	35,72 €	16 266,89 €
	2.2.2.2 Fouilles en rigoles ou en puits	m3	93,83	42,91 €	4 026,25 €
	2.2.2.3 Evacuation des déchets ou mise en remblais des déblais	m3	121,98	9,87 €	1 203,94 €
	Sous total:				21 497,08 €
	2.2.3 FONDATIONS - INFRASTRUCTURE				
	2.2.3.1 Mise à la terre	ens	1,00	235,00 €	235,00 €
	2.2.3.2 Fourniture et mise en œuvre de gros béton	m3	0,00	183,30 €	0,00 €
	2.2.3.3 Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles filantes ou isolées	m3	93,83	373,93 €	35 085,85 €
	2.2.3.4 Voiles en infrastructure - Béton teinté - ép. 50cm	m²	90,90	364,20 €	33 105,78 €
	2.2.3.5 Voiles en infrastructure - ép. 20cm	m²	152,60	170,22 €	25 975,57 €
	2.2.3.6 Raidisseurs verticaux en béton armé	m3	4,80	747,86 €	3 589,73 €
	2.2.3.7 Poteaux en béton armé	m3	3,42	1 081,00 €	3 697,02 €
	2.2.3.8 Poutres en béton armé	m3	4,39	1 081,00 €	4 745,59 €
	2.2.3.9 Linteaux en béton armé	m3	0,90	897,70 €	807,93 €
	2.2.3.10 Arase étanche	ml	241,00	9,40 €	2 265,40 €
	2.2.3.11 Chaînages ou bandes noyées en béton armé	m3	15,82	747,86 €	11 831,15 €
	2.2.3.12 Drains et enduits bitumineux sur parois enterrées	ml	103,00	58,49 €	6 024,47 €
	2.2.3.13 Ventilation du VS - Cours Anglaises	un	2,00	611,00 €	1 222,00 €
	2.2.3.14 Pénétrations de fourreaux et de réseaux divers	ens	1,00	752,00 €	752,00 €
	Sous total:				129 337,49 €
	2.2.4 ELEVATION				
	2.2.4.1 Poteaux en pierres du Gard - 500 x 500 x 4000mm				
	Poteaux	un	87,00	1 032,36 €	89 815,32 €
	Traitement des angles	un	4,00	4 621,28 €	18 485,12 €
	2.2.4.2 Poteaux en pierres du Gard - 500 x 500 x 3290mm				
	Poteaux	un	72,00	962,09 €	69 270,48 €
	Traitement des angles	un	4,00	3 846,20 €	15 384,80 €
	2.2.4.3 Poteaux en pierres du Gard - 500 x 500 x 3000mm				
	Poteaux	un	27,00	886,42 €	23 933,34 €
	Traitement des angles	un	2,00	3 513,25 €	7 026,50 €
	2.2.4.4 Murs en pierres du Gard	m²	29,56	665,09 €	19 660,06 €
	2.2.4.5 Poutre/chaînage de couronnement en béton teinté en tête des poteaux pierres				
	Poutre/chaînage 50 x 50cm en béton teinté	m3	26,25	1 351,25 €	35 470,31 €
	Poutre/chaînage 20 x 60cm + bandeau 30 x 16cm en béton teinté	m3	18,98	1 351,25 €	25 646,73 €
	2.2.4.6 Poutres en béton armé	m3	29,51	1 081,00 €	31 900,31 €
	2.2.4.7 Linteaux en béton armé	m3	0,18	747,86 €	134,61 €
	2.2.4.8 Voiles intérieurs et extérieurs en béton armé	m²	468,64	144,68 €	67 802,84 €
	2.2.4.9 Remplissage béton teinté entre poteaux pierres	un	12,00	380,70 €	4 568,40 €
	2.2.4.10 Chaînages en béton armé	m3	4,21	747,86 €	3 148,49 €
	2.2.4.11 Acrotères en béton armé teinté	m3	10,72	1 081,00 €	11 588,32 €
	2.2.4.12 Fosse ascenseur	ens	1,00	2 679,00 €	2 679,00 €
	2.2.4.13 Escalier en béton armé				
	Escalier intérieur	un	1,00	4 559,00 €	4 559,00 €
	Emmarchements extérieurs d'évacuation	un	2,00	940,00 €	1 880,00 €
	Sous total:				432 953,63 €

Construction d'une maison des associations à Frejus Plages

Envoyé en préfecture le 25/02/2026
Reçu en préfecture le 25/02/2026
Publié le

Frejus Plages
S'LOW

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE - 07/04/2025

ID : 083-218300614-20260129-M2026010_2-CC

Les quantités sont données à titre indicatif - Les entreprises sont tenues de les vérifier

	DESIGNATION	un	Qté	P.U €	P. TOTAL €
	2.2.5 PLANCHERS				
	2.2.5.1 Planchers isolés de type poutrelles et hourdis polystyrène sur VS	m²	349,37	108,71 €	37 980,01 €
	2.2.5.2 Planchers de type dalle Pleine				
	2.2.5.2.1 Planchers type dalle pleine - Ep. 25cm	m²	154,00	121,82 €	18 760,28 €
	2.2.5.2.2 Planchers type dalle pleine - Ep. 20cm	m²	657,47	97,46 €	64 077,03 €
	2.2.5.3 Dallage sur terre-plein	m²	185,00	98,96 €	18 307,60 €
	2.2.5.4 Planchers de type prédalles				
	20+5	m²	115,00	140,10 €	16 111,50 €
	25+5	m²	275,08	168,12 €	46 246,45 €
	2.2.5.5 Rupteur de pont thermique	ml	153,00	70,50 €	10 786,50 €
	Sous total:				212 269,37 €
	2.2.6 TRAVAUX DIVERS				
	2.2.6.1 Rebouchage des gaines et trémies	ens	1,00	2 843,50 €	2 843,50 €
	2.2.6.2 Socles anti-vibratiles	ens	1,00	1 410,00 €	1 410,00 €
	2.2.6.3 Plots anti-vibratiles	ens	1,00	803,70 €	803,70 €
	2.2.6.4 Pose et scellements divers	ens	1,00	3 290,00 €	3 290,00 €
	2.2.6.5 Couvertines	ml	134,00	37,60 €	5 038,40 €
	2.2.6.6 Brise-soleil pierres horizontales	un	98,00	150,64 €	14 762,72 €
	2.2.6.7 Trappe d'accès au bassin	un	1,00	987,00 €	987,00 €
	Sous total:				29 135,32 €
	2.2.7 FACADES				
	2.2.7.1 Seuils	ml	74,00	61,10 €	4 521,40 €
	2.2.7.2 Eléments d'appuis	ml			
	2.2.7.3 Enduits extérieurs	m²	79,40	28,20 €	2 239,08 €
	Sous total:				6 760,48 €
	MONTANT HT - LOT 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES - GROS ŒUVRE - MACONNERIE - FACADES				933 850,28 €
	MONTANT TVA 20% - LOT 2				186 770,06 €
	MONTANT TTC - LOT 2				1 120 620,34 €