

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

ECOLE MATERNELLE AUBANEL - FREJUS

LOT 02: GROS-OEUVRE

N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	Prix Unit	Prix Total
	<i>Les quantités sont données à titre indicatif. L'Entreprise devra vérifier les métrés et chiffrer toutes les prestations nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage. Elle ne pourra pas se prévaloir d'une omission de ce document.</i>				
1	INSTALLATION DE CHANTIER				
	Formalités administratives pour déplacement du poteau téléphonique et installation de chantier	ens	1	663,00 €	663,00 €
	Installation de chantier	ens	1	48 876,00 €	48 876,00 €
2	ETUDES				
	Etudes et suivis géotechnique	1	1	765,00 €	765,00 €
	Etudes d'exécution structure	ens	1	10 200,00 €	10 200,00 €
3	CONSTAT HUISSIER				
	Frais Constat Huissier	ens	1	459,00 €	459,00 €
4	PIQUETAGE ET IMPLANTATION DES OUVRAGES				
	Piquetage et implantation des ouvrages	ens	1	912,39 €	912,39 €
5	TRAVAUX PREPARATOIRES BATIMENT EXISTANT				
	Dépose des tuiles de rive	ens	1	563,04 €	563,04 €
	Découpe du débord de toiture	ml	12	76,50 €	918,00 €
	Relevé béton	ml	12	114,24 €	1 370,88 €
	Tuiles de rives	ens	1	255,00 €	255,00 €
	Solin	ml	12	122,40 €	1 468,80 €
6	FONDATIONS				
	Fouilles en rigoles	m3	150	56,32 €	8 448,00 €
	Gros béton pour rattrapage de sol	m3	39	189,92 €	7 406,88 €
	Béton de propreté	m3	21	180,43 €	3 789,03 €
	<u>Semelles filantes</u>				
	Béton	m3	79	225,62 €	17 823,98 €
	Aciers	kg	4710	2,41 €	11 351,10 €
	<u>Longrines</u>				
	Béton	m3	5	225,62 €	1 128,10 €
	Coffrage	m²	20	37,31 €	746,20 €
	Aciers	kg	1500	1,07 €	1 605,00 €

ECOLE MATERNELLE AUBAN

LOT 02: GROS-OEUVRE

N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	Prix Unit	Prix Total
7	INFRASTRUCTURE				
	<u>Voiles de soubassement</u>				
	Béton	m3	40	225,62 €	9 024,80 €
	Coffrage	m²	395	37,31 €	14 737,45 €
	Ferraillage	kg	2170	2,41 €	5 229,70 €
	<u>Chainage en béton</u>				
	Béton	m3	3,5	225,62 €	789,67 €
	Coffrage	m²	17,5	37,31 €	652,93 €
	Ferraillage	kg	280	2,41 €	674,80 €
	Etanchéité des pénétrations	ens	1	663,00 €	663,00 €
	<u>Plancher haut VS en dalle pleine</u>				
	Béton	m3	62	225,62 €	13 988,44 €
	Coffrage	m²	270	45,30 €	12 231,00 €
	Ferraillage	kg	3850	2,41 €	9 278,50 €
	<u>Poutres et linteaux en béton</u>				
	Béton	m3	8,5	225,62 €	1 917,77 €
	Coffrage	m²	15,5	53,30 €	826,15 €
	Ferraillage	kg	1700	2,41 €	4 097,00 €
	<u>Poteaux en béton</u>				
	Béton	m3	1	225,62 €	225,62 €
	Coffrage	m²	2	53,30 €	106,60 €
	Ferraillage	kg	90	2,41 €	216,90 €
	<u>Ventilation vide-sanitaire</u>				
	Tabouret de ventilation	u	6	255,00 €	1 530,00 €
	Grille de ventilation	u	7	357,00 €	2 499,00 €
8	SUPERSTRUCTURE				
	<u>Voiles en béton</u>				
	<u>Voiles en béton intérieurs</u>				
	Béton	m3	51	225,62 €	11 506,62 €
	Coffrage	m²	510	45,30 €	23 103,00 €
	Ferraillage	kg	5710	1,56 €	8 907,60 €
	<u>Voiles de façade</u>				
	Béton	m3	60	225,62 €	13 537,20 €
	Coffrage	m²	600	45,30 €	27 180,00 €

ECOLE MATERNELLE AUBAN

LOT 02: GROS-OEUVRE

N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	Prix Unit	Prix Total
	Ferrailage	kg	3600	2,41 €	8 676,00 €
	<u>Chainage en béton</u>				
	Béton	m3	9	225,62 €	2 030,58 €
	Coffrage	m²	43	53,30 €	2 291,90 €
	Ferrailage	kg	680	2,41 €	1 638,80 €
	<u>Plancher en dalle pleine</u>				
	Béton	m3	120	225,62 €	27 074,40 €
	Coffrage	m²	510	45,30 €	23 103,00 €
	Ferrailage	kg	7200	2,41 €	17 352,00 €
	<u>Plancher en porte à faux</u>				
	Béton	m3	6,5	225,62 €	1 466,53 €
	Coffrage	m²	28	53,30 €	1 492,40 €
	Ferrailage	kg	780	2,41 €	1 879,80 €
	<u>Poutres, bandes noyées et linteaux en béton</u>				
	<u>Poutres et linteaux intérieurs</u>				
	Béton	m3	3,5	225,62 €	789,67 €
	Coffrage	m²	28,5	53,30 €	1 519,05 €
	Ferrailage	kg	525	2,41 €	1 265,25 €
	<u>Poutres et linteaux intérieurs de façade</u>				
	Béton	m3	13	225,62 €	2 933,06 €
	Coffrage	m²	120	53,30 €	6 396,00 €
	Ferrailage	kg	1900	2,41 €	4 579,00 €
	<u>Poteaux en béton</u>				
	Béton	m3	2	225,62 €	451,24 €
	Coffrage	m²	24	53,30 €	1 279,20 €
	Ferrailage	kg	360	2,41 €	867,60 €
	<u>Acrotères, costières et relevés divers</u>				
	Béton	m3	22	225,62 €	4 963,64 €
	Coffrage	m²	220	53,30 €	11 726,00 €
	Ferrailage	kg	2090	2,41 €	5 036,90 €
9	BASSIN DE RETENTION				
	Couche de forme et Hérisson	m²	35	33,15 €	1 160,25 €
	<u>Dallage porté liaisonné en béton</u>				
	Béton	m3	6,5	225,62 €	1 466,53 €
	Ferrailage	kg	325	2,41 €	783,25 €

ECOLE MATERNELLE AUBAN

LOT 02: GROS-OEUVRE

N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	Prix Unit	Prix Total
	Fosse de relevage avec grille	ens	1	872,10 €	872,10 €
	<u>Voiles en béton intérieures</u>				
	Béton	m3	1,2	225,62 €	270,74 €
	Coffrage	m²	20	53,30 €	1 066,00 €
	Ferraillage	kg	60	2,41 €	144,60 €
	Cuvelage à base de mortier hydrofuge	m²	65	76,50 €	4 972,50 €
	Trappe 600x600mm d'accès au VS	u	3	1 071,00 €	3 213,00 €
	<u>Station de relevage</u>				
	Pompes de relevage	ens	1	6 630,00 €	6 630,00 €
	Coffret de régulation	ens	1	663,00 €	663,00 €
10	ESCALIERS DROITS				
	<u>Escaliers intérieurs</u>				
	Béton	m3	4	225,62 €	902,48 €
	Coffrage	m²	15	53,30 €	799,50 €
	Ferraillage	kg	200	2,41 €	482,00 €
	<u>Escaliers extérieur et paliers</u>				
	Béton	m3	2,5	225,62 €	564,05 €
	Coffrage	m²	20	53,30 €	1 066,00 €
	Ferraillage	kg	125	2,41 €	301,25 €
	Marches d'escaliers pour accès à la plate-forme CVC	u	3	510,00 €	1 530,00 €
11	RAMPE PMR				
	Couche de forme et Hérissou	m²	25	33,15 €	828,75 €
	Béton	m3	6	225,62 €	1 353,72 €
	Coffrage	m²	15	53,30 €	799,50 €
	Ferraillage	kg	300	2,41 €	723,00 €
12	SOCLE POUR ESCALIER DE SECOURS				
	Couche de forme et Hérissou	m²	4	33,15 €	132,60 €
	Béton	m3	1	225,62 €	225,62 €
	Ferraillage	kg	50	2,41 €	120,50 €
13	TRAVAUX DIVERS				
	Socles pour douche	ens	2	255,00 €	510,00 €
	Relevé pour chassis de toiture	ens	3	153,00 €	459,00 €
	Appuis de baie	ml	55	56,10 €	3 085,50 €
	Couvre joint de dilatation	ml	12	59,38 €	712,56 €
	Ouverture vers batiment existant	ens	1	2 953,92 €	2 953,92 €

ECOLE MATERNELLE AUBAN

LOT 02: GROS-OEUVRE

N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	Prix Unit	Prix Total
	Rebouchage issue de secours bâtiment existant	ens	1	867,00 €	867,00 €
	Escalier vers bâtiment existant	ens	1	1 688,10 €	1 688,10 €
	Jardinière étanchée	ens	1	1 530,00 €	1 530,00 €
14	ISOLATION THERMIQUE				
	Isolation thermique en sous-face du plancher haut du Vide-sanitaire ep 145mm	m²	280	51,67 €	14 467,60 €
15	DRAINAGE				
	Badigeon bitumineux	ens	1	3 280,32 €	3 280,32 €
	Delta MS	ens	1	1 413,72 €	1 413,72 €
	Pose d'un drain en P.V.C. de 125 perforé+ ballast posé sur cun ette	ml	120	30,72 €	3 686,40 €
	Regards de visite	u	5	561,00 €	2 805,00 €
	TOTAL HT				479 015,23 €
	TVA 20%				95 803,05 €
	TOTAL TTC				574 818,27 €

JEROME
LECOSS
OIS

Signature
numérique de
JEROME
LECOSSOIS
Date : 2025.10.24
13:44:32 +02'00'