

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE Mas de Tassy – 1849 RD 19 – 83440 TOURRETTES						
Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille à Fayence						
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					Phase : DCE	
LOT 1. GROS ŒUVRE - ETANCHEITE						
Maitrise d'œuvre COMBY ARCHITECTES - INGENIERIE84 BET structures - RV Ingenierie BET thermique et fluides						
	Ouvrages	U	Qté MOE	Qté Ent.	P.U	P.TOTAL
1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER	ens	1	1.00	49 886.50	49 886.50
1.2	PANNEAU DE CHANTIER	ens	1	1.00	1 236.00	1 236.00
1.3	CONSTAT D'HUISSIER	ens	1	1.00	728.00	728.00
1.4	ETUDES					
1,4,1	ETUDES D'EXÉCUTION	ens	1	1.00	12 456.00	12 456.00
1,4,2	ETUDE GÉOTECHNIQUE G3	ens	1	1.00	1 680.00	1 680.00
1.5	DOE	ens	1	1.00	350.00	350.00
	Sous-total					66 336.50
2	TERRASSEMENTS					
2.1	FOUILLES EN RIGOLE OU EN PUIITS Fouilles pour semelles y compris ouvrages extérieurs	m³	109	109.00	84.00	9 156.00
2.2	DRAINAGE DES EAUX DE RUISSELLEMENT					
2,2,1	DRAIN	ml	78	78.00	71.00	5 538.00
2,2,2	REGARDS DE VISITE POUR DRAIN Ø 600 pour hauteur < 1,80 m	u	7	7.00	850.00	5 950.00
2.3	REMBLAIEMENT					
2,3,1	REMBLAIEMENT AUTOUR DU BÂTIMENT	fft	1	145.00	68.50	9 932.50
2,3,2	REMBLAIEMENT DE DRAIN	ml		compris		
2,3,3	FINITION SOL VS	m²		328.00	8.50	2 788.00
	Sous-total					33 364.50
3	FONDATIONS					
3.1	GROS BETON	m³	75	75.00	208.50	15 637.50
3.2	MISE À LA TERRE	ens	1	1.00	350.00	350.00
3.3	SEMELLES FILANTES Béton armé y compris coffrage Aciers HA	m³ kg	32 2400	32.00 2 400.00	352.00 2.96	11 264.00 7 104.00
3.4	LONGRINES Béton armé y compris coffrage Aciers HA	m³ kg	1.4 100	1.40 100.00	648.00 2.96	907.20 296.00
	Sous-total					35 558.70
4	VOILES DE SOUBASSEMENT					
4.1	VOILES					
4,1,1	Voiles standards pour refends et voiles enterrés non visibles	m²	145	99.00	155.00	15 345.00
4,1,2	Voiles pour façades en beton autoplaçant S5 brut de decoffrage	m²	85	136.00	166.00	22 576.00
4,1,3	Plus value acier pour poutre, raidisseurs et BN	kg	221	221.00	2.96	654.16
4.2	IMPERMEABILISATION DES MURS ENTERRES	m²	90	90.00	31.00	2 790.00
4.3	VENTILATION DU VS					
4,3,1	VB pour voile VS en façades	u	6	6.00	125.00	750.00
4,3,2	VB pour voile VS enterrés en cour anglaise	u	6	6.00	175.00	1 050.00
4.4	DISPOSITIF ANTI-TERMITES	fft	1	1.00	1 653.00	1 653.00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE Mas de Tassy – 1849 RD 19 – 83440 TOURRETTES						
Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille à Fayence						
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					Phase : DCE	
LOT 1. GROS ŒUVRE - ETANCHEITE						
Maitrise d'œuvre COMBY ARCHITECTES - INGENIERIE84 BET structures - RV Ingenierie BET thermique et fluides						
	Ouvrages	U	Qté MOE	Qté Ent.	P.U	P.TOTAL
4.5	DALLAGE SUR TERRE PLEIN					
4,5,1,	Dallage non isolé	m²	22.3	22.30	132.50	2 954.75
4,5,2,	Réseau d'évacuation EP pour dallage ci-dessus					
4,5,2,1	Regard à grille	u	1	1.00	504.00	504.00
4,5,2,2	Raccordement au réseau	ml	7	5.00	84.00	420.00
	Sous-total					48 696.91
5	PLANCHER HAUT DU VS					
5.1	PLANCHERS BETON PREFABRIQUES					
	Plancher 16 + 4	m²	169.00	194.00	117.50	22 795.00
	Plancher 20 + 4	m²	100	96.00	119.00	11 424.00
	Plancher 25 + 4	m²	69.5	68.50	120.00	8 220.00
5.2	PLANCHER BETON AVEC HOURDIS NEGATIFS POUR REPRISE PORTE A FAUX	m²	20.5	Compris		
5.3	DALLE DE PLANCHER EN BETON ARME POUR PORTE-A-FAUX	m²	25	25.00	144.00	3 600.00
5.4	ACCES VS					
	Trappe à remplir en acier galvanisé 80x 80	u	1	1.00	850.00	850.00
	Echelons	ens	1	1.00	250.00	250.00
5.5	ISOLATION POLYURETHANE PROJETE SUR PLANCHER	m²	352.6	354.00	67.00	23 718.00
5.6	CHAPE AUTO-NIVELANTE	m²	352.6	354.00	31.50	11 151.00
	Sous-total					82 008.00
6	ELEVATIONS RDC ET TOITURES					
6.1	VOILES DE RDC EN BLOCS BETON A BANCHER					
6,1,1	Voiles en agglos à bancher 0,20	m²	466.00	546.00	121.50	66 339.00
	Aciers dans agglos à bancher	kg	2 330.00	compris		
6,1,2	Plus value acier pour ouvrages spéciaux dans voiles en agglos à bancher					
	Raidisseur	kg	1 125.00	compris		
	Linteaux	kg	160.00	compris		
6.2	VOILE EN BETON ARME EXTERIEUR					
6,2,1	Mur d'entrée extérieur en béton brut autoplaçant S5 avec lettres matricées	m²	20.00	20.00	271.00	5 420.00
6,3,	POTEAUX BETON ARME					
	Béton	m³	1.25	1.25	299.50	374.38
	Coffrages	m²	17.00	17.00	68.00	1 156.00
	Coffrage cartonné pour poteau cylindrique	ml	3.50	3.50	68.00	238.00
	Aciers	kg	190.00	190.00	2.96	562.40
6.4	POUTRES BETON ARME					
	Béton	m³	10.30	10.30	281.00	2 894.30
	Coffrages	m²	112.00	112.00	68.00	7 616.00
	Aciers	kg	2 060.00	2 060.00	3.37	6 942.20
6.5	CORBEAU POUR APPUI GLISSANT ESCALIERS					
	Béton	m³	0.20	0.20	281.00	56.20
	Coffrages	m²	3.00	3.00	68.00	204.00
	Aciers	kg	40.00	40.00	3.37	134.80

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE Mas de Tassy – 1849 RD 19 – 83440 TOURRETTES						
Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille à Fayence						
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					Phase : DCE	
LOT 1. GROS ŒUVRE - ETANCHEITE						
Maitrise d'œuvre COMBY ARCHITECTES - INGENIERIE84 BET structures - RV Ingenierie BET thermique et fluides						
	Ouvrages	U	Qté MOE	Qté Ent.	P.U	P.TOTAL
6.6	ACROTÈRES BETON ARME					
6,6,1	Acrotère bas					
	Béton	m³	12.00	4.80	240.00	1 152.00
	Coffrages	m²	130.00	48.00	38.50	1 848.00
	Aciers	kg	1 080.00	432.00	3.37	1 455.84
6,6,2	Acrotère haut					
	Béton	m³	6.50	14.60	240.00	3 504.00
	Coffrages	m²	77.00	146.00	38.50	5 621.00
	Aciers	kg	585.00	1 314.00	3.37	4 428.18
6,6,3	Acrotère des auvents avec retombées (facade en extremité d'auvent)					
	Béton	m³	7.00	6.50	240.00	1 560.00
	Coffrages	m²	75.50	72.00	69.00	4 968.00
	Aciers	kg	1 400.00	1 300.00	3.37	4 381.00
6.7	JOINTS DE DILATATION					
6,7,1	Coffrage perdu en carton alvéolaire dégradable à l'eau	fft	1.00	Compris		
6,7,2	Traitement de joint dans béton banché brut de décoffrage					
	JD en façade en béton banché, couvre-joint monobloc	ml		16.80	75.00	1 260.00
	JD des voiles agglos à bancher avec mastic et sans couvre-joint	ml		Compris		
	Sous-total					122 115.30
7	PLANCHER HAUT DU RDC					
7.1	DALLE PLEINE BA POUR PLANCHER HAUT					
7,1,1	Dalle pleine ép 25 cm y compris porte-à-faux					
	Beton	m²	365	94.00	121.50	11 421.00
	Aciers	kg	13700	2 000.00	2.61	5 220.00
7,1,2	Dalle pleine ép 20 cm y compris porte-à-faux					
	Beton	m²	94	365.00	103.00	37 595.00
	Aciers	kg	4520	4 745.00	2.61	12 384.45
7,1,3	Forme de pente sur terrasse étanchée		PM			
7.2	OUVRAGES POUR EMERGENCES					
7,2,1	Costières BA	ml	4.8	4.80	56.50	271.20
7,2,2	Souches y/c dalle supérieure					
	30x30 x h = 70 cm	u	1	1.00	350.00	350.00
	105x105 x h = 110 cm	u	1	1.00	950.00	950.00
7,2,3	Supports d'équipements					
7,2,3,1	Support CTA	u	1	1.00	1 750.00	1 750.00
7,2,3,2	Socles en béton pour ouvrages techniques	u	1	1.00	300.00	300.00
	Sous-total					70 241.65
8	OUVRAGES DIVERS EN BETON					
8.1	SEUILS BA	ml	17.50	17.50	65.00	1 137.50
8.2	APPUI DE FENÊTRES EN BETON	ml	13.10	13.10	85.00	1 113.50
	Sous-total					2 251.00
9	SCELLEMENTS ET REBOUCHAGES DIVERS					
9.1	RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES ET RACCORDS DIVERS	fft	1	1.00	1 423.50	1 423.50
9,2,	SCELLEMENTS POUR AUTRES CORPS D'ETAT					
9,2,1,	Encastrement de coffrets					
9,2,1,1,	Niches de comptage	u	1	1.00	444.50	444.50
9,2,1,2	Coffrets ENEDIS	ens	1	1.00	444.50	444.50
9,2,2	Scellement d'ouvrages pour lot 3					

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE Mas de Tassy – 1849 RD 19 – 83440 TOURRETTES						
Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille à Fayence						
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						Phase : DCE
LOT 1. GROS ŒUVRE - ETANCHEITE						
Maitrise d'œuvre COMBY ARCHITECTES - INGENIERIE84 BET structures - RV Ingenierie BET thermique et fluides						
	Ouvrages	U	Qté MOE	Qté Ent.	P.U	P.TOTAL
9,2,2,1	Longrines pour clôtures et portail	ml	22	22.00	250.00	5 500.00
9,2,1,2	Scelllements de grilles a vantelles	u	1	1.00	250.00	250.00
9,2,2	Scellement de portes dans les murs maçonnés	u	8	8.00	75.00	600.00
	Sous-total					8 662.50
10	ÉTANCHÉITÉ					
10.1	ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE TERRASSE NON CIRCULABLE					
10,1,1	Étanchéité de terrasse non circulaire avec protection gravillons. Surface courante	m²	426.3	426.30	86.00	36 661.80
10,1,2	Relevés pour étanchéité non circulaire					
10,1,2,1	Relevés	ml	150.6	150.60	29.50	4 442.70
10,1,2,2	Joint de dilatation	ml	18.5	18.50	53.00	980.50
10,1,2,3	Crochets de sécurité d'ancrage longe en couverture	u	3	3.00	98.50	295.50
10,1,3	Eaux pluviales					
10,1,3,1	Naissances descente EP	u	8	8.00	84.00	672.00
10,1,3,2	Surverses	u	8	8.00	84.00	672.00
10,1,4	Traitement des traversées de parois par les réseaux					
10,1,4,1	Crosse	u	1	1.00	142.00	142.00
10,1,4,2	Emergences pour ventilations primaires du plombier	u	2	2.00	87.50	175.00
10.2	CHASSIS DE TOIT					
	Typar SKYDOME ELITE 3xD PC	u	1	1.00	3 640.00	3 640.00
10.3	SEL pour locaux avec siphons					
10,3,1	Etanchéité liquide système Alsan 410	m²	36.8	36.80	75.00	2 760.00
	Relevés	ml	39.5	39.50	23.50	928.25
	Sous-total					51 369.75
	TOTAL HT					520 604.81
	TVA 20,00 %					104 120.96
	MONTANT TOTAL TTC					624 725.77

7,2,3,3

PSE - Prestation splémentaire éventuelle
Plots ou voiles BA pour panneaux photovoltaïques

	TOTAL HT PSE	13 500.00
	TVA 20,00 %	2 700.00
	MONTANT TOTAL TTC	16 200.00

L'entreprise

Date et signature