

PRESTATIONS TRAVAUX		U	Qté MOE	Qté Entr	P.U. €HT	Montant €HT
0 GÉNÉRALITÉS						
1 INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PREPARATOIRES						92 961,62 €
1.0	Généralités				}	
1.1	Cloture de chantier					
1.2	Base de Vie					
1.3	Panneau de Chantier					
1.4	Aire de Chantier					22 500,00 €
1.5	Accès Chantier					
1.6	Libération des emprises du Chantier					
1.7	Réseaux d'assainissement					
1.8	Constat d'Huissier					650,00 €
1.9	Intervention Géomètre					1 786,62 €
1.10	Bennes à gravats et déchets propre SODOBAT					7 525,00 €
1.11	Lutte contre l'incendie					
1.12	Lutte contre le vol					
1.13	Protection contre le bruit et la poussière					
1.14	Prévention des risques professionnels					
1.15	Tracé et trait de niveau					
1.16	Nettoyage					
1.17	Compte prorata 1,5%					9 000,00 €
1.18	Levage et travaux en hauteur					36 500,00 €
Etude BA						15 000,00 €
2 TERRASSEMENT						18 065,70 €
2.0	Généralités					
2.1	Tranchées pour Semelles filantes ou Longrines					
2.1.1	Mécanique terre moyennement compacte	m3	110,9		66,36	7 359,51 €
2.2	Puits pour Semelles isolées et radier Ascenseur					
2.2.1	Section carrée ou rectangulaire					
2.2.1.1	Mécanique terre moyennement compacte	m3	114,8		66,36	7 618,63 €
2.3	Evacuation des terres exédentaires à la décharge	m3	207,2		12,02	2 490,86 €
2.4	Création d'une plateforme pour dallage	m3	9,2		65,00	596,70 €

3	FONDATIONS					59 219,67 €
3.0	Généralités					
3.1	Gros béton (suivant rapport de sol G2PRO)	m3	36,7		176,32	6 474,41 €
3.2	Radier					
3.2.1	Radier simple	m3	1,7		382,27	649,86 €
3.3	Semelles filantes	m3	27,0		382,27	10 317,85 €
3.4	Semelles isolées	m3	89,3		395,52	35 327,85 €
3.5	Longrines	m3	3,4		924,82	3 166,49 €
3.6	Base poteau	m3	1,8		1 248,51	2 249,21 €
3.7	Joint de rupture					
3.7.1	joint de rupture et dilatation	ml	18,8		55,00	1 034,00 €
4	INFRASTRUCTURE					87 688,06 €
4.0	Généralités					
4.1	Soubassement	ATTENTION AU MITOYEN				
4.1.1	En agglos creux pour refend hors calcul sismique - ep. 20cm	m²	65,6		95,00	6 230,58 €
4.1.2	Agglos à bancher de 20cm	m²	10,6		109,25	1 153,95 €
4.1.3	En voile BA	m3	30,7		554,89	17 017,49 €
4.2	Drain périphérique					
4.2.1	Cunette + géotextile + tuyau + ballast ou cunette + drain préfa	ml	82,7		108,38	8 963,03 €
4.3	Cuvelage	m²	13,8		75,00	1 035,00 €
4.4	Contre dalle de protection	m3	0,5		500,00	245,00 €
4.5	Plancher haut V.S					
4.5.1	Plancher préfabriqué poutrelles-hourdis polystyrène ep : 15+5	m²	418,4		125,35	52 446,44 €
4.6	Dallage BA	m3	1,8		324,93	596,57 €
5	SUPERSTRUCTURE ET MACONNERIE					341 920,39 €
5.0	Généralités					
5.1	Poteaux BA	m3	12,0		1 248,51	15 025,55 €
5.2	Poutres BA					
5.2.1	Poutres rectangulaires	m3	32,6		1 248,51	40 700,05 €
5.3	Murs de façade	AVEC BANCHES A FACETTES				
5.3.1	Voile BA réalisé sur site	m3	135,1		752,57	101 636,69 €
5.3.2	Agglos creux 20cm	m²	57		95,00	5 387,60 €
5.4	Murs de refend					
5.4.1	Voile BA réalisé sur site	m3	50,0		752,57	37 662,82 €
5.5	Planchers étages					
5.5.1	Dalle BA	m3	144,8		542,62	78 551,84 €
5.5.2	Planchers haut R+2 en poutrelle et hourdis béton 16+4 avec pose d'étaies	m²	324,2		112,82	36 576,24 €
5.6	Plancher toit terrasse					
5.6.1	Dalle BA	m3	4,7		678,27	3 187,87 €
5.7	Appuis de fenêtres et seuils de portes					
5.7.1	Appuis de fenêtres	ml	58,5		55,00	3 216,95 €
5.7.2	Seuils de portes standards	ml	8,1		55,00	445,50 €
5.8	Préparation des tableaux intérieurs des baies avant pose Men Ext	ml	285,7		15,66	4 474,38 €
5.9	Percement, saignées, rebouchage et calfeutrement	ens	1,0		2 750,00	2 750,00 €
5.10	Scellement chimique	ens	1,0		2 750,00	2 750,00 €
5.11	Joints					
5.11.1	joint de rupture et dilatation	ml	18,8		58,00	1 090,40 €
5.12	Escaliers Béton Armé					
5.12.1	Escalier BA à paillasse droite	m3	3,1	9,9	855,00	8 464,50 €

6	ENDUITS DE FACADE & FINITION VOILE DE FACADE				
6.0	Généralités				
6.2	Travaux préparatoire d'accorche sur voile BA	m²	968,7	3,55	3 438,73 €
6.3	Enduit de finition : enduit monocouche	m²	968,7	29,00	28 091,00 €
6.4	Parement : Habillage en pierre	m²	34,0	170,25	5 784,24 €
6.4	Couvre-joints	ml	15,2	38,00	577,60 €
6.5	Génoise à 2 rangs	ml	75,0	128,35	9 619,83 €
TOTAL LOT GO HT					647 366,84 €
TVA					129 473,37 €
TOTAL LOT GO TTC					776 840,21 €

VARIANTE - Mur de façade en maçonnerie aggro et suppression de la dalle haute du R+2					
7	INFRASTRUCTURE - VARIANTE				-4 317,16 €
7.1	Soubassement				
4.1.3	Voile BA réalisé sur site - Moins value suite variante	m3	30,7	-752,57	-23 079,98 €
7.1.1	En agglos à bancher				
7.1.1.1	Agglos à bancher de 27cm	m²	153,3	122,36	18 762,82 €
8	SUPERSTRUCTURE ET MACONNERIE - VARIANTE				-51 679,17 €
8.1	Murs de façade				
5.3.1	Voile BA réalisé sur site - Moins value suite variante	m3	135,1	752,57	-101 636,69 €
8.1.1	Agglos à bancher 20cm - Niveau du RDC	m²	352,7	109,25	38 532,48 €
8.1.2	Agglos creux 20cm - Niveau R+1 et R+2 (non prévu enduit)	m²	571,1	95,00	54 249,75 €
8.2	Murs de refend				
5.4.1	Voile BA réalisé sur site - Moins value suite variante	m3	50,0	752,57	-37 662,82 €
8.2.1	Agglos à bancher 20cm - Niveau du RDC	m²	119,3	109,25	13 031,56 €
8.2.2	Agglos creux 20cm - Niveau R+1 et R+2	m²	193,5	95,00	18 382,79 €
8.3	Planchers étages - suppression de la dalle haute du R+2 hors dalle technique escalier				
5.6.2	Planchers haut R+2 en poutrelle et hourdis béton 16+4 avec pose d'étaies	m²	324	112,82	-36 576,24 €
TOTAL LOT GO HT - VARIANTE					591 370,51 €
TVA					118 274,10 €
TOTAL LOT GO TTC - VARIANTE					709 644,61 €
ECART ENTRE SOLUTION INITIALE ET VARIANTE HT					55 996,33 €

SO. DO. BAT
Pôle BTP E. Donat et A. Treve
103, Allée Sébastien Vauban - 83600 FREJUS
Tél. 04 94 51 24 99 - Fax 04 94 44 29 99
Site : www.sdo-bat.com