

MAIRIE DE VALLAURIS GOLFE-JUANPlace Jacques Rue Auguste Cavaresse
06220 VALLAURIS**Construction d'une extensions du gymnase de VALLAURIS****Gymnase FRANCIS HUGER****6, boulevard du Docteur Jacques Ugo - 06220 VALLAURIS****DPGF****Lot n° 1 Indice A - Installation de chantier / VRD /Démolition / Terrassements / Gros œuvre / Structure bois**

Métrés donnés à titre indicatif : l'entreprise devra vérifier les quantités avant la remise de son offre. Elle signalera toutes erreurs ou omissions. Les quantités d'aciers peuvent subirent des variations suivant les calculs d'exécution : elles ne comprennent pas les chutes, aciers complémentaires, renforts de réservations...

Art.	Désignation des ouvrages	U	Qté.	P.unitaire	Produit euros
2.1	<u>INSTALLATIONS DE CHANTIER - PREPARATION suivant CCTP</u>				
2.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.1.1	Panneau de chantier	U	1	2 046,60	2 046,60
2.1.2	Branchement de chantier	Ens	1	7 403,40	7 403,40
2.1.3	Clôtures de chantier	ML	50	27,71	1 385,50
2.1.4	Base vie	Ft	1	30 942,00	30 942,00
	Total Article 2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER				41 777,50
2.2	VRD				
2.2.1	Fouilles en tranchées	M3	18	73,66	1 325,88
2.2.2	Remblai en sables	M3	6	65,34	392,04
2.2.3	Remblai final	M3	12	65,34	784,08
2.2.4	Grillage avertisseur	ML	50	2,38	119,00
2.2.5	RESEAU E.P				
2.2.5.1	Canalisation E.P	ML	50	57,02	2 851,00
2.2.5.2	Regard E.P	ML	4	855,36	3 421,44
2.2.6	Caniveau	ML	4	498,96	1 995,84
2.2.7	Enrobé				
	Décapage	M²	300	17,82	5 346,00
	Réglage et compactage du fond de forme	M²	300	9,50	2 850,00
	Purge du fond de forme	M3	90	59,40	5 346,00
	Fourniture et mise en place de bidim	M²	300	3,33	999,00
	Couche de orme en GNT	M3	90	59,40	5 346,00
	Couche de finition (enrobé)	M²	300	42,77	12 831,00
2.2.8	Peinture de sol	Ft	1	3 564,00	3 564,00
	Total Article 2.2 - VRD				47 171,28
	Implantation par géometre / Piquetage	Ft	1,00	1 932,12	1 932,12

Art.	Désignation des ouvrages	U	Qté.	P.unitaire	Produit euros
2.3	<u>DEMOLITIONS</u>				
2.3.1	Démolitions du voile de façade côté Nord				
	- Etalements	ens	1,00	14 489,28	14 489,28
	- Dépose vitrage + équipements	ens	1,00	3 780,00	3 780,00
	- Mur allège en béton armé As +48,60 longueur 20,10 m Ax +43,60 hauteur 5 m épaisseur 25	m²	101,00	248,61	25 109,61
	- Poteaux Nb : 9 H : 1,90 m	ens	1,00	8 262,00	8 262,00
	- Dallage au droit des travaux (à reconstituer)	m²	40,00	117,99	4 719,60
	- Fondations dans l'emprise	ens	1,00	5 899,50	5 899,50
2.3.2	Démolition de la dalle niveau bas côté façade Nord				
	- Etalements extensions Nord pour rehaussement	ens	1,00	7 244,64	7 244,64
	- Dépose complète étanchéité sur dalle	m²	40,00	95,04	3 801,60
	- Démolition dalle épaisseur 15 cm	m²	33,00	305,80	10 091,40
	- Démolition poutre de rive 25 x 50 h Allège longueur 20,10 m	ens	1,00	3 066,26	3 066,26
	Total Article 2.2 - Démolitions				86 463,89
2.4	<u>TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRE - MACONNERIES</u>				
2.4.1	Terrassements en masse pour réalisation des extensions Nord et Est et du bassin de rétention				
	- Extension Nord				
	. Dépose enrobés	m²	450,00	17,82	8 019,00
	. Terrassements y compris fosse	m3	380,00	65,34	24 829,20
	- Extension Est				
	. Dépose enrobés	m²	130,00	17,82	2 316,60
	. Terrassements	m3	50,00	65,34	3 267,00

Art.	Désignation des ouvrages	U	Qté.	P.unitaire	Produit euros
2.4.1.1	- Bassin de rétention				
	. Dépose enrobés	m²	190,00	17,82	3 385,80
	. Terrassements	m3	225,00	65,34	14 701,50
	Remblaiement périphériques				
	- Extension Nord	m3	25,00	53,46	1 336,50
	- Fosse	m3	61,00	53,46	3 261,06
	- Extension Est	m3	9,00	53,46	481,14
	- Sous dallage à reconstituer	m3	17,00	53,46	908,82
	- Bassin de rétention	m3	115,00	53,46	6 147,90
	2.4.2 Gros œuvre - Maçonneries				
	2.4.2.1 Etudes d'exécution	ens	1,00	18 900,00	18 900,00
				0,00	
	2.4.2.2 Etudes G3	ens	1,00	3 780,00	3 780,00
	2.4.2.3 Terrassements complémentaires	m3	150,00	71,99	10 798,50
	2.4.2.4 Béton de propreté - Gros béton	Béton m3	110,00	217,35	23 908,50
	2.4.2.5 Fondations				
	- Fondations béton armé	Béton m3	43,00	255,15	10 971,45
		Aciers HA kg	2380,00	3,41	8 115,80
2.4.2.6	Longrines béton armé				
		Béton m3	2,00	255,15	510,30
		Coffrage m²	18,00	59,40	1 069,20
		Aciers HA kg	285,00	3,41	971,85
	2.4.2.7 Fosse équipement				
	. Radier				
		Gros béton m3	36,00	217,35	7 824,60
		Béton m3	16,00	255,15	4 082,40
		Aciers HA kg	1400,00	3,41	4 774,00
	. Voiles				
		Béton m3	12,00	255,15	3 061,80
		Coffrage m²	120,00	59,40	7 128,00
		Aciers kg	1100,00	3,41	3 751,00
	Cuvelage fosse	ens	1,00	3 267,00	3 267,00
2.4.2.8	Dallage porté				
		Hérisson m²	165,00	17,55	2 895,75
		Béton m3	25,00	255,15	6 378,75
		Aciers kg	1800,00	3,41	6 138,00
		Biocoffra m²	165,00	27,70	4 570,50

Art.	Désignation des ouvrages	U	Qté.	P.unitaire	Produit euros
2.4.2.9	Dallage sur terre-plein armé				
	- Forme + dallage				
	Forme	m²	225,00	17,55	3 948,75
	Béton	m3	34,00	255,15	8 675,10
	Aciers	kg	2400,00	3,41	8 184,00
2.4.2.10	Dallage à reconstituer sur existant côté façade Nord				
	Béton	m3	40,00	255,15	10 206,00
	Coffrage	m²	6,00	59,40	356,40
	Aciers	kg	2809,00	3,41	9 578,69
2.4.2.11	Voiles en béton armé				
	Y compris linteaux				
	Béton	m3	115,00	255,15	29 342,25
	Coffrage (vide / plein)	m²	800,00	50,49	40 392,00
	Aciers	kg	8596,00	3,41	29 312,36
2.4.2.12	Poutres béton armé				
	Y compris poutres sur existants. Linteaux inclus dans voiles				
	Béton	m3	19,00	255,15	4 847,85
	Coffrage	m²	160,00	59,40	9 504,00
	Aciers	kg	1425,00	3,41	4 859,25
	Scellements sur existants	u	12,00	60,72	728,64
2.4.2.13	Dalle béton armé				
	Béton	m3	5,00	255,15	1 275,75
	Coffrage	m²	33,00	56,43	1 862,19
	Aciers	kg	325,00	3,41	1 108,25
	Scellements sur rive	u	194,00	60,72	11 779,68
2.4.2.14	Relevé béton armé neuf ou en rehausse sur existants				
	Béton	m3	8,50	255,15	2 168,78
	Coffrage	m²	65,00	59,40	3 861,00
	Aciers HA	kg	680,00	3,41	2 318,80
	Scellements	u	60,00	60,72	3 643,20
2.4.2.15	Bouchage béton armé y compris scellements	m²	7,00	707,40	4 951,80
2.4.2.16	Reprises en sous-œuvre sur façade Est pour création d'ouvertures	e	1,00	40 037,74	40 037,74
	- Renforts lamelles ou fibres TFC	ml	300,00	123,99	37 197,00
	- Mèches ou torons pour ancrages fondations et dalle haute	u	40,00	348,08	13 923,20
	- Protection feu côté intérieur	ml	150,00	185,17	27 775,50
2.4.2.17	Reprises en sous-œuvre pour création d'ouvertures	u	2,00	3 958,20	7 916,40
2.4.2.18	Reprises rive de démolition sur poutre existante	ens	1,00	2 554,20	2 554,20
2.4.2.19	Bassin de rétention				

Art.	Désignation des ouvrages	U	Qté.	P.unitaire	Produit euros
	Terrassements complémentaires	m3	5,00	71,99	359,95
	Gros béton	m3	5,00	217,35	1 086,75
	Béton	m3	37,00	255,15	9 440,55
	Coffrage	m²	131,00	59,40	7 781,40
	Aciers	kg	3350,00	3,41	11 423,50
2.4.2.20	Bande soline sur extension Est	ml	26,10	27,70	722,97
2.4.2.21	Bande Soline et couverture sur extension Nord	ml	23,00	48,48	1 115,04
2.4.2.22	Couvre-joints verticaux	ml	26,00	59,81	1 555,06
2.4.2.23	Socle équipements (suivant lots techniques)	ens	1,00	1 620,00	1 620,00
2.4.2.24	Plots de fixation équipements de gymnastique	u	16,00	275,40	4 406,40
2.4.2.25	Réseaux sous dallages (suivant lots techniques)	ens	1,00	16 200,00	16 200,00
2.4.2.26	Imperméabilisation et drainage des parties enterrées	ml	68,00	96,87	6 587,16
2.4.2.27	Réservations TCE - Scellemets TCE - Calfeutremets TCE - Bouchage - Fourreaux	ens	1,00	3 267,00	3 267,00
2.4.2.28	Equipotentialité des masses métalliques, mise à la terre	ens	1,00	1 679,40	1 679,40
2.4.2.29	Traitement anti-termite	ens	1,00	4 158,00	4 158,00
2.4.2.30	Rebouchage provisoire	m²	125,00	85,00	10 625,00
	Total Article 2.4 - Terrassements - Gros œuvre - Maçonneries				605 888,88
2.5	<u>CHARPENTE BOIS</u>				
2.5.1	Etudes et plans d'exécution	ens	1,00	7 500,00	7 500,00
2.5.2	Couvertures en extension Nord	ens	1,00	120 421,77	120 421,77
2.5.2.1	Description				
2.5.2.2	Poutres lamellées collées				
2.5.2.3	Pannes				
2.5.2.4	Solives et chevrons support panneaux bois				
2.5.2.5	Panneaux bois				
2.5.2.6	Contreventements horizontaux				
2.5.2.7	Charpente bois de suspente				

Art.	Désignation des ouvrages	U	Qté.	P.unitaire	Produit euros
2.5.2.8	Eléments de maintien	ens	1,00		163 731,07
2.5.3	Extension Est			163 731,07	
2.5.3.1	Présentation				
2.5.3.2	Portiques bois				
2.5.3.3	Poutres et lisses bois				
2.5.3.4	Ossatures secondaires support panneaux bois				
2.5.3.5	Panneaux bois				
2.5.3.6	Contreventements horizontaux - Verticaux et dispositifs de maintien				
2.5.3.7	Relevés				
	Total Article 2.5 - Charpente bois				291 652,84
	MONTANT TOTAL € HT				1 074 886,51

**JEROME
LECOSS
OIS**

Signature
numérique de
JEROME
LECOSSOIS
Date : 2025.05.19
09:25:20 +02'00'