

REALISATION D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A BAGNOLS EN FORET DPGF - LOT 02 GO

	U	Quantité	Qtés Entreprise	Prix en €	Total en €
02.1 INSTALLATION DE CHANTIER					
Travaux préparatoires / Etudes d'EXE	ens	1,00	1,00	26 400,00	26 400,00
Installations de chantier	ens	1,00	1,00	52 565,70	52 565,70
02.2 FONDATIONS - INFRASTRUCTURES					
Fouilles en trous et en rigoles					
Fouilles pour SF	m3	144,50	114,50	38,50	5 563,25
Fouilles pour SI	m3	412,80	412,80	38,50	15 892,80
Fouilles pour BP	m3	20,10	20,10	38,50	773,85
Vérification fonds de fouilles	ens	1,00	1,00	1 650,00	1 650,00
Evacuation des déblais	m3	556,90	556,90	24,20	13 476,98
Gros béton coulé en pleine fouilles					
GB pour SF	m3	115,20	115,20	192,50	22 176,00
GB pour SI	m3	361,80	361,80	178,20	64 472,76
Béton de propreté	m²	400,50	400,50	9,63	3 854,85
Ouvrages de fondations en BA					
BA Semelles filantes	m3	27,20	27,20	332,20	9 035,84
BA Semelles isolées	m3	48,00	48,00	332,20	15 945,60
Longrines	m3	123,70	123,70	836,00	103 413,20
Divers					
Etanchéité des murs enterrées du bâtiment	m²	160,00	160,00	49,50	7 920,00
Drain périphérique du bâtiment	ml	355,00	355,00	71,50	25 382,50
02.3 PLANCHER POUTRELLES HOURDIS ISOLANT					
Plancher poutrelles hourdis de 25+5 cm	m²	947,50	947,50	137,50	130 281,25
02.4 PLANCHERS BAS DALLE PLEINE					

	U	Quantité	Qtés Entreprise	Prix en €	Total en €
Planchers de 16 cm, finition quartz	m²	90,70	90,70	121,00	10 974,70
Planchers de 20 cm, finition quartz	m²	125,50	125,50	132,00	16 566,00
02.5 SUPERSTRUCTURES					
Murs en BA					
Murs BA de 20 cm en béton "Bas Carbone"	m3	189,80	189,80	797,50	151 365,50
Murs BA de 20 cm en béton "De Site"	m3	67,70	67,70	687,50	46 543,75
Murs BA de 18 cm en béton "Bas Carbone"	m3	113,10	113,10	770,00	87 087,00
Murs BA de 18 cm en béton "De Site"	m3	5,50	5,50	660,00	3 630,00
Murs de soutènement en BA "Bas Carbone"	m3	44,20	44,20	687,50	30 387,50
BIOCOFRA 4 cm	m²	177,90	177,90	16,50	2 935,35
02.6 PLANCHERS HAUT DALLE PLEINE					
Les planchers dalles pleines de 20 cm	m²	745,70	745,70	132,00	98 432,40
Les planchers dalles pleines de 16 cm	m²	93,00	93,00	121,00	11 253,00
Dalle de 16 cm sur Entrée	m²	16,65	16,65	121,00	2 014,17
Dalle de 16 cm sur édicule façade Ouest côté cuisine	m²	2,90	2,90	520,00	1 508,00
02.7 POTEAUX - POUTRES					
Poutres de 18 x 58ht	ml	15,50	15,50	181,84	2 818,54
Poutres de 18 x 30ht	ml	3,30	3,30	101,22	334,03
Poutres de 18 x 20ht	ml	9,30	9,30	72,31	672,52
Poutres de 20 x 58ht	ml	31,80	31,80	192,69	6 127,45
Poutres de 20 x 20ht	ml	7,90	7,90	76,82	606,91
Poutres de 20 x 62ht	ml	11,50	11,50	205,15	2 359,23
Poutres de 20 x 70ht	ml	39,00	39,00	229,36	8 945,08
Poutres de 20 x 50ht	ml	32,80	32,80	168,19	5 516,63
Poutres de 20 x 40ht	ml	8,70	8,70	137,95	1 200,17
02.8 DIVERS					
Poteaux métalliques					
Les poteaux de 12 x 12 cm	ml	37,80	37,80	214,33	8 101,50
Les poteaux de 12 x 20 cm	ml	31,80	31,80	330,66	10 514,90

	U	Quantité	Qtés Entreprise	Prix en €	Total en €
Appuis de baies en béton	ml	65,50	65,50	95,00	6 222,50
Seuils	ml	54,80	54,80	95,00	5 206,00
Traitement des JD	ens	1,00	1,00	2 750,00	2 750,00
Edicules en toitures					
Souches	nb	6,00	6,00	250,00	1 500,00
Acrotères pour lanterneaux	ens	2,00	2,00	650,00	1 300,00
Longrines + résilient	nb	6,00	6,00	350,00	2 100,00
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)	ens	1,00	1,00	275,00	275,00

Montant HT du Lot N°02 GO
Montant TVA (20%)
Montant TTC

1 028 052,41
205 610,48
1 233 662,89

JEROME
LECOSSOIS

Signature
numérique de
JEROME LECOSSOIS
Date : 2025.09.11
10:08:59 +02'00'