

Quantités données à titre indicatif - il appartient à l'entrepreneur de vérifier ces quantités avant la remise de son offre.

REQUALIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU QUAI LEON CONDROYER PORT DE SAINTE-MAXIME						
DCE - LOT 03 Démolitions - Gros-œuvre Indice A						
DPGF						
§	Désignation	U	Qté	Qté entreprise	P.U.	Montant
SPECIFICATIONS GENERALES ET TECHNIQUES PARTICULIERES						
1	Spécifications générales					
1.1	Objet du présent document	PM				
1.2	Présentation du projet	PM				
1.3	Rappel des exigences du programme	PM				
1.4	Présentation du site	PM				
1.5	Situation et classement	PM				
1.6	Consistance des travaux	PM				
1.8	Etendue des travaux	PM				
1.8	Phasage des travaux	PM				
1.9	Document à consulter	PM				
1.10	Document à respecter	PM				
1.11	Obligation de l'entreprise	PM				
1.11.6	Rendez vous de chantier	PM				
1.11.7	Mission de synthèse	PM				
1.11.8	Représentation entreprise	PM				
1.11.9	Conduite surveillance	PM				
1.11.10	Responsabilité	PM				
1.11.11	Gestion compte prorata	PM				
1.12	Frais particuliers	PM				
1.12.1	Nettoyage chantier	PM				
1.12.2	Cellule nettoyage	PM				
2	DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE					
2.1	Dossier exécution - Plans & Etude	ens	1,0	1,0	24 502,50	24 502,50
2.5	Prestations particulières	PM	1,0	1,0	-	
2.6	Mission G3	ens	1,0	1,0	4 263,44	4 263,44
					sous Total 2	28 765,94
3	Limites de prestations	PM				
4	Fournitures Prototypes echantillons	PM				
5	Hypothèse de conception	PM				
					Total spécifications générales et techniques	
Description des ouvrages						
6	INSTALLATIONS DE CHANTIER					
6.1	Panneau de chantier	ens	1,0	1,0		
6.2	Clôture de chantier - clôture en panneau opaque rigide	ens	1,0	1,0		
6.3	Bureau de chantier	ens	1,0	1,0		
6.4	Installations communes de sécurité et d'hygiène	ens	1,0	1,0	41 311,22	41 311,22
6.5	Alimentation de chantier	ens	1,0	1,0	-	
6.6	Installation électrique de chantier	ens	1,0	1,0	-	
6.7	Installation d'eau de chantier	ens	1,0	1,0	-	
6.8	Tri sélectifs des déchets	ens	1,0	1,0	24 498,41	24 498,41
6.9	Moyen de levage	ens	1,0	1,0	28 084,77	28 084,77
6.10	Implantation	ens	1,0	1,0	1 753,40	1 753,40
6.11	Aménagements des plates-formes	ens	1,0	1,0	2 450,25	2 450,25
6.12	Constat d'huissier	ens	1,0	1,0	637,07	637,07
6.13	Protections	ens	1,0	1,0	13 084,34	13 084,34
6.14	Fermetures provisoires	ens	1,0	1,0	3 430,35	3 430,35
6.15	Ddébourseur pour véhicule de chantier	ens	1,0	1,0	1 960,20	1 960,20
6.16	Dépenses de chantier	ens	1,0	1,0	3 944,90	3 944,90
					sous Total 6	121 154,89
7	TRAVAUX DE DEMOLITION - DEPOSES					
7.1	Déconstruction des planchers existants	m²	212,0	212,0	135,49	28 723,67
7.2	Déconstruction partielle des murs en maçonnerie	m²	25,0	25,0	149,29	3 732,22
7.3	Déconstruction ouvrages extérieurs				-	
	- Déconstruction des fontaines	U	2,0	2,0	1 004,60	2 009,21
	- Déconstruction locaux techniques	U	2,0	2,0	1 981,76	3 963,52
	- Déconstruction des Jardinaires	U	4,0	4,0	990,88	3 963,52
	- Déconstruction locaux poubelles	U	2,0	2,0	990,88	1 981,76
	- Déconstruction des corniches BA	ml	3,0	3,0	151,92	455,75
7.4	Déconstruction emmarchements extérieurs	m²	50,0	50,0	147,02	7 350,75
7.5	Déconstruction dalles existantes extérieures	m²	65,0	65,0	83,96	5 457,10
7.6	Dépose escaliers intérieurs	U	1,0	1,0	931,10	931,10
7.7	Création d'ouverture dans murs Existants	ens	1,0	1,0	6 468,66	6 468,66
7.8	Curage et reprise sur murs existants	ens	1,0	1,0	4 753,49	4 753,49
7.9	Déconstruction des banquettes béton	m²	31,0	31,0	132,31	4 101,72

REQUALIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU QUAI LEON CONDROYER PORT DE SAINTE-MAXIME						
DCE - LOT 03 Démolitions - Gros-œuvre Indice A						
DPGF						
7.10	Démolition escalier intérieur	ens	1,0	1,0	3 430,35	3 430,35
					sous Total 7	77 322,81
8	Terrassement (En attente du rapport de sol G2 PRO)					
8.1	Généralités	PM				
8.2	Fouilles pour ouvrages enterrés					
	Fouille en Rigoles pour Têtes de micropieux	m3	10,0	10,0	73,75	737,53
	Fouille en Rigoles pour Radiers	m3	36,0	36,0	73,75	2 655,09
	Fouille en tranché pour longrines	m3	20,0	20,0	73,75	1 475,05
8.3	Remblais contre ouvrage BA	m3	30,0	30,0	65,04	1 951,18
8.4	Evacuation des terres excédentaires	m3	70,0	70,0	37,52	2 626,28
					sous Total 8	9 445,13
9	Fondation					
9.1	Têtes de micropieux					
	50x50x40Ht, nb=8	m3	0,8	0,8	1 389,83	1 111,87
9.2	Têtes de micropieux en sous-œuvre				-	
	50x170x30Ht, nb= 16	m3	4,1	4,1	1 480,17	6 039,11
	50x140x30Ht & 50x52,5x86Ht, nb=16	m3	7,0	7,0	1 480,17	10 319,77
	50x125x30Ht, nb=8	m3	1,5	1,5	1 480,17	2 220,26
	55x50x30Ht, nb= 10	m3	0,8	0,8	1 480,17	1 221,14
	60x50x40Ht, nb= 1	m3	0,1	0,1	1 480,17	177,62
	90x190x35Ht, nb=2	m3	1,2	1,2	1 480,17	1 771,77
	90x210x35Ht, nb=4	m3	2,6	2,6	1 480,17	3 916,54
	90x170x35Ht, nb=2	m3	1,1	1,1	1 480,17	1 585,27
	120x190x35Ht, nb=2	m3	1,6	1,6	1 480,17	2 362,36
	120x210x35Ht, nb=2	m3	1,8	1,8	1 480,17	2 611,03
	50x50x35Ht, nb= 1	m3	0,1	0,1	1 480,17	129,52
9.3	Longrines BA 25x40ht	m3	3,0	3,0	1 480,17	4 440,52
9.4	Fosse ascenseur et cour anglaise				-	
	- Radier ASC ép.40 compris Béton de propreté	m²	20,0	20,0	277,97	5 559,34
	- Double Dalle	m²	8,0	8,0	138,98	1 111,87
	- Voiles BA	m²	36,0	36,0	118,14	4 252,89
	- Radier ép 25cm	m²	9,0	9,0	347,46	3 127,13
9.5	Cuvelage et Etancheification du béton	m2	158,0	158,0	73,53	11 617,28
9.6	Semelles superficielles compris Gros béton	m3	3,0	3,0	1 320,34	3 961,03
9.7	Regards béton				-	
	Regards béton 30x30x60	U	1,0	1,0	588,10	588,10
	Regards béton 50x50x60	U	1,0	1,0	850,33	850,33
					sous Total 9	68 974,75
10	Ouvrages en béton armé					
10.1	Murs en bloc béton à bancher "Variante : Voiles en béton bancher"					
	- Murs ép. 20cm	m²	15,0	15,0	142,33	2 134,95
	- Murs ép. 25cm	m²	160,0	160,0	177,91	28 466,02
10.2	Murs en maçonneries	m²	100,0	100,0	120,98	12 098,06
10.3	Poteaux BA	m3	17,0	17,0	1 459,33	24 808,55
10.4	Poutres en béton armé rectilignes	m3	15,0	15,0	1 459,33	21 889,90
10.5	Corniches en béton armé	ml	16,0	16,0	364,83	5 837,31
10.6	Linteaux BA	ml	50,0	50,0	175,12	8 755,96
10.7	Acrotère et Relevé BA				-	
	- Acrotère BA	ml	70,0	70,0	291,87	20 430,57
	- Relevé BA 20x20Ht	ml	190,0	190,0	58,37	11 090,88
	- Relevé BA 15x20Ht	ml	194,0	194,0	55,45	10 758,15
10.8	Sommiers en béton armé	m3	3,0	3,0	1 386,36	4 159,08
10.9	Planchers Type COFRADAL 200	m²	370,0	370,0	275,41	101 901,00
10.10	Planchers Type Slim Floor	m²	130,0	130,0	306,28	39 816,56
10.11	Planchers BA	m²	150,0	150,0	245,03	36 753,75
10.12	Renforcement des Planchers BA par lamelles en carbone	m²	130,0	130,0	818,38	106 389,86
10.13	Reprise en sous œuvre par poutres BA	m3	7,0	7,0	2 553,82	17 876,75
10.14	Renforcement des Poutres BA				-	
	- Renforcement par profilés métalliques HEA 200 et RSO en HEA 200	ml	16,0	16,0	441,05	7 056,72
	- Renforcement par profilés métalliques UPN 200	ml	16,0	16,0	374,89	5 998,21
10.15	Renforcement des corniches BA par lamelles et tissus	ml	40,0	40,0	343,04	13 721,40
10.16	Renforcement des Poteaux BA				-	
	- Renforcement par tissu de fibres de carbone unidirectionnelles type Sika	m²	150,0	150,0	343,04	51 455,25
	- Renforcement par moilage en béton armé	m3	8,0	8,0	2 553,82	20 430,57
10.17	Gaines d'ascenseurs	U	2,0	2,0	12 986,33	25 972,65
10.18	Escaliers béton préfabriqués	U	1,0	1,0	4 469,26	4 469,26
					sous Total 10	582 271,41

REQUALIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU QUAI LEON CONDROYER PORT DE SAINTE-MAXIME						
DCE - LOT 03 Démolitions - Gros-œuvre Indice A						
DPGF						
11	Ouvrages divers					
11.1	Rebouchage en Maçonneries	m²	15,0	15,0	128,17	1 922,50
11.2	Reprise tableaux et rejingot	U	27,0	27,0	151,92	4 101,72
11.3	Recharge pour rattrapage de niveau				-	
	Recharge 6cm	m²	35,0	35,0	38,22	1 337,84
	Recharge 13cm	m²	25,0	25,0	82,82	2 070,46
	Recharge 20cm	m²	30,0	30,0	127,41	3 822,39
11.4	Enduit mortier de ciment	m2	250,0	250,0	24,88	6 219,87
11.5	Création de trémie dans plancher existant "plancher béton ou poutrelles hourdis"	m²	24,0	24,0	318,53	7 644,78
11.6	Seuils et appuis	ml	105,0	105,0	53,91	5 660,08
11.7	Joints de dilatation	ml	60,0	60,0	53,91	3 234,33
11.8	Joints coupe-feu	ml	15,0	15,0	73,51	1 102,61
11.9	Traitement des joints de dilatation en façade	ml	30,0	30,0	63,71	1 911,20
11.10	Percements et caottages				-	
11.10.1	Percements	ens	1,0	1,0	5 537,57	5 537,57
11.10.2	Carottages	ens	1,0	1,0	3 283,34	3 283,34
11.11	Rebouchages & Calfeutrement	ens	1,0	1,0	13 897,82	13 897,82
11.12	Rampes et murets extérieurs				-	
11.12.1	Rampe PMR en béton armé	m²	50,0	50,0	215,62	10 781,10
11.12.2	Muret en béton	ml	50,0	50,0	377,34	18 866,93
11.13	Emmarchement extérieur	m²	5,0	5,0	377,34	1 886,69
11.14	Traitement des corniches béton	ml	50,0	50,0	111,73	5 586,57
					sous Total 11	98 867,78
					Total Descriptions des Ouvrages	958 036,76

MONTANT TOTAL HT	986 802,70
TVA 20%	197 360,54
MONTANT TOTAL TTC	1 184 163,24

Economie pour mise à dispoition de voie pendant 3 heures	ENS		-1	6 406,78	-	6 406,78
PRORATA 3%	ENS		1	29 604,08		29 604,08

MONTANT TOTAL HT	1 010 000,00
TVA 20%	202 000,00
MONTANT TOTAL TTC	1 212 000,00

Nota:

N'ayant pas l'étude des injections , le remplacement des micropieux par ces injections n'engendre aucune économie financière

Nous attirons l'attention sur le fait que cette optimisation technique et financière devra être validée après notes de calculs et plans d'exécutions de notre inqénieur béton armé.

TRANCHE OPTIONNELLE						
12	Travaux de comblement galerie existante					
12.1	Démolition plancher hourdis	m²	180,0	180,0	155,00	27 900,00
12.2	Comblement Galerie					
	- Béton allégé densité 500 kg/m3	m3	162,0	162,0	505,00	81 810,00
					sous Total 12	109 710,00

MONTANT TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE	109 710,00
TVA 20%	21 942,00
MONTANT TOTAL TTC TRANCHE OPTIONNELLE	131 652,00

JEROME
LECOSSOIS

Signature
numérique de
JEROME LECOSSOIS
Date : 2024.10.02
14:35:54 +02'00'