

RECONSTRUCTION DE LA SALLE LEON JAUME

Commune de Roquebrune-Sur-Argens

Cadre de Décomposition Globale et Forfaitaire

Lot 02 - Gros Œuvre maçonnerie - Clos Couvert - Aménagements intérieurs et extérieurs

Index 2

Désignation	Unité	Qté Entreprise	PU	Motant total (€ HT)
PREPARATIONS				16 179,21
Installation de chantier	ens	1,00	12 934,21	12 934,21
Etudes d'exécution	ens	1,00	3 245,00	3 245,00
GROS ŒUVRE - OUVRAGES BA ET MACONNERIE				26 650,41
Dallage et Rampe	m²	13,34	378,45	5 048,46
Fermure de la porte extérieure sanitaires	ens	1,00	382,69	382,69
Chainage horizontal	ml	67,35	93,38	6 289,44
Réparation de l'angle Sud-Est	ens	1,00	3 831,37	3 831,37
Reprises des tableaux	ml	38,60	90,00	3 474,00
Scelllements huisseries	u	14,00	120,00	1 680,00
Appuis / seuils	ml	17,20	90,00	1 548,00
Réfection et reprise d'enduits	ens	1,00	4 396,45	4 396,45
CHARPENTE - COUVERTURE - TERRASSE				38 757,19
Charpente	m²	223,00	66,90	14 917,68
<i>y compris chevêtre, planches de rive, sorties de toits, voliges et ossatures etérieures</i>				
Couverture tuile	m²	223,00	92,17	20 553,74
Evacuation des EP - Gouttières	ml	36,00	46,28	1 666,02
Evacuation des EP - Descente	ml	16,00	78,09	1 249,52
Divers et accessoires (ligne de vie, crochets ...)	ens	1,00	370,23	370,23
AMENAGEMENTS EXTERIEURS				13 744,68
Terrasse bois	m²	60,00	138,84	8 330,11
Auvent métallique	m²	60,00	90,24	5 414,57
ENDUITS DE FACADES				9 612,02
Enduit ciment	m²	50,00	43,96	2 198,22
Enduit Hydraulique	m²	267,00	27,77	7 413,80
MENUISERIES EXTERIEURES PVC				22 479,73
Menuiseries Extérieures Aluminium				
PE01 - Ensemble Porte d'entrée 310 x250 cm	u	1,00	5 981,48	5 981,48
Menuiseries Extérieures PVC				
PF01 - Porte Fenêtre 160 x 220 cm	u	5,00	1 874,28	9 371,38
PF01 - Volet Roulant Motorisé	u	inclus dans menuiserie PF01		
F02 - Fenêtre 40 x 70 cm sans VR	u	5,00	763,59	3 817,97
F02 - Grille de défense	u	5,00	416,51	2 082,53
F03 - Fenêtre 40 x 70 cm sans VR	u	1,00	775,16	775,16
F03 - Grille de défense	u	1,00	451,21	451,21
SOLS DUR ET FAIENCES				21 239,36
Préparation des sols	m²	176,24	28,92	5 097,57
Carrelage grès cérame U4P4	m²	176,24	71,52	12 605,26
Plinthes	ml	56,51	25,36	1 433,36
Revêtements muraux intérieurs - grès émaillé U3P3	m²	36,65	57,39	2 103,17
				0,00
CLOISONS DOUBALGE FAUX-PLAFOND				36 733,48
Doublage thermique en combles	m²	190,00	57,85	10 991,12
Doublage thermique murs	m²	210,00	48,59	10 204,39
Cloisons intérieures - plâtre sur ossature métallique - 72/48 mm	m²	28,00	69,42	1 943,69
Faux Plafond acoustique en fibres minérales 60x60cm, ep 19mm	m²	177,00	63,63	11 263,01
Faux plafond plaque de platre à peindre	m²	15,00	63,63	954,49
Divers finitions	ens	1,00	1 376,78	1 376,78
MENUISERIE INTERIEURE				9 544,92
Bloc Porte isoplane y compris huisserie métallique	u	4,00	404,94	1 619,74
Façade de placard technique	m²	6,00	115,70	694,18
Escalier bois	u	1,00	4 338,60	4 338,60
Chassis vitré bois intérieur	u	1,00	867,72	867,72
Signalétique	ens	1,00	2 024,68	2 024,68
PEINTURE				11 592,75
Préparation de support si besoin	m²	280,00	13,88	3 887,39
Peinture acrylique satinée	m²	280,00	13,88	3 887,39
Nettoyage avant réception	ens	1,00	3 817,97	3 817,97

Montant Total en euros HT206 533,75

TVA 20 %41 306,75

Montant Total en euros TTC247 840,50

Le montant engageant est le montant total, global et forfaitaire

Les quantités doivent être remplies par le candidat, et sont données à titre indicatif

Les prix unitaires pourront être utilisés comme référence, en cas d'avenant au marché de travaux, incluant des prestations déjà présentes dans la DPGF du marché de base