

CEMENTAL SPA

Via Orianasso n°1 GENOVA ITALIA



FBC IMMO
ZONE INDUSTRIELLE
COMMUNE DE LA MOTTE

BATIMENT INDUSTRIEL										
CHANTIER DE LA MOTTE										
N°	Détails travaux	U.M.	Unité	Lung	Larg	H	Quantité	Prix Unit.	Total	NOTE
1	Implantation des ouvrage de fondation des poteaux et des murs peripheriques a partir d'un bornage posé par un geometre expert a charge client , formation des chaises ,pour les repert des axes et traits de niveaux						1,00	€ 1 100,00		cemental
2	Implantation et Assistance Terrassements des puits pour les fondations des poteaux avec depot des materiaux sur site pour les remblais						1,00	€ 800,00	800,00	
3	Terrassements des fouilles	U						€ 46,35		non compris
4	Fourniture et pose de béton de propreté 10/15 C posé sur fond de fouille , pour l'implantation des armatures et l'uniformité de l'assise des fondations des 12 massifs	M3					18,37	€ 175,00	3 214,63	
5	fourniture e pose de béton 25/30 C pour les massifs fondations des poteaux, coulé en directe selon dimensionnement BE Cemental STR-BA-01-01 DU 11-07-22	M3					55,11	€ 183,65	10 120,58	
6	Fourniture et pose des aciers d'armature des massifs de fondation des poteaux fondations, au ratio de 50,00 kg/m3. 12 U dimensions moyennes . Coulage en pleine fouille ou coffrée selon cas ou nécessité	KG	55,11	1,00	1,00	75,00	4 133,10	€ 3,36	13 887,22	
7	Main d'œuvre pour coffrage (ci nécessaire) et pose des encrages métalliques de liaison entre les massifs et les poteaux . Pour les 12 poteaux de l'hangar dimensions moyennes .	U	12,00	1,00	1,00	1,00	12,00	€ 250,00	3 000,00	
8	Scellement au mortier anti-retrait des encrages métalliques de liaison entre les massifs de fondations et les pieds des poteaux: U 40	U								A LA CHARGE DE CEMENTAL
9	Execution des appuis en BA M5 compris ferrailage et coulage SELON PLAN SK-BA-01-01 DU 11/07/22	M3					4,00	€ 385,25	1 541,00	
10	Execution de massifs de fondation en BA des panneaux de façade horizontaux et pour les separation au droit des ouvertures pour cause interruption panneau porteur bas . Considéré 12 ouvertures (24 fondations 1,00 ml x 0,80 ml x 0,50 ml H	M3						€ 385,25		
11	Execution des remblais des ouvrages de fondations	M3						€ 16,55		non compris
12	Evacuation des matériaux en Excès	m3						€ 20,32		non compris

N°	Détails travaux	U.M.	Unité	Lung	Larg	H	Quantité	Prix Unit.	Total	NOTE
13	Préparation sous dallage en 0,315 épaisseur 0,15cm	m3						€ 65,00	-	
14	SECURITE Préparation, calfeutrement et coulage de chape de compression armée des bandes de 2,00et 3,00ml	m2	138,00	1,00	1,00	1,00	138,00	€ 55,09	7 602,42	
15	Execution d'escalier en béton armé comprenant toutes sujétions de mise en œuvre finition fratasé fin	u	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 16 235,00	16 235,00	
	PRETE A RECEVOIR PEINTURE DE SOL							ETUDE BA		non compris
								TOTAL HT :	56 400,85	

**FINITION LISSE QUARTS AVEC SCIAGE EN CORRESPONDANCE
DES ELEMENTS PREFA**

FAIT A GENOVA LE 15/07/2022

- PRIX NON REVISABLE
- DEMARRAGE DEBUT SEPTEMBRE
- REFERENCE PLAN PRECAST FRANCE STR-BA-01-01 DU 110F22
JOINT AU "BON POUR AUCUN"
- PASEMENT 45)
- RETENUE GARANTIE 5 %

Bon pour accord
LE 15/07/2022

CEMENTAL S.p.A.
di Bianco Adriano & C.
PREFABBRICATI IN CEMENTO
Via Orianasso, 1 - Bivio S.S. 20 - 28
12040 GENOVA (CN)
P. IVA e C.F.: 00266230044